


Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**
Број: 501.4-188/2017-V-04
15.12.2017. године
Београд
27. марта 43-45



Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине – Сектор за управљање заштитом животне средине, на основу члана 10. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину комплекса постројења за производњу асфалтних мешавина и постројења за производњу бетона, на катастарским парцелама број 2076, 2077, 2078, 2080, 2095, 2096, 2097, 2098 и 2099, све КО Кнежевац, на подручју градске општине Раковица у Београду, спроведеном на захтев носиоца пројекта предузећа "АЗВИРТ ОГРНАК БЕОГРАД" Нови Београд, Милентија Поповића 5В, број 10938/17/1 од 07.09.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат комплекса постројења за производњу асфалтних мешавина и постројења за производњу бетона, на катастарским парцелама број 2076, 2077, 2078, 2080, 2095, 2096, 2097, 2098 и 2099, све КО Кнежевац, на подручју градске општине Раковица у Београду, чији је носилац пројекта предузеће "АЗВИРТ ОГРНАК БЕОГРАД" Нови Београд, Милентија Поповића 5В, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта може приступити реализацији пројекта из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз обавезу да при изградњи и редовном коришћењу објекта примени посебне услове које су утврдили други овлашћени органи и организације, као и следеће мере и услове заштите животне средине:

- током извођења грађевинских радова и редовног рада асфалтне/бетонске базе (у зони кретања возила на депонијама и интерним саобраћајницама), врши редовно квашење запрашених површина и спречи расипање грађевинског материјала током транспорта; изврши санацију земљишта, у случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и механизације,
- пре почетка коришћења објекта обезбеди његово прикључење на планирану инфраструктуру, у свему у складу са условима и сагласностима надлежних органа и организација,
- у циљу смањења утицаја на квалитет ваздуха, одржава оптималну влажност агрегата ради спречавања подизања прашине, врши редовно влажење и чишћење манипулативних површина, саобраћајница и површина за складиштење агрегата,

- обезбеди потпуни контролисани прихват зауљене атмосферске воде са свих манипулативних површина и интерних саобраћајница, њихов предtretман у сепаратору масти и уља, пре упуштања у реципијент,
- прати квалитет и количину отпадних вода пре упуштања у реципијент и обезбеди да квалитет испуштене воде задовољава прописане критеријуме за тај реципијент,
- обезбеди редовно чишћење сепаратора масти и уља, преко овлашћене организације/комуналног предузећа, односно оператера који има дозволу за управљање том врстом отпада,
- предвиди посебан простор и одговарајућу опрему за привремено чување процесног отпада (мешавине незадовољавајућег квалитета, неупотребљиви вишак повратног филера, отпадне материје од чишћења постројења и опреме, засићени филтери, отпадне материје из сепаратора масти и уља и др), као и других врста отпадних материја (комунални и рециклабилни отпад), у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом, до предаје лицу са којим је закључен уговор о преузимању, а које је овлашћено или има дозволу за управљање том врстом отпада (сакупљање, складиштење, третман, одлагање),
- редовно прати ниво буке у току рада постројења, односно обезбеди да бука која се емитује током рада постројења не прекорачује прописане граничне вредности у складу са одредбама Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и подзаконским актима донетим на основу овог закона,
- прати емисије у ваздух, у складу са одредбама Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 36/09 и 10/13) и подзаконским актима донетим на основу овог закона,
- изврши уређење, односно озелењавање слободних површина предметног комплекса,
- предвиди посебне мере заштите у случају пожара и могућих удеса, и прибави сагласност надлежног органа на предвиђене мере заштите од пожара.

III – Носилац пројекта је дужан да ово решење дâ на увид код техничког прегледа објекта.

IV – Налаже се носиоцу пројекта да, у случају реконструкције, проширења капацитета или престанка рада пројекта из тачке I овог решења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

V – О трошковима поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

Образложење

Носилац пројекта предузеће "АЗВИРТ ОГНАК БЕОГРАД", Нови Београд, Милентија Поповића 5В, обратило се Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину комплекса постројења за производњу

асфалтних мешавина и постројења за производњу бетона, на катастарским парцелама број 2076, 2077, 2078, 2080, 2095, 2096, 2097, 2098 и 2099, све КО Кнежевац, на подручју градске општине Раковица у Београду. Захтев је, по овлашћењу носиоца пројекта, поднело Предузеће за инжењеринг, консалтинг, пројектовање и изградњу „Сет“ д.о.о. Шабац, Браће Недић 1, број 10938/17/1 од 07.09.2017. године.

Уз поднети захтев приложена је следећа документација:

- Овлашћење од 16.08.2017. године, којим предузеће "АЗВИРТ ОГРНАК БЕОГРАД", Нови Београд, Милентија Поповића 5В, овлашћује предузеће „Сет“ д.о.о. Шабац, Браће Недић 1, за предузимање свих неопходних радњи у поступку исходавања свих сагласности, дозвола, услова за израду техничке документације за изградњу комплекса асфалтне и бетонске базе привременог градилишног насеља у Кнежевцу, на катастарским парцелама 2076, 2077, 2078, 2080, 2095, 2096, 2097, 2098 и 2099, КО Кнежевац, општина Раковица;
- Катастарско – топографски план за катастарске парцеле број: 2076, 2077, 2078, 2080, 2082, 2095, 2096, 2097, 2098 и 2099, све КО Кнежевац, Р 1:500 („ГЕОПОИНТ ИНЖЕЊЕРИНГ“, Нови Сад, од 21.08.2017. године);
- Решење о упису права својине (РГЗ, Служба за катастар непокретности Раковица, број 952-02-4-113/2017 од 20.04.2017. године);
- Информација о локацији за катастарске парцеле број: 2076, 2077, 2078, 2080, 2095, 2096, 2097, 2098 и 2099, КО Кнежевац (Одељење за спровођење урбанистичких планова и издавање информације о локацији Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, IX-09 број 350-1-3742/2017 од 21.07.2017. године);
- Идејно решење за изградњу комплекса асфалтне и бетонске базе привременог градилишног насеља у Кнежевцу, на катастарским парцелама број: 2076, 2077, 2078, 2080, 2095, 2096, 2097, 2098 и 2099, КО Кнежевац, општина Раковица („Сет“ д.о.о. Шабац, Браће Недић 1, август 2017. године);
- Решење - одобрење за привремено прикључење на електродистрибутивну мрежу привременог кампа на кат. парцели 2099 Јасике, КО Кнежевац, у Београду (ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, број 81.1.1.0-Д-08.02.-159012/1-17; 81110, СМЂ, 53/89, 3896/17 од 28.06.2017. године);
- Графички прилози (Шири приказ локације; Ситуациони план, Р 1:500, „Сет“ д.о.о. Шабац, Браће Недић 1, август 2017. године).

На захтев Секретаријата, број 501.4-188/2017-V-04 од 27.09.2017. године, достављена је допуна захтева, број 12974/17/1 од 23.10.2017. године, са измењеним и допуњеним подацима о предметном пројекту, као и Решење о обустављању поступка покренутом по захтеву „АЗВИРТ“ д.о.о. огранак Београд, Нови Београд, за издавање локацијских услова за изградњу објекта у Београду, на катастарским парцелама број 2076, 2077, 2078, 2080, 2095, 2096, 2097, 2098 и 2099, све КО Кнежевац, на подручју градске општине Раковица у Београду, због одустанка од захтева (Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, број ROP-BGDU-26184-LOC-1/2017, ROP-BGDU-26184-GR-2/2017, Инт. број IX-15 број 350.1431/2017 од 09.10.2017. године).

Накнадном допуном захтева, број 13878/17/1 од 15.11.2017. године, достављени су: Водни услови (ЈВП „Србијаводе“, Београд, Водопривредни центар „Сава – Дунав“, број 1-5675/1 од 13.11.2017. године) и Услови ЈКП „Београдски

водовод и канализација", за привремени градилишни комплекс – асфалтна и бетонска база (број Л/1604 од 20.10.2017. године).

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са *Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину – редни број 7. Индустијска прерада минерала - тачка (6) и редни број 14. Остали пројекти - тачка (7) Листе II („Службени гласник РС", број 114/08)*, Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.

Поступајући сходно одредбама члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09), Секретаријат за заштиту животне средине обавестио је заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта. У остављеном року ниједан представник заинтересованих органа и организација, односно заинтересоване јавности није извршио увид у предметни захтев, а достављено је мишљење ЈВП „Србијаводе".

Анализом захтева носиоца пројекта и података о посматраној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе утврдио је разлоге за доношење овог решења и то:

- локација предметног пројекта налази се на катастарским парцелама број 2076, 2077, 2078, 2080, 2095, 2096, 2097, 2098 и 2099, све КО Кнежевац, на подручју градске општине Раковица у Београду, које се, према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - Град Београд (целине I – XIX), („Службени лист града Београда", број 20/16), налазе у површинама намењеним за привредне зоне;
- предметни комплекс, површине 39.306,00 m², налази се поред магистралног пута М22 (Ибарска магистрала), на удаљености око 130 m, односно преко пута гробља „Орловача", на удаљености 300-400 m; најближе стамбено насеље „Петлово брдо" налази се северно и североисточно од локације, на удаљености око 750 m; у оквиру предметног комплекса, као и на парцелама у непосредном окружењу, нема изграђених објеката (локација је окружена њивама); земљиште се налази у власништву носиоца пројекта; приступ локацији је са локалног пута, на северној страни комплекса;
- на предметној локацији предвиђена је изградња привременог монтажног постројења асфалтне и бетонске базе са пратећим садржајима, за потребе изградње дела аутопута Е763 Београд – Јужни Јадран (обилазница око Београда, деоница Остружница - Бубањ поток);
- у оквиру комплекса асфалтне/бетонске базе, предвиђени су следећи садржаји: (1) постројење за производњу асфалта - асфалтна база (монтажног типа), капацитета 260 t/h, надземни, хоризонтални резервоари за битумен, осам комада по 57 m³, један резервоар за емулзије битумена, запремине 25 m³, један надземни хоризонтални резервоар, запремине око 30000 l, са заштитном танкваном, за складиштење дизел горива; (2) постројење за производњу бетона - бетонска база (монтажног типа), капацитета 120 m³/h; (3) складишни простор за складиштење агрегата на отвореном; (4) база за мешање туцаника; (5) контејнерско насеље (монтажни објекти контејнерског типа), које чине објекти: лабораторије,

кухиње/трпезарије, три објекта за канцеларије, четири објекта спаваонице; (6) монтажни објекти сервисног дела - сервисна радионица и магацин резервних делова; (7) плато за прање возила и машина; (8) монтажни објекат котларница са вешерницом, резервоара за лож уље, запремине 7,5 m³; (9) портирница контејнерског типа; (10) вагарска кућица, контејнерског типа и колска вага; (11) трафо станица, снаге 1000 kVA, дизел агрегат; (12) спољна расвета; (13) водоводна и хидрантска мрежа; (14) сепаратор таложник; (15) биолошки пречистач; (16) транспортно-манипулативне површине, саобраћајнице и паркинзи (20 паркинга за аутомобиле и четири паркинг места за камионе);

- за производњу асфалтне масе користиће се следеће сировине и енергенти: битумен, камено брашно – филер, дробљени камен разних гранулација и дизел гориво; камени материјали свих фракција допремаће се помоћу камиона са кипером и директно се истоварати на одређено место - депонију на локацији асфалтне базе; млевени камен (филер) допремаће се у специјалним цистернама, а претовар у стабилне цистерне на локацији обављаће се преко специјалних пумпи и савитљивих црева; цео процес претовара обавља се у затвореном кругу, тако да се филер не просипа и не загађује околину;
- битумен се допрема у течном стању у специјално конструисаним цистернама; истовар се врши помоћу специјалних пумпи, при чему треба водити рачуна да не дође до просипања битумена; за складиштење битумена користиће се осам надземних хоризонталних резервоара, запремине по 57 m³ и један за битуменску емулзију, 15 t/h;
- за складиштење дизел горива, за технолошке потребе предвиђен је један хоризонтални резервоар, са заштитном танкваном, запремине око 30 000 l;
- млевање отпадног асфалта се обавља у млину за млевање, а претходно одмеравање млевеног асфалта се обавља у преддозатору;
- процес производње асфалтне масе обухвата следеће операције: 1) изузимање каменог агрегата са депонија помоћу утоваривача или булдожера; 2) претходно дозирање камене мешавине у предозаторима; 3) пренос камене мешавине транспортерима до бубња за сушење; 4) загревање и сушење камене мешавине у бубњу за сушење до температуре од 180°C; 5) транспорт осушене и загрејане камене мешавине елеватором до сепаратора; 6) просејавање осушеног материјала и раздвајање на одређене фракције у вруће бункере; 7) одмеравање фракција каменог агрегата у асфалтну мешалицу на основу радног састава (рецептура) асфалтне мешавине; 8) додавање каменог брашна филера из силоса (додатно пунило) или из отпрашивача (повратно пунило – филер); 9) додавање загрејаног битумена из цистерне (170°C) у асфалтну мешалицу, које се обавља под вакуумом; 10) мешање фракција каменог агрегата, филера са битуменом на температури 150-170°C; 11) испуштање асфалтне масе у корпу, транспорт у бункер и утовар у камионе; 12) отпрашивање финих честица из камене мешавине у уређајима за отпрашивање;
- цео процес је аутоматизован и управљање се врши из управљачке кабине; после запреминског одмеравања камених фракција, локалним тракастим транспортерима камена маса се допрема помоћним тракастим транспортерима на главни тракасти транспортер, којим се маса допрема до ротационе сушаре; загревање и сушење дробљеног камена се врши у ротационој сушари до температуре од 180°C, врелим гасовима насталим сагоревањем дизел горива у горионику сушаре; осушени и загрејани

дробљени камен из ротационе сушаре се испушта у дно елеватора са корпама и меша са отпадним млевеним асфалтом; дробљени камен и млевени отпадни асфалт пролазе кроз сита за просејавање којима се раздвајају фракције од којих се свака одводи у спремишни бункер са преливом; просејана маса се најпре мери, па се затим испушта директно у мешалицу за битумен; камено брашно, одвојено у филтеру са врећама се пужним транспортером одводи до силоса за камено брашно у коме се налази (у посебном одељку) и камено брашно које је, из каменолома, довежено камионом; камено брашно се мери на ваги и директно испушта у мешалицу; елеватор, пужни транспортери, сита, бункери, ваге за дозирање дробљеног камена, млевеног отпадног асфалта и каменог брашна, налазе се у затвореном кућишту; у мешалицу за асфалт, зупчастом пумпом се допрема загрејани битумен; битумен се загрева до температуре од 170° C, циркулационим термалним уљем које се загрева у котлу; у мешалици се битумен распрскава прскалицама и меша са одмереном каменом масом и млевеним отпадним асфалтом до постизања хомогене масе; асфалтна маса добијена у мешалици се испушта у изоловани бункер за готову масу;

- унутрашњост кућишта мешалице се одсисава вентилатором, који гасове из мешалице одводи до доводног цевовода врећастог филтера; отпрашивање сушаре и одсисавање гасова из мешалице обавља се континуално у филтеру са врећама; отпрашивање врећа се остварује продувавањем компримованог ваздуха кроз вреће; очишћени гасови се одсисним вентилатором и димњаком избацују у атмосферу;
- опрема за добијање асфалтне мешавине, у којој долази до стварања прашине, елеватор, пужни транспортери, сита, бункери, ваге за дозирање дробљеног камена, млевеног отпадног асфалта и каменог брашна, налази се у затвореном кућишту, па се на тај начин спречава испуштање прашине у животну средину;
- ради прихватања случајно испуштених запаљивих течности и ради заштите околног земљишта око резервоара за дизел гориво предвиђени су заштитни базени-танкване;
- фабрику за производњу бетона, у конструктивном смислу, чине независне целине, и то: 1) бункери за више фракција агрегата са дозирним кошевицама; 2) тракасти транспортер са вагом за одмеравање фракција; 3) скип корпа; 4) мешалица са вагом цемента и посудом за одмеравање воде и адитива; 5) силоси за цемент са пужним транспортерима; 6) рециклатор са јамом, мешалицом и дозир пумпом;
- бетон представља смешу три основне компоненте: агрегат (песак, шљунак, дробина, који учествују са 70-80%), вода и цемент као везиво; погон за производњу бетона је аутоматизован и обухвата следеће аутономне системе: линија допремања агрегата, линија допремања цемента, подсистем дозирања и мешања компонената и подсистем дистрибуције свежег бетона;
- агрегат и цемент се смештају у одговарајућа спремишта (силоси, бункери и слично) из којих иду на дозаторе – уређаје за аутоматско одмеравање количина; након дозирања, ови материјали се најчешће смештају у посебан сабирни бункер у коме стоје до последње фазе производње бетонске мешавине – мешања компонената, које се обавља у механичком уређају – мешалици за бетон; вода и адитиви се дозирају међусобно измешани и иду директно у мешалицу;

- цемент и други прашкасти материјали (адитиви) лагерију се у одговарајућим силосима; цемент се у силосе најчешће уноси пнеуматским средствима – путем пнеуматских елеватора; на сваком силосу биће постављени системи за отпашивање са одговарајућим филтерима - врећасти филтери са механичким отресањем, да не би дошло до емитовања прашине у ваздух;
- депонија агрегата биће изведена од бетона са одговарајућим нагибом, да би се омогућило што ефикасније одводњавање и тиме смањио садржај воде у агрегату; транспорт агрегата до мешача се обавља косим транспортером са гуменом траком;
- у оквиру комплекса асфалтне и бетонске базе, у затвореним радионицама, предвиђено је обављање и ситних поправки и других припремних радова у грађевинарству (савијање арматуре, обрада дрвета, варење и сечење металних делова);
- предметна локација није инфраструктурно опремљена; предвиђена је изградња целокупне водоводне и канализационе мреже; према условима надлежног ЈК предузећа, предвиђен је прикључак, максималне димензије Ø100 mm, на постојећу водоводну мрежу у Ибарској магистрали (ПЕ Ø225 mm); снабдевање комплекса санитарном водом и водом за потребе против пожарне заштите планирано је одвојено (водоводна и хидрантска мрежа);
- одвођење вода са комплекса предвиђено је по сепарационом систему; санитарно фекалне воде одводе се фекалном канализационом мрежом у постројење за пречишћавање отпадних вода - биолошки пречистач; одвођење загађених површинских вода са манипулативних површина и од прања бетоњерке, врши се преко сепаратора таложника - сепаратора уља и нафтних деривата, отвореним каналима атмосферске канализације, а условно чистих вода (са кровова) врши се у зелене површине; пречишћене санитарно фекалне, као и претходно третиране технолошке отпадне воде, одводе се до реципијента - Кијевског потока (према условима надлежног јавног водопривредног предузећа);
- за снабдевање електричном енергијом предметног комплекса (једновремена снага 1MW), планирана је изградња интерне трафо станице ТС-МБТС 10/04 kV, снаге 1000 kVA, на катастарској парцели број 2099 КО Кнежевац;
- током активности на предметном комплексу, настајаће различите врсте отпада (чврсти комунални отпад, отпадна амбалажа, отпад од чишћења сепаратора масти и уља, отпадна моторна и уља за подмазивање, отпадна индустријска уља и др.) који ће се разврставати, привремено складиштити на одговарајући начин и са којим ће се даље поступати, у свему, у складу са важећим законским и другим прописима о управљању отпадом;
- узимајући у обзир расположиву документацију, податке о предметној локацији, намени и карактеристикама предметних постројења за производњу асфалтних мешавина и бетона, **привременог карактера**, планиране мере заштите, важеће техничке нормативе и стандарде прописане за изградњу, коришћење и одржавање ове врсте објеката, као и мере и услове заштите животне средине утврђене у тачку II диспозитива овог решења, не очекују се значајни негативни утицаји пројекта на чиниоце животне средине.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену

документацију, а применом одредаба члана 10. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016), одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђени су услови и мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја предметног пројекта на животну средину, као и обавеза носиоца пројекта да ово решење дâ на увид код техничког прегледа објекта.

Такође је наложено носиоцу пројекта да у случају реконструкције, проширења капацитета или престанка рада постројења за производњу асфалтних мешавина и за производњу бетона, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебно решење на основу чл. 84. и 85. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину плаћена је прописана републичка административна такса у износу од 2.010 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16 и 61/17).

Упутство о правном средству: Против овог решења допуштена је жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана пријема овог решења, а представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања обавештења у средствима информисања. Жалба се подноси првостепеном органу.

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под бројем 501.4-188/2017-V-04, дана 15. децембра 2017. године.

Достављено:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја на животну средину;
- Секретаријату за инспекцијске послове;
- Архиви.

ПОДСЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА


Доц. др Јасмина Маџгаљ

	DOCUMENT INTERNAL DISTRIBUTION FORM			
	INCOMING DOCUMENT			

Document Register No.	INC-BO-1293-2018	Reply Required?	
Distributed by	Mr Fikrat Najafov	Date	18.01.2018

Name Surname	Title	Action	For Information	Received*	Remarks
Murat Türkoglu	Director		✓		
Fikrat Najafov	Project Manager		✓		
Tansel Pekdemir	Project Manager		✓		
Hürol Emre Candan	Finance and Administration Manager		✓		
Mikhail Pokataev	Technical Office Manager / Contract Manager		✓		
Dalibor Spasojevic	Superintendent Road Works - S1 and S2				
Pavle Banicevic	Quantity Surveying Chief				
Rasim Ziyatkhanov	Accounting and Finance Chief				
Elshen Rustamov	Warehouse and Procurement Chief		✓		
Dalibor Ignjatovic	Superintendent for Structures				
Sasa Todorovic	Superintendent for Structures				
Nikola Vujaklija	Superintendent for Drainage Works				
Ivan Petrovic	Electrical Engineer				
Marko Ivankovic	Survey Engineer				
Ivan Jovanovic	HSE Engineer		✓		
Marina Stepanovic	Legal Counsel		✓		
Ivan Micka	Accounting and Finance Officer				
Marija Spasojevic	Contract Engineer				
Kamil Aliyev	Board Member				
Martin Manfred	Board Member				
Elnur Aliyev	Board Member				
Rauf Yusubov	Baku Head Office				
Mihen Aliyeva	Baku Head Office				

* Signed only when received hard copies.