

T12	4 897 774	7 458 650
T13	4 897 726	7 458 628
T14	4 897 703	7 458 608
T15	4 897 827	7 458 569
T16	4 897 885	7 458 522
T17	4 897 888	7 458 515
T18	4 897 880	7 458 505
T19	4 897 926	7 458 501
T20	4 897 985	7 458 503
T21	4 898 023	7 458 497
T22	4 898 050	7 458 490
T23	4 898 102	7 458 463
T24	4 898 136	7 458 455
T25	4 898 126	7 458 430
T26	4 898 006	7 458 469
T27	4 897 957	7 458 479
T28	4 897 894	7 458 485
T29	4 897 882	7 458 435
T30	4 897 971	7 458 386
T31	4 898 062	7 458 378

Према концепцији рада прво се отвара источни део лежишта – источно поље, а након завршетка експлоатације на источном пределу се на западно поље. Источно поље се отвара разрађује на површинском кону у вистинском раду. Површински кон се отвара тако што се развој радова одвија прво формирањем траншеје ширине 3,5-4m а дужине око 200-220m. Разарање стenske масе се одвија од уласка на источно поље преко етаже E390, а затим се постепено, након 100m, формира дефинитивна етажна раван E395 која ће бити основна радна етажа. Решењем о утврђеним билансним резервама кречњака као ТПК у лежишту "Вис" број 310-02-00515 2013-03 од 20.11.2013. године са етажом на дну 31.12.2012. године издатим од стране Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања Републике Србије, утврђене су и оверене билансне резерве:

Категорија резерви	Количине	резерви
(m³)	(t)	
Б	813 427	2 226 647
ЦI	936 287	2 471 798
Укупно Б+ ЦI	1 779 714	4 698 445

Координате оверених билансних лежишта су:

Тачка	X	Y
T1	4 898 062	7 458 410
T2	4 898 072	7 458 571
T3	4 898 027	7 458 587
T4	4 898 909	7 458 617
T5	4 898 864	7 458 625
T6	4 898 852	7 458 422
T7	4 898 895	7 458 375
T8	4 898 014	7 458 367