

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 14398/3-2022

ДАТУМ: 14.01.2022.

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 71

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ

КРАГУЈЕВАЦ

Ул. Краља Петра Првог бр.28, 34000 Крагујевац

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Ул. Немањина 22-26

Београд

ПРЕДМЕТ: Технички услови ради изградње привремене базе постројења за изградњу Моравског Коридора (Е-761 Појате-Прељина) на КМ 24+000, КО Читлук и КО Јасика, на територији општине Крушевац.

ВЕЗА: Ваш захтев број РОП-МСГИ-32-ЛОЦ-1/2022 од 13.01.2022 је заведен у Телеком Србија а.д. под бројем 14398/1-2022 дана 13.01.2022. године.

У поступку решавања Вашег захтева за издавање техничких услова ради изградње привремене базе постројења за изградњу Моравског Коридора (Е-761 Појате-Прељина) на КМ 24+000, КО Читлук и КО Јасика, на територији општине Крушевац, на катастарским парцелама наведеним у Идејном решењу, прегледали смо достављену документацију и утврђено је да се у оквиру подручја планиране изградње налази телекомуникациона инфраструктура која је у надлежности одржавања Службе за мрежне операције Крушевац (оријентационо приказана на достављеној ситуацији која је у прилогу техничких услова), на основу чега Вам се издају следећи:

Т Е Х Н И Ч К И У С Л О В И

1. У наведеној зони, предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" АД поседује следећу ТК инфраструктуру на коју треба обратити пажњу приликом извођења предметних радова:

- **Магистрални оптички кабл који је оптерећен значајним саобраћајем (на достављеном ситуационом плану оријентационо уцртани линијом наранџасте боје);**
- ПЕ цеви Ø40мм (на достављеном ситуационом плану оријентационо уцртана линијом љубичасте боје)

Постојећи телекомуникациони кабл Телекома обезбеђује значајан међумесни и локални ТК саобраћај. Евентуални прекид овог кабла који је од општег и посебног друштвеног значаја, изазвао би материјалну штету, али и значајне сметње у функционисању привредних и друштвених субјеката, као и приватних корисника

2. У оквиру изградње Аутопута Е-761 Појате – Прељина, планирано је измештање делова трасе оптичких каблова, као и изградња кабловске ТК канализације „дигитални коридор“.

3. **На основу свега напред наведеног, Идејно решење за изградњу привремене базе постројења за изградњу Моравског Коридора мора да буде усклађено са трасом постојећег оптичког кабла Телекома, са планираном трасом за измештање оптичких каблова и са планираном трасом кабловске ТК канализације „дигитални коридор“, како би се ризици од оштећења и прекида свели на минимум. Обавезно предвидети и одговарајуће мере заштите приликом извођења радова као што је наведено у наставку ових услова**

4. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежним одељењима „Телекома Србија“ (Служба за мрежне операције Крушевац, Немањина 2, Крушевац; контакт особа: Бојан Марковић (тф.: 037/450 045 или 064/124 39 16; е-маил: bojanmar@telekom.rs) извршити идентификацију и обележавање трасе постојеће подземне ТК инфраструктуре у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њен тачан положај и дубина и дефинисали коначни услови њене заштите.

5. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.

6. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објеката и каблова.

7. Техничком документацијом предвидети да се приликом међусобног укрштања и паралелног вођења осталих инсталација инфраструктуре са постојећом подземном ТК инфраструктуром, обавезно поштовати прописана међусобна вертикална и хоризонтална растојања и то:

- Приликом међусобног укрштања водоводних, канализационих и електро-енергетских инсталација (до 10 kV) са подземном ТК инфраструктуром минимално вертикално растојање мора износити 0,5 м;
- У случају паралелног вођења или приближавања водоводних инсталација са подземном ТК инфраструктуром минимално хоризонтално растојање мора износити 0,6м, а у случају паралелног вођења или приближавања канализационих и електро-енергетских инсталација до 10kV са постојећом подземном ТК инфраструктуром минимално хоризонтално растојање мора износити 0,5м

Наведене инсталације поставити испод постојеће подземне ТК инфраструктуре.

8. У случају да се открије постојећа подземна ТК инфраструктура треба одмах престати са радовима и обавезно позвати Службу за мрежне операције Крушевац (контакт особа: Бојан Марковић тф.: 037/450 045 или 064/124 39 16; е-маил: bojanmar@telekom.rs) ради договора о даљем раду. Откривена постојећа подземна ТК инфраструктура се ни у ком случају не сме савијати, газити, механички оштећивати, и томе слично.

9. Приликом затрпавања рова око постојеће подземне ТК инфраструктуре насипати ситан песак у дебљини слоја од 0,1 м испод и минимално 0,3м изнад постојеће подземне ТК инфраструктуре, а остали део рова затрпавати у слојевима (шљунком) од по 0,3м са набијањем. Горњу површину терена изнад постојеће подземне ТК инфраструктуре потребно је вратити у првобитно стање.

10. **Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова** и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности и карактеристика постојећих ТК објеката и каблова.
11. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити **искључиво ручним путем** без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.).
12. У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузећу „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида ТК саобраћаја).
13. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих објеката „Телекома Србије“, неопходно је да инвеститор објекта за чију се изградњу издају услови, у име Телекома Србија покрене све активности предвиђене Законом о планирању и изградњи. Телеком Србија ће у својству инвеститора измештања/изградње инфраструктуре електронских комуникација овластити инвеститора објекта за чију се изградњу издају услови, да у име и за рачун Телекома Србија, о свом трошку, изради сву потребну законски прописану техничку документацију, набави одговарајући материјал и изведе радове на измештању постојећих објеката електронских комуникација, што ће се регулисати Уговором.
14. Извод из Пројекта који садржи свеску са техничким решењем измештања, заштите и обезбеђења постојећих објеката „Телекома Србије“, предмер материјала и радова и графичку документацију за предметне радове измештања, заштите и обезбеђења постојећих објеката „Телекома Србије“, треба доставити обрађивачу услова ради верификације.
15. Радови на заштити и обезбеђењу, односно на измештању постојећих објеката „Телекома Србије“, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова област другачије дефинисана постојећим споразумима и претходно издатим условима. Обавеза инвеститора је и да, уколико је за предметну врсту радова прописана обавеза регулисања имовинскоправних односа, исте и регулише за будуће трасе линијских инфраструктурних објеката електронских комуникација „Телекома Србије“ пре почетка изградње.
16. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за коју се траже услови.
17. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих каблова водити рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са листе квалификованих извођача радова „Телеком Србија“ а.д.
18. Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације, достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања, заштите и обезбеђења постојећих каблова угрожених изградњом, које је „Телеком Србија“ а.д. верификовао. За не поступање по наведеним условима инвеститор радова сноси пуну одговорност.
19. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 дана пре почетка извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих објеката „Телеком Србије“ у писаној форми обрати „Телеком Србије“ а.д. надлежној Служби за планирање и изградњу мреже у чијој надлежности се налази зона планиране изградње, ради вршења стручног надзора са обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон).

20. „Телеком Србија“ а.д. ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу објекта. Приликом извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија” а.д.

21. По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми обавести Службу за планирање и изградњу мреже Крагујевац, Одељење за планирање и изградњу мреже Крушевац, (контакт особа: Горан Јанковић тф.: 037/418 000 или 064/612 19 19; е-маил: goranj@telekom.rs) да су радови завршени, по издати техничким условима.

22. По завршетку радова на измештању објеката/каблова потребно је извршити контролу квалитета извршених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање комисије за контролу квалитета, достави техничку документацију изведеног стања, геодетски снимак и потврду Републичког геодетског завода о извршеном геодетском снимању водова, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије.

23. Након завршетка свих активности дефинисаних Уговором, потребно је да одговорна лица за праћење реализације Уговора доставе надлежној Служби за планирање и изградњу мреже потписан Записник.

С поштовањем,

**ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И
ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ КРАГУЈЕВАЦ**



Александар Сенић, дипл.инж.