



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA VODOVOD I KANALIZACIJU
"VODOVOD" SA P.O. ČAČAK, Ul. Kralja Petra I br. 8
Centrala 032/303-606 * Fax 032/303-616 * Direktor 032/303-600
Tekući račun: 155-304-68 * PIB: 101108292

Čačak 07.04.2022. god.
Broj: 1036-12/34

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I
INFRASTRUKTURE
Ul. Nemanjina br. 22-26
11000 Beograd

PREDMET: Odgovor na zahtev za izdavaljanje uslova za rekonstrukciju
DV 110Kv br.1183 TC Čačak 3 – TC Gornji Milanovac, deonica od
stuba br. 12 do stuba br.19 ukrštanje sa novim autoputem E-761:
Pojate-Preljina na km103+680, preko KP br. 488/1, 488/2, 488/3,
488/4, 499/1, 499/3, 499/4, 500, 502/1, 502/2, 501, 504, 505/2,
505/1, 507/1, 507/3, 531/1, 530/4, 527/2, 528/3, 528/2, 529/1, 529/2,
525/2, 525/1 KO Stančić, stubovi br 15 NOVI na kp br. 525/1 KO
Stančići i br. 16 NOVI na KP br.499/3, 488/3, 488/2 KO Stančići.

Na osnovu Vašeg zahteva ROP-MSGI-8760-LOC-1/2022 (naš del.broj 1036-12/34 od 07.04.2022. god.) naša stručna služba razmotrila je dostavljenu dokumentaciju i na osnovu svega izdaje sledeće:

TEHNIČKE USLOVE

Na katastarskim parcelama na kojima se izvode radovi nema izgrađene mreže vodovoda i fekalne kanalizacije, na situaciji je prikazan položaj naših instalacija, pa prilikom izvođenja obratiti pažnju na iste.

- kablove i stubove postaviti tako da ne ugrožavaju naše postojeće instalacije, a razmak kabla od naše postojeće mreže mora biti min.1,00m,
- nije dozvoljeno paralelno vođenje kablova ispod ili iznad naših instalacija ,
- kabal pri ukrštanju može biti položen ispod ili iznad naših instalacija na rastojanju min.50cm,
- **pre izvođenja radova obavezno obratiti se ovom preduzeću, kako bi naše stručno lice izašlo na teren i upoznalo Vas sa položajem naših instalacija.**
- Svi troškovi nastali usled izmeštenja ili eventualnog oštećenja naše mreže padaju na teret investitora.

Važnost uslova traje godinu dana od dana izdavanja.

PRILOG:

- situacija sa ucrtanom mrežom
vodovoda i fekalne kanalizacije