



У вези Вашег захтева бр.ROP-MSGI-13518-LOC-1-HPAP-16/2021 од 20.05.2021.год. за издавање локацијских услова за изградњу Привремене базе постројења за изградњу Моравског коридора (Е761 Појате - Прељина) на КМ 29+000, КО Кукљин, Крушевац, ЈКП "Водовод Крушевац" Вам доставља следеће:

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

За изградњу привремене базе постројења за изградњу Моравског коридора (Е761 Појате-Прељина) урађено је Идејно решење од стране ДОО "NOVECO" заведено под бр.26/2021 од 03.2021.год. У Идејном решењу је наведено следеће: "Због релативно малог броја радника на локацији повезивање на градски водовод није економски исплативо. Инвеститор ће организовати достављање пијаће воде на локацију."

На локацији новопроектоване привремене базе не постоји изграђена водоводна и канализациона мрежа.

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ:

Приликом изградње наведеног објекта неопходно је водити рачуна о следећем:

- На местима укрштања водова са канализационом линијом, све земљане радове обавезно изводити ручно;
- Није дозвољено паралелно вођење било каквих инсталација канализационом мрежом, изузетно само на кратким деоницама;
- Минимално вертикално растојање подземних водова при укрштању са канализационом мрежом мора износити 0,5м
- Минимално хоризонтално растојање при паралелном вођењу подземних водова са канализационом мрежом мора износити 0,5м;
- На месту укрштања подземних водова са канализационим цевима, потребно је да се цев подземних водова постави у заштитну (ПВЦ) цев дебљине 3,5мм на дужини 3,0м лево и десно од места укрштања, мерено управно на осу водова;
- Уколико дође до оштећења наших инсталација, трошкове поправке сносиће инвеститор;
- Приликом израде пројекта за изградњу наведеног објекта неопходно је строго се придржавати наведених услова.

Претходни услови се издају за добијање Локацијских услова и ради израде техничке документације за изградњу наведеног објекта.