Генерални директор-
председник Извршног одбора

Број: ГД-785/2022 E: kabinet@antb.rs www.antb.rs 11180 Београд 59, Република Србија
Датум: 25.11.2022.године SITA: BEGOWXX МБ: 07036540 ПИБ: 100000539

Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26
11 000 Београд

Предмет: Услови за пројектовање и прикључење за прибављање локацијских услова за замену постојеће бетонске риголе на платформи А на Аеродрому Никола Тесла на делу к.п.5265 К.О. Сурчин

Веза: Ваш број предмета **ROP-MSGI-37065-LOC-1-HPAP-3/2022**, достављен 24.11.2022. године кроз систем ЦЕОП

Поштовани,

Достављам Вам услове за пројектовање и прикључење за замену постојеће бетонске риголе на платформи А на Аеродрому Никола Тесла на делу к.п.5265 К.О. Сурчин

- **Прикључак на локалну канализациону мрежу-атмосферска канализација:** Комплетне атмосферске воде са дела постојеће платформе А која је предмет санације потребно је евакуисати ка шахтовима на постојећем АБ колектору 180/120 који се налази у зеленој површини паралелно са рулном стазом Г. Комплетне атмосферске воде са дела постојеће платформе А – платформе генералне авијације, која је предмет санације потребно је евакуисати ка шахтовима на постојећем главном колектору Ø500/800 који је делимично трасиран испод платформе Е, а делимично кроз зелену површину паралелно са рулном стазом Г и даље у постојећи АБ јајасти колектор 180/120 у непосредној близини сервисне саобраћајнице.

- **Постојећи објекти:** Рушење постојећих шлицованих бетонских цеви заједно са бетонском конструкцијом (у ширини између дилатационих спојница) и рушење постојећих шахтова-сливника заједно са поклопцима и решеткама, као и све остале радове радити у фазама како се не би угрозио авио саобраћај. Рушење постојећих бетонских цеви је неопходно радити јако пажљиво да се не би оштетила коловозна конструкција постојећих платформи и рулних стаза.

С поштовањем,

Saša Vlaisavljević ESUFL0000001584
Digitally signed by Saša Vlaisavljević ESUFL000000001584
Date: 2022.11.25 12:08:40 +01'00'

АД Аеродром Никола Тесла Београд
Генерални директор

Саша Влаисављевић, дипл.инж.саоб.