



ПРЕПИС

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број предмета: ROP-MSGI-25366-LOC-1/2023

Заводни број: 350-02-01871/2023-07

Датум: 21.09.2023. године

Београд, Немањина 22 – 26

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву Bechtel ENKA UK Limited Ogranak Beograd, Ресавска бр. 23, Београд, за издавање локацијских услова, на основу члана 7. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 128/20), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10, 66/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), члана 53а, а у вези са чланом 133. став 2. тачка 14. и чланом 147. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/15, 83/18, 31/2019, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, број 115/20) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, број 68/19) у складу са Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате–Прелина („Сл. Гласник РС“, бр. 10/20), Просторним планом општине Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“, бр. 4/11) и овлашћењем садржаним у решењу министра број 119-01-1116/2022-02 од 12.12.2022. године, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За изградњу привременог објекта - постројење за мешање дробљеног каменог агрегата за израду конструкције пута и асфалтне базе, на к.п. бр. 202, 203, 204, 205, 209, 210, 211/4, 211/5, 211/9, 211/10, 211/11, 211/12, 211/13, 211/14, 211/15, 211/17, 211/18, 211/19, 211/20, 211/21, 211/22, 218, 219/1, 220/1, 221, 223/1 КО Чаири и к.п. бр. 3883/2, 3883/3, 3884/2, 3885/2, 3886/1, 3887, 3888, 3889/2, 4021/3, 4023/1, 4024/2, 4024/3, 4024/6, 4024/4,

4027/3, 4028/2, 4029/2, 4031/2 КО Богдање, општина Трстеник, у сврху изградње Моравског коридора, на km 47+100, потребне за израду идејног пројекта, у складу са Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате–Прељина („Сл. Гласник РС“, бр. 10/20), Просторним планом општине Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“, бр. 4/11).

Категорија објекта: „Г“, класификациони број: 230102, 230101, 125211, 125213, 222330

Укупна БРГП надземно: 1.185,99m²

Прикључак на јавну саобраћајницу: Прикључење објекта ће бити извршено на постојећу привремену градилишну саобраћајницу.

I. ПЛАНИРАНА НАМЕНА

Предметне катастарске парцеле се налазе у оквиру Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате–Прељина и Просторног плана општине Трстеник на површинама са наменом - пољопривредно земљиште.

II. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

Коридор аутопута Е-761 Појате–Крушевац–Краљево–Чачак (Прељина) је укупне дужине око 112 km. Он повезује територију на подручју од седам општина и то: општина Тишевац, општина Варварин, град Крушевац, општина Трстеник, општина Врњачка Бања, град Краљево и град Чачак.

Ширина коридора, којом је обухваћена ширина путног земљишта од око 75,0–85,0 m и обострани заштитни појас (80m) и појас контролисане изградње (80m) износи око 245 m.

Изградња привременог објекта – Постројење за сепарацију и прање агрегата "Велика Дренова" са пратећим садржајима планирана је на предметним кат. парцелама у сврху изградње Моравског коридора, на km 39+300.

Мере заштите

- Организацијом градилишта (са јасно прецизираним локацијама за објекте, паркинге, депоније материјала, прелазак механизације и сл.), као и пројектом санације и уређења терена, потребно је обезбедити да се све површине које су на било који начин деградиране грађевинским и другим радовима што пре санирају, након завршетка радова;
- Током припрема, као и извођењем радова, треба максимално искористити постојећу мрежу саобраћајница и избегавати изградњу нових путева за привремено коришћење, чиме би се додатно повећала фрагментација простора природних и полуприродних станишта;
- Депоновање шута, земље и осталог отпада током и по завршетку радова у приобаљу и алувијону Западне и Јужне Мораве, као и на пољопривредном земљишту није дозвољено, осим на локацијама које ће се пројектом организације градилишта утврдити као привремене депоније;
- Забранити одлагања отпада на подручју пољопривредних површина, шума и шумског земљишта и у близини речних токова;
- Мере заштите свих чиниоца животне средине директно утичу на заштиту пољопривредног земљишта у смислу одржања квалитета, спречавања загађења и



деградације земљишта. Техничке мере заштите спречавају додатну фрагментацију аграрног земљишта (изградња пропуста за пролаз пољских путева, асфалтирање пољских путева итд).

Смернице за спровођење плана

Просторни план представља основ за директно спровођење издавањем информације о локацији, локацијских услова у складу са Законом о планирању и изградњи.

III. ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

Архитектонска концепција објекта

Пројектом је предвиђено ситуационо решење комплекса са површином од 114.581,00

m². Предвиђено је комплекс оградити заштитном оградом по ободу.

Комплекс има следеће садржаје:

- постројење за мешање дробљеног каменог агрегата за израду конструкције пута -2 ком.
- асфалтну базу
- објекат портирнице и вагарска кућица
- камионска вага — 2 комада
- објекте канцеларије
- контејнер за возаче
- паркинг за камионе
- паркинг за механизацију
- интерне саобраћајнице унутар комплекса

Објекат портирнице и вагарска кућица

Пројекат обухвата припрему терена, израду платоа за постављање објекта, постављање готовог објекта контејнерског типа, као и пратећу инфраструктуру (електроинсталације и машинске инсталације).

Габарит платоа и објекта износи: 3.85m x 7.45m = 28.68 m².

Спратност објекта П (висина 2,77 m мерено од коте 0,00). Кота платоа је за око 10 cm издигнута у односу на околни терен.

Објекти канцеларије – постројења за мешање дробљеног каменог агрегата за израду конструкције пута

Пројекат обухвата припрему терена, израду платоа за постављање објекта, постављање готовог објекта контејнерског типа, као и пратећу инфраструктуру (електроинсталације и машинске инсталације).



Габарит платоа и објекта износи: $3,85\text{m} \times 22,35\text{m} = 86.04 \text{ m}^2$.

Спратност објекта П (висина 2,77 m мерено од коте 0,00). Кота платоа је за око 10 cm издигнута у односу на околни терен.

Објекат канцеларије – асфалтна база

Пројекат обухвата припрему терена, израду платоа за постављање објекта, постављање готовог објекта контејнерског типа, као и пратећу инфраструктуру (електроинсталације и машинске инсталације).

Габарит платоа и објекта износи: $25.63\text{m} \times 3.53\text{m} = 90.47 \text{ m}^2$.

Спратност објекта П (висина 2,77 m мерено од коте 0,00). Кота платоа је за око 10 cm издигнута у односу на околни терен.

Постројење за мешање дробљеног каменог агрегата за израду конструкције пута – 2 комада

Опрема за постројење је максималног капацитета 600 t/h,

Главни елементи постројења (склопови и уређаји):

1. Боксови за сиров материјал (5 ком.)
2. Дозатори
3. Тракасти транспортер улазни
4. Миксер
5. Тракасти транспортер излазни
6. Бокс за пуњење камиона
7. Пнеуматски систем
8. Систем за воду
9. Контролна соба (1 ком)

Технолошки процес сепарације и прања агрегата:

Са простора за складиштење дробљеног камена, утоваривач узима одређену количину и убацује у бункере за мешање дробљеног камена. Дробљени камен се одатле најпре транспортује хоризонталним тракастим транспортером до вертикалног тракастог транспортера. Вертикалним тракастим транспортером, дробљени камен се убацује у бункер за утовар. Из бункера за утовар дробљени камен се изручује у камион – кипер, одакле камион након утовара одлази на мерење.

Конструкција



Конструкција постројења за мешање дробљеног каменог агрегата за израду конструкције пута и асфалтне базе састоји се од армирано бетонских плоча и темеља са анкерима за монтажу опреме, танкване испод резервоара и цистерни, затим од зидова и темеља за израду рампе за утовар у боксева за складиштење агрегата. Такође се раде АБ заштите прелаза преко траса постојећих и будућих инсталација.

Инсталације водовода и канализације

За објекте хидротехничких инсталација, предвиђене су спољашње инсталације водовода за техничку воду за потребе постројења за мешање дробљеног каменог агрегата за израду конструкције пута, спољашње инсталације канализације за отпадну воду постројења за мешање дробљеног каменог агрегата за израду конструкције пута, као и спољашње инсталације канализације за одвод атмосферске воде са простора асфалтне базе.

Пројектом није предвиђено повезивање објеката контејнерског типа на водоводну и канализациону мрежу. Вода за пиће допремаће се у пластичним боцама од 20 литара.

За потребе постројења за мешање дробљеног каменог агрегата за израду конструкције пута користиће се два РЕНД резервоара за воду, запремине 70м³ сваки, укупно 140м³. Искоришћена вода се преко пумпног постројења и развода одводи у таложник, из таложника у сепаратор, из сепаратора преко пумпног постројења (GRS пумпе) и развода враћа у РЕНД резервоар за воду, а из РЕНД резервоара преко пумпног постројења (GRS пумпе) и развода поново у постројење за мешање дробљеног каменог агрегата за израду конструкције пута.

На овај начин формиран је "затворени систем", где се сва отпадна вода поново користи за потребе базе или се одвози са локације (отпадна вода из контејнера).

Пуњење водом свих РЕНД резервоара за воду, за потребе постројења за мешање дробљеног каменог агрегата за израду конструкције пута и хидрантске мреже вршиће се камионима са цистернама, на адекватан начин, како би се обезбедило несметано функционисање постројења и пратећих објеката.

Вода за снабдевање комплекса се камионима са цистернама довози са градилишног Насеља "Крушевац" (км 21+300, Општина Крушевац), које је Инвеститор оформио за потребе изградње Моравског коридора. Цистерне се пуне са бунара који је оформљен на овој локацији за потребе кампа. На основу изведених хидро-геолошких истраживања и испитивања експлоатације подземне воде добијена је издашност бунара је 6,0 l/s*, што ће задовољити потребне количине воде постројења за мешање дробљеног каменог агрегата за израду конструкције пута. **Бунари нису предмет овог пројекта.**

Електроинсталација

Електричну инсталацију постројења за мешање дробљеног каменог агрегата за израду конструкције пута и асфалтне базе чини напајање опреме трасом од дизел агрегата до главног разводног ормана опреме и осветљења.

Боксови за смештај агрегата



Боксови за смештај фракција агрегата подељени су у 2 сектора. Сектор 1 су боксови за смештај кречњачких фракција агрегата 0-4мм, 4-8мм, 8-16мм, 16-22мм. Сектор 2 су боксови за смештај еруптивних фракција агрегата 0-2мм, 2-4мм, 4-8мм, 8-11мм, 11- 16мм.

Боксови су без бетонских дна и без надстрешнице.

Ограда

Комплекс се ограђује жичаном оградом која се састоји од челичних U профила, који су постављени у АБ темеље са испуном од жичаног плетива.

Саобраћајнице

На целој локацији комплекса потребно је извршити скидање хумуса у дебљини од 30цм, извршити ваљање постељице и насипање терена са формирањем интерних саобраћајница.

Завршни слој саобраћајних површина потребно је изградити од водонепропусног материјала (асфалт BNHS 16A), што ће бити дефинисано у фази пројекта (ИДП), 2/2 – Пројекат саобраћајница

Одводњавање атмосферске воде са саобраћајних површина и паркинга за камионе и механизацију се спроводи попречним и подужним нагибом коловоза и прикупља се у затворени канализациони систем преко шахт сливника у коловозу и линијским сливницима на самим паркинг просторима.

IV. УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ, УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

Електроенергетска мрежа - прикључење

За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, не прибавља надлежни орган у оквиру обједињене процедуре, већ инвеститор у складу са законом којим се уређује енергетика, а у складу са чланом 18. став 4. Уредбе о локацијским условима.

У складу са чланом 33. став 5. Уредбе, уз услове за пројектовање и прикључење на дистрибутивну електроенергетску мрежу имаоца јавног овлашћења је дужан да достави спецификацију трошкова изградње прикључка и потписан типски уговор о изградњи прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу потписан од стране одговорног лица имаоца јавног овлашћења са унетим подацима о цени изградње прикључка, року и начину плаћања (једнократно/рате), као и року изградње.

Инвеститор је у обавези да достави:

- Услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима, у складу са чланом 16. став 3. тачка 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,
- Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, закључен са имаоцем јавних овлашћења, уколико је условима прибављеним ван обједињене процедуре констатована таква потреба, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, у складу са чланом 16. став 3. тачка 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,



Дужност одговорног пројектанта је да идејни пројекат, пројект за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради и у складу са условима за за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, прибављеним ван обједињене процедуре.

Електроенергетска мрежа - укрштање и паралелно вођење

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдила „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац, број у систему ROP-MSGI-25366-LOC-1-HPAP-5/2023 од 31.08.2023. године.

Водоводна и канализациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈКСП „Комстан“, Трстеник, број у систему ROP-MSGI-25366-LOC-1-HPAP-4/2023 од 30.08.2023. године.

Телекомуникациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдио Телеком Србија а.д., ИЈ Крушевац, број у систему ROP-MSGI-25366-LOC-1-HPAP-6/2023 од 25.08.2023. године.

Мрежа далековаода

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдила „Електромрежа Србије“ а.д. Београд, број у систему ROP-MSGI-25366-LOC-1-HPAP-8/2023 од 15.09.2023. године.

Мрежа гасовода

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Централа, број у систему ROP-MSGI-25366-LOC-1-HPAP-7/2023 од 21.09.2023. године.

Саобраћајна мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈП Дирекција за планирање и изградњу, Трстеник, број у систему ROP-MSGI-25366-LOC-1-HPAP-3/2023 од 28.08.2023. године.


V. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Заштита природе

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-25366-LOC-1-HPAP-9/2023 од 12.09.2023. године.

Водни услови

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекције за воде, Београд, број у систему ROP-MSGI-25366-LOC-1-HPAP-12/2023 од 08.09.2023. године.



Услови заштите од пожара

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Крушевцу, број у систему ROP-MSGI-25366-LOC-1-HPAP-11/2023 од 06.09.2023. године.

Услови одбране

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, број у систему ROP-MSGI-25366-LOC-1-HPAP-10/2023 од 11.09.2023.. године.

Информација о потреби спровођења процедуре процене утицаја изградње

У Информацији Министарства заштите животне средине, број 011-00-01095/2023-03 од 24.08.2023. године, наводи се следеће:

„На основу Закона о процени утицаја на животну средину, чл. 3. став 1. и став 2. („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09), предмет процене утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројекта који могу имати значајан утицај на животну средину, а немају одобрење за изградњу или се користе без употребне дозволе.

Такође, у складу са критеријумима за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, а на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08) којом су утврђени пројекти за које се обавезно израђује процена утицаја – Листа I и пројекти за које се процењује значајан или могућ утицај на животну средину – Листа II, дефинисани су пројекти за које је неопходно отпочети процедуру процене утицаја.

У предметном случају ради се о потреби спровођења процедуре процене утицаја на животну средину за изградњу привременог објекта - постројење за мешање дробљеног каменог агрегата за израду конструкције пута и асфалтне базе, на к.п. бр. 202, 203, 204, 205, 209, 210, 211/4, 211/5, 211/9, 211/10, 211/11, 211/12, 211/13, 211/14, 211/15, 211/17, 211/18, 211/19, 211/20, 211/21, 211/22, 218, 219/1, 220/1, 221, 223/1 КО Чаири и к.п. бр. 3883/2, 3883/3, 3884/2, 3885/2, 3886/1, 3887, 3888, 3889/2, 4021/3, 4023/1, 4024/2, 4024/3, 4024/6, 4024/4, 4027/3, 4028/2, 4029/2, 4031/2 КО Богдање, општина Трстеник, у сврху изградње Моравског коридора, на km 47+100, и исти се налази на Листи II, тачка 7 - Индустриска прерада минерала, подтачка 6 – Постројења за производњу асфалтних мешавина укључујући мобилна постројења, капацитета преко 50 t на сат.

У складу са изнетим, носилац пројекта Bechtel ENKA UK Limited огранак Београд, ул. Ресавска бр. 23, 11000 Београд, уколико испуњава критеријуме, у обавези је да за наведени пројекат покрене процедуру одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину код надлежног Министарства заштите животне средине и овом органу поднесе Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја, а на основу члана 8. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“ број 135/04, 36/09).“

VI. УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

За потребе издавања локацијских услова Министарство је по службеној дужности прибавило услове:



- ЈП Дирекција за планирање и изградњу, Трстеник, број у систему ROP-MSGI-25366-LOC-1-HPAP-3/2023 од 28.08.2023. године;

-ЈКСП „Комстан“, Трстеник, број у систему ROP-MSGI-25366-LOC-1-HPAP-4/2023 од 30.08.2023. године;

-„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крушевац, број у систему ROP-MSGI-25366-LOC-1-HPAP-5/2023 од 31.08.2023. године;

-Телеком Србија а.д., ИЈ Крушевац, број у систему ROP-MSGI-25366-LOC-1-HPAP-6/2023 од 25.08.2023. године;

-ЈП „Србијасас“ Нови Сад, Централа, број у систему ROP-MSGI-25366-LOC-1-HPAP-7/2023 од 21.09.2023. године;

-„Електромрежа Србије“ а.д. Београд, број у систему ROP-MSGI-25366-LOC-1-HPAP-8/2023 од 15.09.2023. године;

-Завода за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-25366-LOC-1-HPAP-9/2023 од 12.09.2023. године;

-Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру, број у систему ROP-MSGI-25366-LOC-1-HPAP-10/2023 од 11.09.2023. године;

-Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Крушевцу, број у систему ROP-MSGI-25366-LOC-1-HPAP-11/2023 од 06.09.2023. године;

-Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, Београд, број у систему ROP-MSGI-25366-LOC-1-HPAP-12/2023 од 08.09.2023. године;

Информација о потреби спровођења процедуре процене утицаја изградње прибављена ван система обједињене процедуре:

- Министарство заштите животне средине, број 011-00-01095/2023-03 од 24.08.2023. године.

VII. Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење за изградњу привременог објекта - постројење за мешање дробљеног каменог агрегата за израду конструкције пута и асфалтне базе, на к.п. бр. 202, 203, 204, 205, 209, 210, 211/4, 211/5, 211/9, 211/10, 211/11, 211/12, 211/13, 211/14, 211/15, 211/17, 211/18, 211/19, 211/20, 211/21, 211/22, 218, 219/1, 220/1, 221, 223/1 КО Чаири и к.п. бр. 3883/2, 3883/3, 3884/2, 3885/2, 3886/1, 3887, 3888, 3889/2, 4021/3, 4023/1, 4024/2, 4024/3, 4024/6, 4024/4, 4027/3, 4028/2, 4029/2, 4031/2 КО Богдање, општина Трстеник, у сврху изградње Моравског коридора, на km 47+100, израђено од стране VIA ING., Париске комуне 3/41, Ниш и Студио АЛЕКСИЋ, Сутјеска 11Б, Ниш.

VIII. Заштиту и измештање постојећих инсталација вршити у складу са условима имаоца јавних овлашћења надлежних за инфраструктурну мрежу

IX. Уз захтев за издавање решења о привременој грађевинској дозволи по члану 147. Закона о планирању и изградњи, Инвеститор је у обавези да достави и документацију прописану чланом 145. став 2. Закона о планирању и изградњи.

X. Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

XI. Ови Локацијски услови важе 2 године од дана издавања.

Поука о правном леку: На локацијске услове се може поднети приговор Влади Републике Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.



В. Д. ПОМОЋНИКА МИНИСТРА

Ранко

Шекуларац



Потврђује се да је овај препис подударан са изворником који се налази у досијеу предмета број: 350-02-01871/2023-07; ROP-MSGI-25366-LOC-1/2023, у Централној евиденцији обједињених процедура, а који је сачињен у електронској форми у pdf формату, ћиричним писмом на српском језику, који се састоји од 10 (десет) страна и који је потписан квалификованим електронским потписом.

Овај препис је оверен у складу са чланом 3. став 10. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 68/2019).

Број:
Дана 28.09.2023. године
(двадесетосмог септембра
двехиљаде двадесет треће године) у Београду,
оверено у 1 (једном) примерку на захтев
странке.

В.Д. ПОМОЋНИКА МИНИСТРА

Ранко Шекуларац



