

Наш знак: 59/2023.
Датум: 09.06.2023.
Број досијеа обједињене процедуре: РОП-14019

ЈП "Путеви Србије" Београд

Булевар краља Александра 282
Београд

Поступајући по захтеву Градске управе, Одељења за урбанизам Лесковац а у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) достављамо вам:

УСЛОВЕ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

За издавање локацијских услова за реконструкцију улице Раде Жунића која се поклапа са трасом државног пута Па реда број 226 у Лесковцу, на КП бр.14299/1, 14299/2, 14285/1, 3683/1 и 9306 КО Лесковац и 3830/1, 3277/3 КО Горње Стопање. Предвиђена је:

- Изградња кишне канализације – предвиђена је кишна канализација на деоници од улице 1. јула до улице Хајдук Станкове, а други део од улице Хајдук Станкове до улице Мокрањчеве, реципијент је постојећа канализација Ø 600 у улици Хајдук Станка.
- Изградња фекалне канализације – предвиђена је фекална канализација од улице Хајдук Станкове до улице Мокрањчеве. Реципијент је постојећа канализација Ø 600 у улици Хајдук Станка.

Идејно решење је урађено од стране "ПУТИННВЕСТ".д.о.о. Београд - Земун

Достављеним Идејним решењем предвиђено је повезивање на постојећу канализациону мрежу у улици Хајдук Станка профила Ø 600.

Постојећа канализациона мрежа у делу улице Раде Жунића је профила Ø 500.

Постојећа канализациона мрежа у улици Хајдук Станка је профила Ø 600.

Ова канализациона мрежа у овом тренутку узводно од предметне саобраћајнице, прихвата фекалне отпадне воде дела насеља Доње Синковце, Горње Стопање, дела насеља „стара сточна пијаца“ и отпадне воде дуж предметне саобраћајнице. Такође постојећа канализациона мрежа је оптерећена и атмосферским водама са великог сливног подручја свих горе наведених насеља која су већ прикључена на систем.

Подсећамо да је преко ОРИО пројекта у току реализација пројекта проширења канализационе мреже за 16 насеља, од којих се 6 насеља укључују директно на канализациони колектор профила Ø 500 и Ø 600 у ул.Раде Жунџић и то: Свирце, Власе, део насеља Доње Синковце, Доње Трњане, Горње Синковце, Турековац и део насеља Горње Стопане који није имао изграђену мрежу. Овај пројекат има грађевинску дозволу и у току је процедура око одабира извођача радова, тако да је имплементација овог пројекта извесна, а коју финансира Холандска влада.

Хидраулички прорачун у Идејном решењу је заснован на паушалним подацима о протоку постојећих фекалних вода, који не садржи атмосферске воде са великог сливног подручја, те не приказује стварно стање система. Проблем настаје већ сада и без ОРИО пројекта, када тако већ оптерећен постојећи колектор Ø 500 и Ø 600 треба да прими додатне количине атмосферских вода предвиђене овим пројектом које нису мале, те се доводи у питање његова функционалност.

Извесно је да треба потражити упориште у алтернативним решењима за одвођење атмосферских вода у виду упојних бунара и других алтернативних решења, како би се атмосферска вода што пре одвела у подземље и тиме растеретио постојећи канализациони систем. Чињеница је да овај колектор Ø 500 и Ø 600 у наставку сакупља огромне количине отпадне воде и атмосферске воде са сливног подручја целог насеља Раде Жунџић и у наставку укључује у постојећи систем којим се одводи вода до градског канализационог колектора Ø 1000 и Ø 1200 и система за пречишћавање отпадних вода у Богојевцу.

Руководећи се планским документом, предвиђена је изградња атмосферске канализације која би регулисала одвођење кишнице са овог сливног подручја.

Пројектом је на истој деоници предвиђена изградња и атмосферске и фекалне канализације, при чему се обе укључују у исти постојећи колектор Ø600 у истој шахти. Треба испитати да ли је овакав концепт технички исправан имајући у виду да овако предвиђена атмосферска канализација није искористива за будући планиран систем одвођења атмосферских вода по планској документацији. С тим у вези предлог је да се задржи изградња фекалне канализације која недостаје на предметној локацији и иста укључи у постојећи колектор Ø600.

Димензионисање цевовода усвојити на основу хидрауличног прорачуна.

Превезивање планиране канализационе мреже са постојећом шахтом канализационе мреже у ул.Хајдук Станка је у надлежности Водовода и ту позицију у предрачуна треба предвидети према понуди ЈКП Водовода.

Сагласно томе, потенцијални извођач може да се обрати ЈКП Водоводу за формирање цене за напред наведену позицију, при чему је обавеза извођача да предвиди набавку материјала и да изведе земљане радове до постојеће шахте, док су инсталатерски радови обавеза ЈКП Водовода Лесковац.

Сав потребан материјал који је потребно да набави, Извођач је у обавези да доведе на градилиште, при том поштујући прописе и стандарде свих материјала који се користе приликом изградње канализационе мреже, о чему ће обезбедити одговарајуће атесте.

ВОДОВОД:

У улици Раде Жунџића постоји изграђена водоводна мрежа профила ПЕХД Ø 280.

Посебни услови водовода и канализације су :

- инвеститор - извођач је у обавези да пре почетка извођења радова поднесе захтев ЈКП Водовод-у за обележавање инсталација водовода и канализације.
- у случају да током радова дође до потенцијалне опасности да водоводна и канализациона линија може бити угрожена, инвеститор - извођач радова ће прекинути радове и обавестити представнике ЈКП Водовод-а како би на лицу места направили записник о начину заштите истих

- Ако приликом извођења радова дође до оштећења водоводне и канализационе линије, водоводних и канализационих прикључака, оштећења ливено гвоздених капа и оштећења канализационих шахт поклопаца, сви трошкови падају на терет инвеститора. Инвеститор је у обавези, да уколико дође до оштећења наших инсталација, одмах пријави квар дежурној служби Водовода на телефон 016 282-569. Такође је у обавези да овери радни налог који Водовод отвара за поправку хаварије, јер је Водовод једино овлашћено комунално предузеће за одржавање мреже које може да ради интервенције на водоводној и канализационој мрежи. Рок за уплату по испостављеном рачуну је 10 дана.

У случају одступања од предложене ситуације – локације, инвеститор је обавезан да обнови захтев за издавање услова за пројектовање.

2. Уплата динара (без урачунатог ПДВ-а)

накнада стварних трошкова за издавање услова	12.000,00 дин.
--	----------------

Прилог:

- Ситуација са уцртаним подземним инсталацијама водовода и канализације.

Обрадили

Директор

Нинослав Стаменковић, дипл.инж.грађ.

Станиша Ристић, дипл.екон.

Извр.дир.за тех.послове

Вања Кузмановић, дипл.инж.грађ.