



Наш знак: 57/2021
Датум: 26.05.2021.
РОП -12971

„РWW депонија два доо Лесковац”
ул.Булавар ослобођења бр.147
Лесковац

Поступајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а у складу са Законом о планирању и изградњи (Сл.Гл.“РС“ бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС,132/14 , 145/14,83/2018 и 31/2019) достављамо вам:

УСЛОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

За изградњу II фазе Регионалне депоније неопасног отпада „Жељковац“ у Лесковцу на КП бр.5788, 5782, 7312, 5761 КО Губеревац и делова парцела 7338 КО Губеревац и 2820 КО Горњи Буниброд.

Идејно решење је урађено од стране „СЕТ“ доо Шабац.

ВОДОВОД:

Објекат је прикључен на водоводну мрежу приликом извођења радова на I фази .

Пречник водоводног прикључка је Ø 110 и уграђен је комбиновани водомер 80/20.

Идејним решењем је предвиђено извођење радова на продужењу хидрантске мреже на постојећег хидранта цевима Ø110 до новопроектваног надземног хидранта.

Сагласно Одлуци о водоводу и канализацији града Лесковца („Сл.гласник града Лесковца, бр.11/2015 и 16/2017“) чл.11 дефинисано је да „Корисници који су већ прикључени на водоводну мрежу али врше реконструкцију, доградњу или адаптацију постојећег објекта дужни су да накнаду за погонску спремност система плате приликом издавања услова за прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу за израду пројектне документације, према важећем ценовнику услуга Комуналног предузећа. У графичком прилогу и текстуалном делу документације, дефинисан је новопроектвани надземни хидрант . На основу хидрауличног прорачуна треба обезбедити додатну погонску спремност система за 5 l/s за потребе спољашњег надземног хидранта.

КАНАЛИЗАЦИЈА:

На предметној локацији не постоји изграђена канализациона мрежа , те се објекат прикључује у својој режији у водонепропусну септичку јаму.

1.Уплата динара (без урачунатог ПДВ-а)	
накнада стварних трошкова за издавање услова	5 000,00 дин
накнада за погонску спремност система: -за противпожарне потребе 5l/s *20%*51750 динара	51 750,00 дин

Извршни директор техничких послова,

Директор

Вања Кузмановић, дипл.инж.грађ.

Станиша Ристић, дипл.екон.