

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 538842/2-2021

ДАТУМ: 13.12.2021.г.

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 39

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И

ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ БЕОГРАД

БЕОГРАД, Новопазарска 37-39

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Немањина 22 – 26
11000 Београд

ПРЕДМЕТ: Услови за локацијске услове за доградњу и реконструкцију постојећег постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода на к.п.5112/16 КО Палилула

Веза број: 538842/1-2021 од 25.11.2021.г.

Поштовани,

У вези са вашим захтевом, ваш број ROP-MSGI-27277-LOCH-2/2021.г., за услове за локацијске услове за доградњу и реконструкцију постојећег постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода Smurfit Kappa d.o.o. Beograd, на к.п.5112/16 КО Палилула, достављамо вам ситуацију на којој су оријентационо учртане трасе постојећих подземних тк објеката, као и услове из надлежности "Телеком Србија" а.д..

Из технолошких потреба и захтева инвеститора реконструкција и доградња предметног ППОВ је планирана фазно.

Будуће постројење у првој фази ће обухватити објекте:

1. Резервоар ситове воде
2. Резервоар прљаве воде
3. Егализациони резервоар
4. Анаеробни реактор 1
5. Аеробни базен
6. Технички објект
7. Резервоар за биогаз

8. Бакља
9. Цевни мост
10. Таложник и базен са мерачима протока (постојећи објекат)
11. Зграда за дозирање и дехидратацију муља (постојећи објекат)
12. Резервоар за папирну масу (израда темеља је планирана у I фази)
13. Објекат за третман биогаса (израда темеља за фундирање опреме је планирана у I фази)

У другој фази планирани објекти су:

12. Резервоар за папирну масу (Постављање опреме бити у II фази)
13. Објекат за третман биогаса (Постављање опреме и објекат за третман биогаса део II фазе пројекта)

❖ Постојеће стање тк објеката:

Приступна тк мрежа изведена је у складу са ситуацијом која је достављена у прилогу, а претплатници су преко спољашњих односно унутрашњих извода повезани са дистрибутивном тк мрежом.

У прилогу вам достављамо ситуациони план у електронској форми са оријентационо уцртаним постојећим тк објектима из GIS базе који су у надлежности "Телеком Србија" а.д., Дирекција за технику, Сектор за мрежне опарације:

- Служба за мрежне операције Београд – југ:
 - постојећи подземни бакарни тк каблови положени у земљани ров
 - постојећи тк изводи
 - постојећи тк стубови

Планирати заштиту-измештање свих постојећих тк објеката који су угрожени планираном изградњом у оквиру границе услова.

❖ Технички услови:

Сагледавањем достављене ситуације и увидом у техничку документацију изведеног стања постојећих тк објеката, утврђено је да исти могу бити угрожени планираном доградњом и реконструкцијом постојећег постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода Smurfit Kappa d.o.o. Beograd, на к.п.5112/16 КО Палилула, на местима међусобног укрштања и приближавања.

Напомињемо да оријентационо уцртани постојећи тк објекти обезбеђују и носе врло значајан тк саобраћај.

Пројектом за доградњу и реконструкцију постојећег постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода Smurfit Kappa d.o.o. Beograd, на к.п.5112/16 КО Палилула, потребно је посебно обрадити места укрштања и поклапања планираних објеката са тк објектима (у графичком прилогу доставити попречне профиле).

❖ Општи услови:

1. Постојећа електронска комуникациона инфраструктура не сме бити оштећена у случају изградње нове комуналне инфраструктуре, односно треба да буде обезбеђен приступ и несметано одржавање исте током читавог века трајања ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција. Планиране

трасе будућих инфраструктурних инсталација других комуналних предузећа морају бити постављене на прописаном растојању у односу на трасе постојећих тк објеката. Постављањем планираних инфраструктурних инсталација других комуналних предузећа и других објеката не сме доћи до угрожавања постојећих тк објеката који су назначени на приложеној ситуацији, односно не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, ни до угрожавања нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја.

2. Инвеститор-извођач радова је у обавези, да се најмање 15 (петнаест) дана пре почетка радова на доградњи и реконструкцији постојећег постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода Smurfit Kappa d.o.o. Beograd, на к.п.5112/16 КО Палилула **писаним** путем обрати на адресу: **Телеком Србија а.д., Новопазарска 37 – 39, 11000 Београд, или e-mail : najava.radova@telekom.rs,** надлежној Служби за планирање и изградњу мреже „Београд“ ради вршења стручног надзора, са обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон). Стручно лице Телекома ће извршити проверу да ли је на предметној траси дошло до промене у смислу изградње нових тк објеката, и присуствоваће радовима и констатовати да ли се исти изводе према издатим условима и важећим техничким прописима.
3. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом "Телекома Србија", извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних тк каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима.
4. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планиране фекалне канализације од постојећих објеката електронских комуникација. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова или кабловске канализације ЕК мреже, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација.
5. Извођач радова је обавезан да приликом извођења радова на местима непосредног приближавања, паралелног вођења и укрштања планиране фекалне канализације са постојећим тк објектима, у свему поштује Закон о планирању и изградњи, Закон о електронским комуникацијама, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о заштити од пожара, техничке прописе регулисане правилником за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже, упутства ЗЈПТТ и СРПС, важеће прописе и стандарде за ову врсту делатности.
6. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираних објеката од постојећих тк објеката. Минимално хоризонтално растојање од постојећих тк објеката треба да износи 5,0m. На траси тк каблова не могу се налазити никакви шахтови нити места рачвања. Такође треба водити рачуна да не дође до угрожавања механичке стабилности постојећих тк објеката.
7. **Заштиту и обезбеђење постојећих тк објеката и каблова треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова** и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности и техничке исправности постојећих тк објеката.
8. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих тк објеката вршити **искључиво ручним путем** без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања тла, пробни ископи и сл). Том

приликом сигналне траке (позор траке) и друге кабловске ознаке вратити у првобитни положај.

9. У случају евентуалног оштећења постојећих тк објеката или прекида тк саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузећу "Телеком Србија" а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида телекомуникационог саобраћаја).
10. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију доградње и реконструкције постојећег постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода Smurfit Карпа d.o.o. Beograd, на к.п.5112/16 КО Палилула, подносилац захтева је у обавези да промене пријави и затражи измену услова.
11. Ови **услови важе годину дана** од дана издавања. По истеку рока важности обавезно је подношење захтева за обнову услова.

Напомена:

Обавеза инвеститора ових радова је да ради боље заштите постојећег тк објекта, извођачу радова, поред остале техничке документације, достави и копију ових техничких услова (текст и ситуацију).

С поштовањем,

Руководилац Одељења за
оперативну подршку - Београд

Горан Матић, дипл. мен.