



JKП „ВОДОВОД-ШАБАЦ“
СЛУЖБА РАЗВОЈА И ИНВЕСТИЦИЈА
 Број: ROP-MSGI-3719-LOC-1/2021
 Заводни број: 1151/CP-45/21
 Датум: 12.03.2021. године

Поступајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поднетог у име **Јавног предузећа „Путеви Србије“**, за издавање услова за пројектовање и прикључење на систем водоснабдевања и одвођења отпадних вода, односно за израду техничке документације, у поступку издавања локацијских услова у обједињеној процедури, на основу Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020), Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011), Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 115/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник Републике Србије“, бр. 68/19), JKП „Водовод-Шабац“ Шабац издаје:

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ *брза саобраћајница државног пута IB реда бр.26:деоница Шабац- Лозница,* *на административној територији града Шапца*

Број катастарске парцеле: к.п. бр. 4030 и друге К.О. Мачвански Причиновић; к.п.бр. 1/6 и друге К.О.Шабац; к.п.бр. 2689 и друге К.О. Табановић; к.п.бр. 2645/1 и друге К.О. Мајур; к.п.бр. 3423 и друге К.О. Штитар; к.п.бр. 1383 и друге К.О. Слешчевић; к.п.бр. 2931 и друге К.О. Змињак; к.п.бр. 1755 и друге К.О. Петловача; к.п.бр. 2514 и друге К.О.Рибари; к.п.бр. 2041 и друге К.О. Прњавор;

Класа и намена објекта: објекат категорије Г–класификациона ознака 211121 (*Саобраћајна инфраструктура; Аутопутеви и остали путеви*; Остали путеви (за саобраћај моторних возила); Путеви са најмање две саобраћајне траке ширине 3 m, којима је омогућен сигуран саобраћајни ток возила брзином од намање 60 km/h, по којима се смеју кретати само моторна возила укључујући и раскрснице) 95,63%; класификациона ознака 214101 (*Саобраћајна инфраструктура; Мостови, вијадукти, тунели и подземни пролази*; Друмски и железнички мостови (метални, армирано бетонски или од др. материјала) и вијадукти) 4,37%;

1. Увидом на терену и у расположиву документацију констатовали смо да на предметној локацији постоје инсталације водовода и канализације и то:

- на делу трасе између ст. км 59+400,00 и ст. км 59+500,00 - водоводна мрежа профила $\varnothing$ 150 и $\varnothing$ 700 mm, канализациона мрежа профила $\varnothing$ 400 mm;
- на делу трасе између ст. км 63+300,00 и ст. км 63+500,00 - водоводна мрежа профила $\varnothing$ 100 и $\varnothing$ 200 mm, канализациона мрежа профила $\varnothing$ 250 mm;
- на делу трасе између ст. км 67+300,00 и ст. км 67+400,00 - водоводна мрежа профила $\varnothing$ 100 mm;
- на делу трасе између ст. км 88+900,00 и ст. км 89+100,00 - водоводна мрежа профила $\varnothing$ 300 mm;

Саставни део ових Техничких услова је Ситуациони план са уцртаним положајем постојећих инсталација водовода и канализације.

2. Пре почетка извођења радова Инвеститор је обавезан да у писаној форми обавести JKП „Водовод-Шабац“ Шабац о почетку извођења радова који ће у смислу надзора водити рачуна о поштовању ових Техничких услова.

3. Инвеститор је дужан да на основу Копије катастарског плана и плана водова (РГЗ, Служба за катастар непокретности) и Ситуационог плана (JKП „Водовод-Шабац“ Шабац), изврши обележавање

постојећих инсталација водовода и канализације и опрезним ископом пробних ровова утврди тачан положај истих како не би дошло до њиховог оштећења, а све у присуству представника ЈКП „Водовод – Шабац“ Шабац.

4. Код укрштања подземних инсталација са инсталацијама водовода и канализације остварити минимално висинско растојање од 40 cm, уз предходно обавезно откопавање водоводних и канализационих цеви и поновно затрпавање песком.

Код паралелног вођења подземних инсталација са инсталацијама водовода и канализације остварити минимално осовинско растојање од 1,0 m за пречнике цевовода мање од 200 mm и 1,50 m за пречнике цевовода веће од 200 mm.

Сва паралелна вођења и укрштања извести у складу са важећим техничким прописима и стандардима за ту врсту радова.

5. Није дозвољено постављање никаквих објеката са темељним стопама изнад изведених инсталација водовода и канализације.

6. Приликом извођења радова на изградњи саобраћајнице водити рачуна да постојеће инсталације водовода и канализације у потпуности буду заштићене.

На деоницама где се радови изводе изнад инсталација водовода и канализације није дозвољено манипулисати тешким грађевинским и вибрационим машинама већ за потребе евентуалног набијања користити статичке ваљке.

Радови у близини постојећих инсталација водовода и канализације при укрштању или паралелном вођењу, морају се изводити ручно, водећи рачуна да при томе не дође до оштећења.

7. По завршетку радова на изградњи саобраћајнице Инвеститор је обавезан да изврши преглед ревизионих силаза и уколико је у ревизионим силазима дошло до нагомилавања шљунка, асфалтне масе и других материја непримерених овом систему, Инвеститор је обавезан да изврши чишћења истих.

8. Уколико дође до евентуалних оштећења инсталација водовода и канализације, Инвеститор је дужан да сноси насталу штету, као и штету услед прекида у континуалном снабдевању потрошача водом за пиће.

9. Ако у току извођења радова дође до потребе измештања инсталација водовода и канализације (прилагођавање другим инсталацијама, ако је то технички изводљиво), а за то постоје технички услови, код укрштања или паралелног вођења, трошкове измештања и надзора сноси Инвеститор.


10. У надлежности ЈКП „Водовод-Шабац“ су само јавне инсталације водовода и канализације закључно са водомерним и ревизионим шахтом на 1,0 m унутар регулационе линије.

11. Издавање ових Улова ослобођено је плаћања таксе сходно Закључку Градског већа града Шапца бр. 434-1/2015-15 од 07.09.2015. године.

12. Ови Услови имају важност 2 године, односно до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са условима.

Служба развоја и инвестиција:
Гордана Бијеловић, дипл.грађ.инж.

СИТУАЦИОНИ ПЛАН
ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА



Шабач, 09.03.2021.г.

Обрадио:

Stolisav Novaković
1302495334-0603
963773419

Digitally signed by Stolisav
Novaković
1302495334-0603963773419
Date: 2021.03.09 12:21:36
+01'00'