

**Генерални директор-
председник извршног одбора**



Република Србија
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26
11 000 Београд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ "НИКОЛА ТЕСЛА"
БЕОГРАД

Бр. 1111

23-05-2019 год.

Предмет: Услови за пројектовање и прикључење за прибављање локацијских услова за изградњу објекта Нове котларнице, у оквиру комплекса Аеродрома Никола Тесла Београд, на к.п. бр. 3739/40 К.О. Сурчин, на територији Градске општине Сурчин, на подручју града Београда

Веза: Ваш број предмета ROP-MSGI-24804-LOC-2/2019, заводни број 350-02-00184/2019-14 од 23.04.2019. године, достављен 21.05.2019. године кроз систем ЦЕОП

Поштовани,

Достављамо Вам услове за пројектовање и прикључење на постојећу саобраћајну и комуналну инфраструктуру за изградњу објекта Нова Котларница у оквиру комплекса Аеродрома Никола Тесла Београд, на к.п. бр. 3739/40 К.О. Сурчин, на територији градске општине Сурчин, на подручју града Београда

Услови за прикључење на:

- **Водоводну мрежу:** Прикључење на водоводну и хидрантску мрежу извршити са постојеће мреже. Планирати одвојен систем санитарне и хидрантске мреже.
- **Канализациону мрежу:** Планирани објекат прикључити на постојећу инфраструктурну канализациону мрежу унутар грађевинске парцеле.
Одвод атмосферске воде са кровних површина решити прикључком на постојећу атмосферску канализацију. Са саобраћајница и паркинга одвод атмосферске воде решити прикључком на постојећу атмосферску канализацију преко сепаратора масти и таложника.
Не планирати објекат изнад постојеће инфраструктурне мреже главног колектора атмосферске канализације димензија 120/180 цм. Предвидети по потреби измештање колектора у оквиру грађевинске парцеле а изван габарита објекта.
- **Електроенергетску мрежу:** Прикључење новопроектоване трансформаторске станице ТС "Нова Котларница", инсталисане снаге 2x1000kVA, преносног односа 10kV/0,4kV извршити на 10kV напону, укључивањем у 10kV прстен АБ-1, на постојећу напојну ТС "Аеродром" 35kV /10kV.
- **Телекомуникациону мрежу:** Објекат Нове Котларнице прикључити светловодним каблом на 24 синглмодна влакна на светловодни разделник у постојећој сервер соби Терминалне зграде.
- **Општи услови:** Идејним пројектом предвидети све потребне радове на лоцирању, заштити и измештању постојећих инсталација.
Неопходно је предузети све потребне мере у циљу заштите трасе високонапонских електро-енергетских каблова у зони извођења радова.

Идејним пројектом обрадити техничко решење прикључења Објекта Нове котларнице на сву комуналну инфраструктуру. Даљом разрадом техничке документације потребно је утврдити да ли постојећи системи на које се прикључује Објекат Нове котларнице задовољавају капацитете за цео концесиони период. Уколико се прорачунима покаже да капацитети постојеће инфраструктуре нису задовољавајући неопходно је применити техничка решења која ће задовољити све потребе.

С поштовањем,

Генерални директор

Саша Влаисављевић, дипл.инж.саоб.



Handwritten signature in blue ink, likely of the General Director.