

- Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од 8 дана обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица. __
- Вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског материјала,
- Отпадни материјал који настаје у процесу рада(комунални отпад, грађевински материјал, метални отпад, отпадна уља и сл.) прописно сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију,
- Материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена сагласност надлежног органа; транспорт ископаног материјала вршити возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала,
- Обезбеди посебан простор и опрему за сакупљање и привремено чување различитих отпадних материја,
- Да секундарне сировине, опасан и други отпад, предаје лицу са којим је закључен уговор, а које има одговарајућу дозволу за управљање отпадом,
- Предвиди одговарајућу опрему, техничка и технолошка решења којима се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздуху задовољава прописане граничне вредности, У случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, да предузме техничко-технолошке мере или да обустави процес, како би се концентрација загађујућих материја свеле у прописане вредности,
- Мониторинг организовати кроз праћење утицаја пројекта на квалитет ваздуха, воде и нивоа комуналне буке. За обављање стручних послова мониторинга, носилац пројекта је дужан да ангажује овлашћене организације,
- Програм праћења утицаја на животну средину сагледава се на основу приказа стања животне средине пре почетка функционисања пројекта на локацији моста, парметара на основу којих се може оцењивати утицај на животну средину, као и места, начина и учесталости мерења утврђених параметара,
- Ради праћења утицаја радова на ниво буке, неопходно је организовати мерење нивоа комуналне буке. Мерење вршити у близини стамбених објеката како би се утврдило евентуално повећање нивоа буке коме је изложено локално становништво.
- Праћење квалитета воде Себечевске реке. Евентуалне промене у квалитету воде могу се уочити праћењем квалитета воде узводно и низводно од моста.
- Бука проузрокована радовима на реконструкцији ће представљати привремени утицај, локација није густо насељена. Употреба (евентуална) звучних баријера.

Б) План организације и управљања градилиштем

- Извођач је у обавези да, пре почетка извођења радова изради План организације и управљања градилиштем и поступа према њему у току извођења радова. План организације градилишта мора предвидети, а у току извођења радова испоштовати следеће
- Привремене локације за складиштење потребног грађевинског и другог материјала и опреме, неопходно је лоцирати изван плавних зона реке и ограничити искључиво на период трајања радова, Током извођења радова градилиште организовати на минималној површини потребној за његово функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити;