



Ј.П. „ПУТЕВИ“ КРАГУЈЕВАЦ

тел : 034 / 334 - 864, e-mail:kragujevac@gmail.com

Ул. Николе Пашића 6

К р а г у ј е в а ц

Бр.предмета:	05- 505/1
Датум:	27.03.2020.г.
Место:	Крагујевац

Инвеститор и дистрибутер:	ЈП „СРБИЈАГАС“
Финансијер:	ХТД „ШУМАРИЦЕ“
Пројектант:	„К.Г. Узор“ д.о.о.
Улица и бр. Инвеститор и дистрибутер:	Ул.Народног фронта бр.12
Финансијер:	Ул.Шумадијске дивизије 1а
Место: Инвеститор и дистрибутер:	Нови Сад
Финансијер:	Крагујевац

ПРЕДМЕТ:	Саобраћајно-технички услови за изградњу прикључног гасовода, за потребе објекта у Ул. Десанкин венац б.б., у Крагујевцу.
----------	--

На захтев:	Републике Србије Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Града	Број у ЦЕОП-у	ROP-MSGI-29748 - LOCH-7/2020	Датум:	26.02.2020.г.
------------	---	---------------	------------------------------	--------	---------------

	Крагујевца Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима				
--	---	--	--	--	--

На основу члана 54. став 1. **Закона о планирању и изградњи** ("Службени гласник РС", бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 - УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 - УС, 50 од 7. јуна 2013 - УС, 98 од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 9. децембра 2014, 145 од 29. децембра 2014, 83 од 29. октобра 2018, 31/2019-9) и чл. 17. **Закона о путевима** ("Сл. Гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018 - др.закон) и **Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем** ("Службени гласник РС", бр. 113 од 30. децембра 2015, 96 од 2. децембра 2016), по **Захтеву Републике Србије, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Ул.Немањина 22-26, Београд и Града Крагујевца, Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријата за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељења за обједињену процедуру, Службе за изградњу, Трг слободе бр.3, 34 000 Крагујевац, број: ЦЕОП-е: ROP-MSGI-29748-LOC-7/2020 од 26.02.2020. године** у име Инвеститора-дистрибутера: **ЈП-а „СРБИЈАГАС“**, Ул. Народног фронта бр.12 Нови Сад,; Финансијера: **„ХТД ШУМАРИЦЕ“**, Ул.Шумадијске дивизије 1а, Крагујевац, **Јавно предузеће „Путеви“ Крагујевац, издаје:**

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

За пројектовање и изградњу **прикључног гасовода за потребе пословног објекта Хотел „ШУМАРИЦЕ“** у Ул. Десанкин венац б.б., у Крагујевцу.

Услови се издају за пројектовање и изградњау **прикључног** цевовода за дистрибуцију гаса од постојећег дистрибутивног гасовода у Ул. Десанкин венац к.п.бр.15261 КО Краг.3, попречно, Улицом Десанкин венац до границе са к.п.бр.823/1 КО Крагујевац 3, за објекат на к.п.бр.823/2 КО Краг.3 за који се гради **прикључни гасовод, (цевима Ø 40 у дуж.од око 10,0 m) , у свему, у складу са важећом планском документацијом за предметно подручје, под следећим условима:**

1. Полагање предметне инсталације мора бити на дубини од најмање 1,2 m од најниже тачке терена када је у питању коловоз и на дубини од најмање 0,8m у зони тротоара, с тим што је неопходно испоштовати стандарде за ову врсту радова.
2. Трасу предметне инсталације пројектовати паралелно са коловозом, ван попречног профила саобраћајнице, а у границама зоне заштитног појаса пута, осим у случајевима где то просторне могућности не дозвољавају а све у складу са важећом планском документацијом за предметно подручје.

3. Предметна инсталација **не сме** да угрожава стабилност саобраћајнице као и да омета одржавање предметне деонице саобраћајнице.
4. Прелазе преко коловоза пројектовати под „правим углом“, искључиво подбушивањем на дубини од минимум 1,2m, уз неопходну примену стандарда за ову врсту инсталација.
5. На местима где траса прелази коловоз, тротоар, бициклистичку стазу или паркинг, а није могуће подбушивање, **изузетно, уз накнадну сагласност управљача пута извршити пресецање**, уз обавезно враћање у првобитно стање и поштовање стандарда за ову врсту радова.
6. На местима где траса пролази кроз **зелену површину** затрпавање рова извршити ископаним материјалном (земља) са збијањем у слојевима и нивелацијом у равни терана и засадом нове траве.
7. Траса предметне инсталације мора да се пројектно усагласи са постојећим инсталацијама постављеним поред и испод предметне саобраћајнице.
8. **Инвеститор се обавезује** да најкасније 8 дана пре почетка извођења радова обавести Јавно предузеће „Путеви“ Крагујевац, ради обезбеђивања контроле над извођењем радова.
9. Враћање у првобитно стање коловоза, тротоара и друге јавне површине, као и саобраћајне сигнализације и опреме врши инвеститор уз стручни надзор Управљача пута у складу са прописима који регулишу планирање и изградњу, **Одлуком о комуналном реду Града Крагујевца** („Сл.лист града Крагујевца“ бр.18/2014-пречишћен текст, 38/2014, 9/2015, 44/2015, 3/2016 и 9/2017)) и **Упутством о поступку и обављању раскопавања и поправци саобраћајница и других јавних површина након раскопавања у Граду Крагујевцу** („Сл.лист Града Крагујевца“ бр.21 од 10.8.2018.г.), **као и са осталим прописима који регулишу планирање и изградњу.**
10. Инвеститор је у обавези да пре пријаве радова приложи **САГЛАСНОСТ Управљача пута** за постављање инсталација: водовода, канализације, ел.водовода, електрон.комуникац.мреже исл. на јавном путу на територији Града Крагујевца.
11. **Захтев за издавање Сагласности** Инвеститор подноси Управљачу јавног пута у Складу са Одлуком о накнадама за коришћење путева на територији Града Крагујевца Чл.15-21. („Сл.лист.Града Краг.“ бр.20 од 19.јула 2019.г.)
12. Управљач пута ће у складу са наведеном Одлуком издати **Решење о утврђеној висини накнаде за издавање Сагласности.**

Обрадио:
Дејан Миловановић, спец.инж.саоб.
Слађана Јевтић, инж.саоб.

Оверио:,
Драгослав Илић, дипл.инж.маш.