

- 3) Обавезу да се за сечу стабала обезбеди дознака без обзира да ли су у приватном или државном власништву. Дознаку прибавити од ЈП „Србијашуме“, односно надлежног шумског газдинства;
- 4) Обавезу обуставе радова и обавештавање Завода за заштиту природе Србије, уколико се при уклањању високе вегетације уоче гнезда птица пречника преко 0,5 m, или ако се током извођења радова (припремних и на експлоатацији) наиђе на активно гнездо са пологом или младунцима птица;
- 5) Максимално скраћење времена одлагања материјала, у току припремних и радова на експлоатацији, који може послужити као добро склониште за гмизавце, или друге животиње. Такође, обезбедити им несметан повратак у природу. Забрањено је њихово хватање и/или убијање;
- 6) Забрану каптирања извора;
- 7) Примену мера заштите којима ће се обезбедити да бука од опреме ангазоване у току радног процеса не прелази прописане нивое;
- 8) Забрану извођења радова ноћу;
- 9) Одвајање јаловине од хумусног материјала. Хумус депоновати, сачувати и након завршетка експлоатације користити за санацију и рекултивацију терена;
- 10) Дефинисати локацију за одлагање јаловине (унутар подручја обухваћеног експлоатационог поља и/или у близини) тако да терен и депонија јаловог материјала у целини буду стабилни;
- 11) Забрану одлагања јаловине у и уз водотоке;
- 12) Примену мера којима ће се спречити аерозагађење (постављањем отпрашивача, изградњом надстрешница постављањем распрскивача и сл.). Такође, предвидети редовну контролу њихове исправности и функционалности;
- 13) Током извођења радова гориво, машинска и друга уља из ангажовне механизације не смеју се упуштати у земљиште и водотоке;
- 14) Забрану сервисирања механизације на копу, а уколико је потребно, обезбедити површину и инфраструктурно је опремити како би се спречило загађење земљишта, подземних и површинских вода;
- 15) Да се гориво које се користи као енергент за ангажовану механизацију допрема у одговарајућим цистернама. Одредити површину - плато на којој ће се вршити претакање, на њој поставити непропусну подлогу и предвидети све мере како би се спречило загађење подземних и површинских вода у току рада и у случају акцидента, а уколико до тога дође тренутно обуставити радове, обавестити надлежне институције и предузеће овлашћено за санирање;
- 16) Организовано сакупљање и одлагање истрошених и замењених делова опреме;
- 17) Нагиб, висину сваке етаже, као и укупан број етажа и завршну косину тако да се обезбеди сигурност при раду и стабилност терена у целини;
- 18) Праћење могућих појава нестабилности тла - клизишта, улегнућа, одрона, спирања, јаружања и др. У случају њихове појаве предузети одговарајуће мере, а након санације установити редовно праћење стања, а све у циљу заштите људи, објеката и механизације;
- 19) Развој копа у складу са овереним експлоатационим резервама у оквиру одобреног експлоатационог поља, а до оног обима док је могуће прилагодити технологију откопавања која обезбеђује минимални утицај или потпуни изостанак негативних утицаја на најближе индивидуалне стамбене објекте или објекте друге намене;
- 20) Опремање површинског копа одговарајућом инфраструктуром, посебно оном која се односи на електромережу, водоснабдевање и евакуацију отпадних вода. За снабдевање електричном енергијом копа, повезати се на електромережу.