



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

**Бочна наплатна станица БУЈАНОВАЦ-2
на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационажи км
556+709, на к.п. бр. 1222, 1223, 1224, 1225, 1306/2, 1307,
1308/2, 1309/2 и 1310/2, КО Бујановац, на територији
општине Бујановац**

Захтев

**за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину**

1. Подаци о носиоцу пројекта

1.	<i>Име предузећа:</i>  ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ		<i>в.д. директор:</i> Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.
2.	<i>Адреса предузећа:</i> БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282		
3.	<i>Телефон:</i> 062 80 16 825	<i>особа за контакт:</i> Душанка Јошић, дипл.грађ.инж.	
4.	<i>Фах:</i> 022 716 020	<i>E-mail:</i> d.josic@sidprojekt.rs	

2. Опис локације

Осетљивост животне средине у предметном подручју, које може бити изложено штетном утицају Пројекта, а нарочито у погледу:

(а) постојећег коришћења земљишта дефинисаног просторно-планском документацијом;

Плански основ пројекта је Уредба о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Македоније (Сл. гласник РС“, бр. 77/2002) и Измене и допуне Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Македоније (Сл. гласник РС“, бр. 128/2014) којим се утврђују основе организације, коришћења, уређења и заштите подручја инфраструктурног коридора на деловима територије кроз које пролази.

Према планској документацији петља „БУЈАНОВАЦ-2“ се налази на државном путу IА реда број 1 (Е-75), на стационажи км 937+433, док је према Одлуци ЈП "Путеви Србије" о усвајању референтног система мреже државних путева III број 953-8396 од 26.04.2017 године саобраћајна петља "Бујановац-2" на стационажи км 556+709. Саставни део пројекта је потврда ЈП "Путева Србије" о усклађености стационажа

Комплекс Бочне наплатне станице БУЈАНОВАЦ-2 се налази на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 556+709, на к.п. бр. 1222, 1223, 1224, 1225, 1306/2, 1307, 1308/2, 1309/2 и 1310/2, КО Бујановац, на територији општине Бујановац

Реализација предметног Пројекта подразумева коришћење земљишта које се води као пољопривредно земљиште, њива 3 класе.

(б) врста природних ресурса и њихова обновљивост

Планирани објекти предметног Пројекта се налазе на простору модификованог и антропогено измењеног предела са значајно осиромашеним биодиверзитетом. На локацији пројекта нема регистрованих заштићених животињских и биљних врста. Изградњом и коришћењем предметног комплекса неће се створити услови да биљни и животињски свет на предметној локацији и шире, буде на било који начин угрожен.

(ц) капацитета животне средине, уз посебно обраћање пажње на мочваре, водна тела (површинске и подземне воде), приобалне зоне, планинске и шумске области, посебно заштићена подручја (природна и културна добра) и густо насељене области.

У ужем и ширем окружењу локације предметног Пројекта не налазе се мочваре. У ширем окружењу локације предметног Пројекта од значајнијих водних тела (површинске и подземне воде) налази се река Јужна Морава. Такође у ширем окружењу локације Пројекта се налазе пољопривредно земљиште, планинско брдске и шумске области. Нема значајнијих густо насељених области у ужем окружењу.

На предметној локацији нису регистрована природна, историјска и културна добра и нема археолошких налазишта. Такође нема ни заштићених подручја.

Уколико би се у току извођења грађевинских и других радова наишло на археолошко налазиште, археолошке предмете као и природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петроградског порекла (за које се предпоставља да има својство природног споменика), извођач је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту природе Србије, Завод за заштиту споменика културе или надлежно Министарство, као и да предузме мере да се налази не униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени.

Пројекат је лоциран на таквој удаљености од насеља да у току рада предметни Пројекат нема значајнијег утицаја на становништво.

У ужем и ширем окружењу локације предметног Пројекта не налазе се заштићене животињске или биљне врста нити се налазе станишта заштићене фауне и флоре.

3. Опис карактеристика пројекта

а) величина и капацитет Пројекта

Пројектом је предвиђена изградња функционалних садржаја аутопута – наплатних станица за наплату путарине са затвореним системом наплате путарине који значи да сваки улазно излазни саобраћајни ток са и на аутопут пролази кроз наплатно место.

Комплекс бочне наплатне станице Бујановац-2 чине следећи међусобно повезани објекти: управни објекат, надстрешница изнад три острва, 3 наплатне кабине, објекат бунарске кућице (пумпна станица), плато за агрегат и плато за смештај контејнера за отпад.

Предмет Идејног пројекта је изградња објеката високоградње и недостајуће инфраструктуре Бочне наплатне станице Бујановац-2 на државном путу путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 556+709, према локацијским условима ROP-MSGI-12408-LOCH-2/2017 број 350-02-00149/2017-14 од 18.08.2017. године.

УВОД

Допуном главних пројеката деоница аутопута Е-75 и Е-80, Грађевински пројекат инсталација и опреме на наплатним рампама, Књига 6 - Е-75 српска кућа-Левосоје, бочна наплатна рампа у оквиру петље „Бујановац 2“, израђеном од стране пројектне организације „Panpro team“ д.о.о. и “Via inženjering“ д.о.о., 2012. године, обрађена је петља „Бујановац 2“, као и наплатна станица у грађевинском делу до завршне коте саобраћајнице. Пројекат је обухватио радове на изградњи три острва са налетним и заштитним стубовима, са темељима надстрешнице, као и шахте испод кабина. Такође је обухваћен и инсталатерски канал, са пратећим инсталатерским шахтовима, који повезује

острва. Пројектовано стање по наведеној пројектној документацији, са нивелационим решењем, преузето је као постојеће стање предметног пројекта, у складу са пројектним задатком Инвеститора.

Комплекс наплатне станице налази се на државном путу IА реда број 1 (Е-75), на стационажи км 556+709, на к.п. бр. 1222, 1223, 1224, 1225, 1306/2, 1307, 1308/2, 1309/2 и 1310/2, све у К.О. Бујановац, СКН Бујановац.

1 I ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

УПРАВНИ ОБЈЕКАТ

Габарити објекта: 8,46x5,40x4,07 m;
Спратност објекта: II;
Висина објекта: 4,07 m од коте тротоара;
Бруто површина: 46,80 m²;
Нето површина: 38,67 m²;

Функционална организација управног објекта са спецификацијом површина:

Назив просторије	Површина
Улаз	2.10 m ²
Санитарни чвор	2.02 m ²
Канцеларија	19.10 m ²
Чајна кухиња	2.40 m ²
Канцеларија	5.08 m ²
Просторија за РЕК	7.97 m ²

Укупно нето површина : 38.67 m²

КОНСТРУКЦИЈА И ОБРАДА

Габарит објекта у основи је 8.46x5.40m, а наткривени габарит заједно са стрехом је 9.58x6.52 m. Бруто површина објекта износи 46.80m². Висина у врху ободне атике је 4.07m, а чиста висина стрехе је 2.92m изнад прилазног платоа. Чиста висина унутар објекта, од бетонске подне плоче до челичне кровне конструкције је 2.96m, а чиста унутрашња висина од пода до плафона је 2.60m.

Кров објекта, сакривен ободном атиком, је једноводан, у попречном паду према олучној хоризонтални на задњој страни, а нагиб кровне равни условљен је одабраним кровним покривачем и климатском зоном, тако да омогући ефикасно одводњавање и износи 6° или 10%.

Кровни покривач је сендвич панел типа KINGSPAN KS 1000 RW или одговарајуће, дебљине 60mm, а плафонска облога је од једноструких гипс-картон плоча дебљине 1.25cm са термоизолацијом од минералне вуне дебљине 12cm.

Фасадна облога је сендвич панел типа KINGSPAN KS 1000 AWP или одговарајуће, дебљине 60mm, а унутрашња облога је од једноструких гипс-картон плоча дебљине 1.25cm са термоизолацијом од минералне вуне дебљине 10cm. Панелима истог типа се облаже и вертикални и хоризонтални (доњи) део атике.

Конструкција објекта је челична, од кутијастих хладно обликованих профила и лимова у завареној и вијчаној изради, а статички систем је просторни рам са решеткастом кровном

конструкцијом. Стубови су на растеру 2x4.12/5.18m, конструктивна висина од стопе стубова до

осовине доњег појаса решеткистих кровних носача је 2.91m а висина кровних носача је 0.92m (осовински).

У завршној обради конструкција се прекрива антикорозивним премазом, једном у радионици, једном након монтаже и два пута завршним премазом у тону по избору Инвеститора у укупној дебљини 120µm.

Подна плоча је арм.бетонска дебљине 10cm, на подлози од набијеног бетона дебљине 5cm и тампону од набијеног, чистог, добро гранулисаног шљунка, дебљине 15cm, збијеног до $M_s=30MPa$ на завршном слоју.

Завршна подна облога је керамика у грађ. лепилу (или ламинат, зависно од намене просторије), на армираном цементном естриху дебљине 5cm, изнад термоизолације од стиродура дебљине 10cm и хидроизолације (битуменске траке 4mm).

Фундирање је на армиранобетонским темељним тракама потребних димензија, ширине 30cm и висине 106cm.

Темељне траке су на подлози од набијеног бетона дебљине 5cm и тампону од набијеног, чистог, добро гранулисаног шљунка, дебљине 15cm, збијеног до $M_s=30MPa$ на завршном слоју.

Одвод воде са кровне равни врши се ивичном лежећом олучном хоризонталом од пластифицираног поцинкованог лима дебљине 0.6mm, трапезастог пресека, димензија 30-40/20-25cm, развијене ширине (са уводним лимом) 100cm, са једностраним падом од 1% према олучној вертикали од пластифицираног поцинкованог лима дебљине 0.6mm, квадратног пресека 12/12cm, који се слободно излива на заштитни бетонски плато.

- Кров:

- IPN KINGSPAN KS 1000 RW Кровни ватроотпорни, IPN термоизоловани сендвич панел дебљине 60mm, обострано поцинковани пластифицирани лим 0.5/0.5mm боја RAL 9002. Пожарна отпорност 15 минута. Панел је израђен по стандарду EN 13501-2/2007, произвођач "KINGSPAN" (или одговарајуће)
- "Knauf Insulation" паропропусна и водонепропусна фолија LDS 0.04 (или одговарајуће)
- "Knauf Insulation" стаклена минерална вуна 12cm (или одговарајуће)
- парна брана ПЕ фолија
- "Knauf" гипс картон плоче 1.25cm (или одговарајуће).

Објекат има и надстрешницу изнад улаза у објекат која је такође урађена од хладно обликованих профила и обложена 60mm фасадним, а покривена кровним, панелом.

- Фасадни зид:

- IPN KINGSPAN KS 1000 AWP Фасадни ватроотпорни, IPN термоизоловани сендвич панел дебљине 60mm, обострано поцинковани пластифицирани лим 0.5/0.5mm боја RAL 9002. Пожарна отпорност 15 минута. Панел је израђен по стандарду EN 13501-2/2007, произвођач "KINGSPAN" (или одговарајуће)
- "Knauf Insulation" паропропусна и водонепропусна фолија LDS 0.04 (или одговарајуће)
- "Knauf Insulation" стаклена минерална вуна 10cm (или одговарајуће)
- парна брана ПЕ фолија
- ваздушни простор за пролаз инсталација 3.75 cm
- "Knauf" гипс картон плоче 1.25cm (или одговарајуће)

- Преградни зид:

- "Knauf" гипс картон плоче на подконструкцији 1.25cm (или одговарајуће)
- Knauf Insulation стаклена минерална вуна 7.5cm (или одговарајуће)
- "Knauf" гипс картон плоче на подконструкцији 1.25cm (или одговарајуће)

- Под:

- керамичке плочице или ламинат (у зависности од просторије)
- цементни естрих 5cm
- парна брана ПЕ фолија
- термоизолација стиродур 10cm
- хидроизолација – битуменске траке 4mm
- армирани бетон 10cm
- тампон бетон 5cm
- шљунак 15cm

- Спољашња и унутрашња столарија:

Унутрашња врата су од дрвене столарије, а спољашњи прозори и улазна врата су урађени од алуминијумске браварије. Саставни део ових описа су шеме столарије и алуминарије.

- Инсталације:

Од инсталација у објекту се налазе:

- електроенергетске и телекомуникационе инсталације
- инсталације водовода и канализације
- инсталације климатизације

1.1 НАДСТРЕШНИЦА

Надстрешница покрива наплатне кабине, делимично саобраћајна острва и саобраћајне траке око кабина. Претходном пројектом документацијом рађеном за локацију БНС Булановац 2 обухваћено је извођење аб квадера у оквиру тела заштитних стубова на острвима на које је предвиђено монтирање челичних стубова и конструкције надстрешнице.

Габарити надстрешнице: 17,13x12,18m;

Висина надстрешнице: 5,15 m од највише коте коловоза;

Бруто површина: 208,65 m²;

КОНСТРУКЦИЈА И ОБРАДА

Конструкција надстрешнице је изведена од ХОП профила. Конструкција је састављена од главних носача и вертикалних и хоризонталних спрегова који заједно чине просторну решеткасту конструкцију ослоњену на 6 стубова. Преко горњих чворова решеткастих главних носача и вертикалних спрегова постављене су рожњаче на које је ослоњен кровни покривач. На крајње вертикалне спрегове повезана је облога надстрешнице. На доњи појас решеткастог главног носача и вертикалних спрегова повезана је плафонска опшивка.

Рожњаче су изведене од ваљаних I 200 профила. Веза рожњаче са главним носачем је изведена заваривањем.

Главни носачи су изведени од хладнообликованих кутијастих профила у завареној изради, и то:

- појасни штапови и средња вертикала од НОР 100 x 100 x 5 mm,
- штапови испуне, дијагонале и вертикале од НОР 80 x 80 x 4 mm.

Стубови су изведени од кутијастог профила НОР 260 x 260 x 12,5 mm и нису исте висине, обзиром на различите висинске коте темељних квадера, како би плафонска конструкција надстрешнице била у хоризонталној равни. Лежишне плоче су челичне, 500 x 500 x 25 mm.

Спрегови су изведени од хладнообликованих кутијастих профила НОР 60 x 60 x 4 mm и НОР 40 x 40 x 3 mm.

Квалитет материјала од кога је изведена конструкција надстрешнице је S 235 (Ч 0361).

Сви челични елементи надстрешнице се два пута боје заштитном бојом за метал и то једном пре монтаже, а други пут након монтаже. Након тога се боје два пута завршном бојом.

Кровни покривач, бочна облога и плафон су изведени фабрички бојеним трапезним лимом ТР 60/210/0,6. Нагиб крова је 6°, а кровне равни су у паду од краја сегмента према средини. Изнад линије стубова изведен је хоризонтални олук, који преко вертикалног олука, постављеног уз стуб надстрешнице, одводи атмосферску воду са крова на коловоз. Фундирање надстрешнице је изведено у склопу темеља заштитног стуба, а за ослањање стубова надстрешнице остављен је армирано-бетонски квадер, на који се постављају стубови је димензија у основи 50x50cm.

1.2 НАПЛАТНЕ КАБИНЕ

Габарити објекта: 3,90x1,90x2,99m;

Бруто површина: 7,41m²;

Нето површина: 6,02m²;

Наплатна кабина је приземни објекат монтажног типа. Смешта се на већ адекватно припремљене темеље на саобраћајном острву. Намењена је смештају људстава и опреме за послове наплате путарине на аутопуту.

Конструктивни систем и уграђени материјали: Основну конструкцију објекта чине елоксирани алуминијумски профили, а испуна је од елоксираних алуминијумских термоизолованих панела дебљине 125mm (кровни и зидни) и 100 mm (подни) у боји натур силвер. Кабине су двостране и имају једна једнокрилна врата и по два клизна шалтера са обе стране за путничка и теретна возила. Сви стаклени делови су од двоструког термопан стакла 4+16+4mm, са спољашње стране је стоп-сол. Видљивост са унутрашње стране је 100%. Под је урађен од готових панела, а завршни слој од профилисане гуме (авио под) дебљине 3mm. На средишњем делу пода је урађен отвор за приступ инсталационим каналима испод кабине (положај и димензије проверити на лицу места како би се поклопили постојећи отвор у монтажној плочи инсталационог шахта са отвором у поду кабине). У кабинама је урађен спуштени плафон од AMF termofon плоча димензија 60x60cm преко потребне подконструкције. Заштитним бетонским елементима који се постављају испред и иза кабине, објекат се штити од налета возила.

Свака кабина је намењена наплати путарине и адекватно је опремљена канцеларијским намештајем и адекватном опремом за два радна места. Опрема за кабину треба да буде савременог изгледа и квалитетне израде, од оплемењене иверице-универа пресвучена меламинском фолијом или сличног материјала ознаке ИСО 9002 - еколошки чистог,

отпорног на хабање, удар, влагу, киселине, високу температуру и сл. Намештај треба да буде у светлој боји по избору пројектанта. Оков треба да буде од квалитетног материјала и пажљиво изведен.

Радна столица треба да буде савременог дизајна са уграђеним механизмом за подизање, спуштање, обртање и промену положаја наслона и седишта.

Објекат кабине је опремљен електроинсталацијама, инсталацијама грејања и климатизације.

Изабрани произвођач је дужан да достави статички прорачун и атесте за све елементе наплатне кабине.

Решењем је предвиђено постављање три наплатне кабине.

1.3 ПУМПНА СТАНИЦА

Габарити објекта: 1,92x2,12x2,69 м;

Спратност објекта: П;

Бруто површина: 4,36 м²;

Нето површина: 3,16 м²;

- **Фундирање објекта:** Објекат је постављен на армирано бетонском платоу. По ободу платоа су темељне траке ширине 25cm (МБ30). У врху темељних трака је армирано бетонски серклаж 25/30cm. Темелјне траке (од набијеног бетона) су на подлози од набијеног, чистог, добро гранулисаног шљунка, дебљине 10cm, збијеног до $M_s=30MPa$ на завршном слоју. Дубина фундирања је 80-87cm.

- **Конструктивни систем и уграђени материјали:** Конструктивни систем је урађен од хладно обликованих профила са свим потребним елементима

Рожњаче 60x60x3mm

Косе ригле 60x60x3mm

Стубови 60x60x3mm

Носачи фасадних панела средњи 60x60x3mm, а крајњи 60x40x3mm.

Дијагонални вертикални спрегови 30x30x2.5mm.

Подконструкција за ношење атике је формирана од ХОП 60x60x3mm.

Елементи се антикорозивно штите прво основним премазом, а затим са два слоја лака за метал. Први се ради у радионици, а други након монтаже свих конструктивних елемената.

Стубови су спојени са темелјом заваривањем преко анкер склопа који се састоји од анкер плоче и за њу заварене арматуре.

- **Фасадни зид:**

- KINGSPAN KS 1000 AWP Фасадни ватроотпорни, термоизоловани сендвич панел дебљине 60mm, обострано поцинковани пластифицирани лим 0.5/0.5mm боја RAL 9002. Коефицијент пролаза топлоте: $K=0.37W/m^2k$. Пожарна отпорност 15 минута. Панел је израђен по стандарду EN 13501-2/2007, произвођач "KINGSPAN" Ирска (или еквивалент)

- **Кров:**

- KINGSPAN KS 1000 RW Кровни ватроотпорни термоизоловани сендвич панел дебљине 60mm, обострано поцинковани пластифицирани лим 0.5/0.5mm боја RAL 9002. Коефицијент пролаза топлоте: $K=0.32W/m^2k$. Пожарна отпорност 15 минута.

Панел је израђен по стандарду EN 13501-2/2007, произвођач "KINGSPAN" Ирска (или еквивалент)

Кров је једноводан, а вода се са њега одводи хоризонталним олуком (скривен у кровној масци) и једном олучном лулицом. Споља кровна конструкција је затворена маском од фасадних панела.

- Браварија:

Објекат има једна улазна врата 95/200 и прозор 60/60 који су урађени од браварије.

1.4 ПЛАТОИ ЗА АГРЕГАТ И СМЕШТАЈ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОТПАД

На локацији, а у непосредној околини управног објекта предвиђени су бетонски платои за смештај потребног пратећег садржаја:

- плато за смештај агрегата, димеизија 4,0x2,0m са тротоаром око платоа ширине 0,60 m бруто површине 8,0 m²;
- плато за смештај контејнера за отпад дим. 2,0x1,50m бруто површине 3,0 m²;

Сви предвиђени платои су армиранобетонски, дебљина плоче је 15cm и изведена је на тампон слоју шљунка дебљине 15cm. Темелји платоа су бетонске траке ширине 30cm, на дубини фундаирања 80cm. У врху траке, по целом обиму платоа предвиђен је армиранобетонски серклаж димензија 30/30cm. Испод темелја је тампон шљунак дебљине 10cm.

1.5 ОГРАДА

Ограђивање комплекса БНС заштитном оградом је обухваћено претходном пројектном документацијом, тако да ограда није предмет пројекта.

2 II ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ

2.1 УПРАВНИ ОБЈЕКАТ

Пројектован је управни објекат у склопу комплекса бочне наплатне станице, за потребе функционисања наплатног система.

Габарит објекта у основи је 8.46x5.40m, а наткривени габарит заједно са стрехом је 9.58x6.52 m. Бруто површина објекта износи 45.68m². Висина у врху ободне атике је 4.07m, а чиста висина стрехе је 2.92m изнад прилазног платоа. Чиста висина унутар објекта, од бетонске подне плоче до челичне подконструкције плафона, је 2.88m, а чиста унутрашња висина од пода до плафона је 2.60m.

Кров објекта, сакривен ободном атиком, је једноводан, у попречном паду према олучној хоризонтали на задњој страни, а нагиб кровне равни условљен је одабраним кровним покривачем и климатском зоном, тако да омогући ефикасно одводњавање и износи 6° или 10%.

Конструкција објекта је челична, од кутијастих хл. обл. профила и лимова у завареној и вијчаној изради, а статички систем је просторни рам са решеткастом кровном конструкцијом. Стубови су на растеру 2x4.12/5.18m, конструктивна висина од стопе стубова до осовине доњег појаса решеткастих кровних носача је 2.94m а висина кровних носача је 0.92m (осовински).

У завршној обради конструкција се прекрива антикорозивним премазом, једном у радионици, једном након монтаже и два пута завршним премазом у тону по избору Инвеститора у укупној дебљини 120 μ m.

Подна плоча је арм.бетонска дебљине 10cm, на подлози од набијеног бетона дебљине 5cm и тампону од набијеног, чистог, добро гранулисаног шљунка, дебљине 15cm, збијеног до $M_s=30\text{MPa}$ на завршном слоју.

Претпостављена дозвољена носивост тла, за усвојену дубину фундирања, $D_{\text{FMIN}}=85\text{cm}$ испод најниже коте околног терена, је $\sigma_{\text{ZDOZV}}=130.0\text{kN/m}^2$.

Фундирање је на темељним тракама потребних димензија.

Темељне траке су на подлози од набијеног бетона дебљине 5cm и тампону од набијеног, чистог, добро гранулисаног шљунка, дебљине 15cm, збијеног до $M_s=30\text{MPa}$ на завршном слоју.

Одвод воде са кровне равни врши се ивичном лежећом олучном хоризонталом од пласт. поц. лима дебљине 0.6mm, трапезастог пресека, димензија 30-40/20-25cm, развијене ширине (са уводним лимом) 100cm, са једностраним падом од 1% према олучној вертикали од пласт. поц. лима дебљине 0.6mm, квадратног пресека 12/12cm, који се слободно излива на заштитни бет. плато.

Оптерећења су одређена и прорачун урађен у складу са важећим техничким прописима.

Сав употребљен материјал и сви изведени радови морају бити, доказано, најмање пројектованог квалитета, челик S235JR, бетон пројектоване класе и категорије, класе C25/30 (MB30) - категорије БII, арматура B 500B.

2.2 НАДСТРЕШНИЦА

Надстрешница је постављена изнад три острва. У основи су димензије надстрешнице, укључујући и облогу, 12,18 м у правцу кретања возила, односно 17,13 м у правцу осовине наплатне станице. Чиста висина надстрешнице је 5,10 м од горње коте највишег ивичњака. Надстрешница је у суштини сегментна, са могућношћу једноставног додавања нових сегмената уколико се укаже потреба, или демонтаже постојећих сегмената и пресељења на другу локацију. Конструкција је рачуната за основну брзину ветра 35,0 м/с и повратни период $T = 50$ година, како би без проблема задовољила потребе и друге локације у систему наплате путарине.

Конструкција надстрешнице је изведена као седам засебних конструкција. Свака засебна конструкција је састављена од главних носача и вертикалних и хоризонталних спрегова који заједно чине просторну решеткасту конструкцију ослоњену на два стуба. Преко горњих чворова решеткастих главних носача и вертикалних спрегова постављене су рожњаче на које је ослоњен кровни покривач. На крајње вертикалне спрегове повезана је облога надстрешнице. На доњи појас решеткастог главног носача и вертикалних спрегова повезана је плафонска опшивка.

Рожњаче су изведене од ваљаних I 200 профила. Веза рожњаче са главним носачем је изведена заваривањем.

Главни носачи су изведени од хладнообликованих кутијастих профила у завареној изради, и то:

- појасни штапови и средња вертикала од НОР 100 x 100 x 5 мм,
- штапови испуне, дијагонале и вертикале од НОР 80 x 80 x 4 мм.

Веза главног носача са стубовима је изведена завртњима М 22, четири комада, преко везних челичних плоча 560 x 560 x 25 мм.

Стубови су изведени од кутијастог профила НОР 260 x 260 x 12,5 мм и различите су висине, обзиром на различите висинске коте темељних квадера, како би плафонска конструкција надстрешнице била у хоризонталној равни. Лежишне плоче су челичне, 500 x 500 x 25 мм.

Спрегови су изведени од хладнообликованих кутујастих профила НОР 60 x 60 x 4 мм и НОР 40 x 40 x 3 мм.

Квалитет материјала од кога је изведена конструкција надстрешнице је S 235 (Ч 0361).

Фундирање надстрешнице је изведено на темељима који су изведени уз налетне стубове.

Квадер на кога су постављени стубови је димензија у основи 50 x 50 цм. Анкери се постављају у складу са статичким прорачуном и цртежом, 4 М 30 ... к. ч. 5.6.

Кровни покривач, бочна облога и плафон су изведени фабрички бојеним трапезним лимом ТР 60/210/0,6. Нагиб крова је 6°, а кровне равни су у паду од краја сегмента према средини. Изнад линије стубова изведен је хоризонтални олук, који преко вертикалног олука, постављеног уз стуб надстрешнице, одводи атмосферску воду са крова.

На местима где се спајају две засебне конструкције лимови су прекинути са преклопима 15 цм, како би се омогућио засебан рад сваке конструкције.

2.3 ТЕМЕЉ ДИЗЕЛ АГРЕГАТА

Темељ се састоји из правоугаоне темељне плоче дим. 2.0x4.0 m, дебљине 15cm, са темељним зидовима по ободу дим. 30/70 cm.

Темељна плоча се изводи на слоју тампон шљунка дебљине $d=15\text{cm}$, збијености $M_s=20\text{ MN/m}^2$.

Као подлога за арматуру плоче изводи се тампон бетон, дебљине 5cm, бетоном С12/15 (МВ15).

Темељни зидови, дим. 30/70cm, изводе се од бетона С25/30 (МВ 30), делом у тачно ископаном рову, а делом у оплати. У врху темељних зидова се изводи серкљаж дим. 30/30cm и армира са $\pm 2\phi 12$, $\phi 6/15$.

Темељна плоча, дебљине $d=15\text{cm}$, изводи се од бетона С25/30 (МВ30), са свом потребном оплатом, на видним површинама глатком. Армирана је мрежом $\phi 8/15$ (Q335). Приликом бетонирања водити рачуна о уградњи анкера за носаче опреме.

Горњу површину пердашити и извести са двостраним падом од 1% у попречном правцу.

Претпостављена дозвољена носивост тла, за усвојену дубину фундирања, $D_{\text{фмин}}=80\text{cm}$ испод најниже коте околног терена, је $\sigma_{z\text{dozv}}=120.0\text{ kN/m}^2$, што је неопходно проверити испитивањем на лицу места. Фундирање је на темељним тракама, потребних димензија.

Оптерећења су одређена и прорачун урађен у складу са важећим техничким прописима.

2.4 ТЕМЕЉ ПЛАТОА ЗА СМЕШТАЈ КОНТЕЈНЕРА

Темељ се састоји из правоугаоне темељне плоче дим. 2.0x1.5 m, дебљине 15cm, са темељним зидовима по ободу дим. 30/70 cm.

Темељна плоча се изводи на слоју тампон шљунка дебљине $d=15\text{cm}$, збијености $M_s=20\text{ MN/m}^2$.

Као подлога за арматуру плоче изводи се тампон бетон, дебљине 5cm, бетоном С12/15 (МВ15).

Темељни зидови, дим. 30/70cm, изводе се од бетона С25/30 (МВ 30), делом у тачно ископаном рову, а делом у оплати. У врху темељних зидова се изводи серкљаж дим. 30/30cm и армира са $\pm 2\phi 12$, $\phi 6/15$.

Темељна плоча, дебљине $d=15\text{cm}$, изводи се од бетона С25/30 (МВ30), са свом потребном оплатом, на видним површинама глатком. Армирана је мрежом $\phi 8/15$ (Q335). Приликом бетонирања водити рачуна о уградњи анкера за носаче опреме.

Горњу површину пердашити и извести са двостраним падом од 1% у попречном правцу.

Претпостављена дозвољена носивост тла, за усвојену дубину фундирања, $D_{\text{фмин}}=80\text{см}$ испод најниже коте околног терена, је $\sigma_{\text{zdozv}}=120.0 \text{ kN/m}^2$, што је неопходно проверити испитивањем на лицу места. Фундирање је на темељним тракама, потребних димензија.

Оптерећења су одређена и прорачун урађен у складу са важећим техничким прописима.

2.5 ШАХТ ЗА ИНСТАЛАЦИЈЕ

Шахт за инсталације се налази уз управни објекат и представља везу између инсталација у наплатним кабинама, на саобраћаним острвима и управног објекта. Унутрашње димензије шахта су $100 \times 100 \times 100 \text{ см}$, дебљина зидова и плоча је 20 см.

3 III ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

У управном објекту је предвиђено снабдевање санитарно техничком водом и фекална канализације.

Снабдевање техничком водом је предвиђено из бунара са пумпном станицом.

С обзиром на геолошку карту планира се истражана бушотина до 50м дубине са бунарском конструкцијом 250/125мм. Потребне експлоатационе количине воде планираног бунара су до 0,5 л/с. Планирано је да бунар буде опремљен са свом потребном хидромашинском опремом (уређај за регулисање протока и притиска: бунарска пумпа и хидрофорско постројење, потисни цевовод, вентили...). За потребе извођења бунара урадиће се Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања, извршиће се све потребне истражне радње, прибавити услови, сагласности, решења, мишљења и дозволе. Објекат бунара извесће се у складу са важећом законском регулативом (Законом о водама и Законом о рударству и геолошким истраживањима). Резултати испитивања односно Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања овлашћеног правног лица дефинисаће податке о количини и квалитету воде која се захвата. Цеви спољашње водоводне мреже су ХДПЕ водоводне цеви пречника 32 мм за радне притиске до 10 бара.

Унутрашња водоводна мрежа је предвиђена од ПП водоводних цеви и фитинга.

Цеви санитарне воде у објекту су ПП водоводне цеви, а изван објекта, до места прикључка ХДПЕ цеви за радне притиске до 10 бара. На локацији не постоји улична фекална канализација. Све фекалне отпадне воде се прикупљају у водонепропусној септичкој јами запремине 20 м³. Канализациона прежа је предвиђена од ПВЦ канализационих цеви. Фекална вертикала се завршава вентилационом главом на крову објекта.

4 IV ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Пројектом су обрађени следећи објекти:

- Електричне инсталације управне зграде
- Електричне инсталације кабина
- Електричне инсталације надстрешнице
- Дизел електрични агрегат
- НН мрежа
- Јавно осветљење

УПРАВНА ЗГРАДА

НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Прикључење објеката предметне петље на дистрибутивну мрежу 0,4kV изводи се према Техничким условима Електродистрибуције.

Објекти предметне петље се напајају из постојеће трафо станице подземним каблом.

Мерење потрошње електричне енергије објеката предметне петље, врши се бројилом која се поставља у објекту трафо станице.

Поред тога за резервно напајање објеката на предметној бочној наплатној станици предвиђен је дизел електрични агрегат.

Објекти бочне наплатне станице се напајају из дизел електричног агрегата подземним каблом.

РАЗВОДНИ ОРМАНИ

Из трафо станице и из дизел електричног агрегата, напаја се разводни орман за избор мрежног или агрегатског напајања РО-МА и то подземним НН кабловима.

Избор напајања мрежа или агрегат врши се аутоматски или ручно преко разводног РО-МА.

Из разводног ормана РО-МА напаја се разводни орман РО-А. Из наведеног разводног ормана РО-А се напајају сви разводни ормани у комплексу и то као приоритени потрошачи, што значи да исти имају краткотрајни прекид у раду у случају нестанка електричне енергије.

У објекат се уграђују инсталациони разводни ормани РО, са опремом према једнополној шеми.

Разводни ормани су за уградњу на зид.

Испред разводних ормана изводи се потенцијална рампа.

Кућишта металних разводних ормана се уземљују, а врата истих повезују се лицнастим жуто-зеленим проводником са кућиштем.

Изнад електричне опреме која је уграђена у разводне ормане, а за коју постоји опасност од директног додира при отвореним вратима, поставља се пертинакс.

Електрични уређаји који се уграђују на врата разводних ормана повезују се лицнастим проводницима са уређајима који се налазе у кућишту разводних ормана. Наведени лицнасти проводници се постављају у пластичну заштитну савитљиву цев.

Ожичење разводних ормана врши се проводницима који се постављају у ПОК канале.

Проводници који улазе и излазе из разводних ормана провлаче се кроз кабловске уводнице. Наведени проводници повезују се са опремом у разводним орманима преко ВС клема које се налазе у горњем делу разводних ормана.

Разводни ормани су са потпуном механичком заштитом од прашине и прскања водом.

Сва опрема у разводним орманима обележава се према једнополној шеми.

У разводним орманима прилажу се једнополне шеме.

Разводни ормани се у току извођења радова заштићују од механичких оштећења.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА

Просторије у објекту осветљавају се ЛЕД светиљкама.

Светиљке се напајају из разводног ормана РО-УЗ-А.

Заштита светиљки и њихових напојних каблова врши се у разводном орману аутоматским осигурачима.

У фотометријском прорачуну су дати типови светилки, број светилки и начин њихове монтаже.

У графичким прилозима дато је место монтаже светилки.

Прекидачи су за уградњу у гипс картонски зид и постављају се на висини 1,4м од коте готовог пода.

ПРОТИВПАНИЧНЕ СВЕТИЉКЕ

У објекту је предвиђена уградња противпаничних светилки.

Противпаничне светилке имају локално батеријско напајање, тако да се оне аутоматски укључују по нестанку напона напајања.

На овај начин обезбеђен је сигуран излазак људи из објекта у случају искључивања напона напајања због пожара, као и при нестанку напона напајања објекта из неких других разлога.

Противпаничне светилке се напајају из разводног ормана РО-УЗ-А.

Заштита противпаничних светилки и њихових напојних каблова врши се одговарајућим аутоматским осигурачима.

У графичким прилозима дато је место монтаже светилки.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРИКЉУЧНИЦА

У свим просторијама предвиђен је потребан број монофазних и трофазних прикључница. Све прикључнице су са заштитним контактом.

На свим радним местима предвиђен је сет прикључница коју чине 4 монофазне прикључнице са заштитним контактом.

Прикључнице се напајају из разводног ормана РО-УЗ-А.

Заштита прикључница и њихових напојних каблова врши се одговарајућим аутоматским осигурачима.

Све прикључнице су за уградњу у гипс картонски зид и монтирају се на висини 0,5м од коте готовог пода, сем прикључница за које је то другачије наведено на цртежима.

У графичким прилозима дато је место монтаже прикључница.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ТЕРМОМАШИНСКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОТРОШАЧЕ

За климатизацију и грејање канцеларија и техничке просторије са РЕК-овима предвиђени су сплит клима уређаји и уљни радијатори.

Напајање сплит клима уређаја и уљних радијатора предвиђено је из разводног ормана РО-УЗ-А и то преко монофазних прикључница.

Заштита термичких уређаја, прикључница, њихових напојних каблова врши се одговарајућим аутоматским осигурачима.

У графичким прилозима дато је место монтаже прикључница.

РАЗВОД ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Напојни каблови су типа РР-У;3хХmm² и они се од разводног ормана па до појединих уређаја постављају у сендвич зиду и плафону у пластичним заштитним цевима ф16mm.

ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА

- Сабирница за изједначавање потенцијала СИП

У објекту се уграђује сабирница за изједначавање потенцијала.

Сабирница се повезује на темељни уземљивач гвозденом поцинкованом траком FeZn25x4mm.

На сабирницу се прво повезује заштитна сабирница РО-А, а затим и сви метални разводни ормани (РО, ТРО), све металне инсталације и конструкције у објекту.

- Кутија за изједначавање потенцијала КИП

У санитарном чвору се уграђују кутија за изједначавање потенцијала КИП, преко које се повезују све металне масе ради изједначавања потенцијала и повезивања истих са уземљењем објекта.

ЗАШТИТНИ УЗЕМЉИВАЧ

Као заштитни уземљивач предвиђен је темељни уземљивач.

Гвоздена поцинкована трака FeЗн 25x4мм се поставља на дно темеља у бетон и образује затворен прстен.

Са уземљивача се изводе изводи од гвоздене поцинковане траке FeЗн 25x4мм за заштитни уземљивач СИП, за громобранску инсталацију и за спој са осталим уземљивачима у комплексу.

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА ИНДИРЕКТНИМ ДОДИРОМ

Предвиђена је заштита од електричног удара индиректним додиром, која је у складу са електроенергетским условима, а то је TN-C-S систем уз употребу струјне диференцијалне склопке и примену мера за изједначавање потенцијала.

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

Громобранска инсталација је класичана, предвиђена у виду Фарадејевог кавеза и састоји се од:

- прихватних шиљака
- прихватног вода
- одводних водова
- мерних места
- земљовода
- уземљивача

Прихватни вод и прихватни шиљци

Као прихватни вод предвиђен је гвоздени поцинковани проводник FeЗн ф8мм који се поставља по кровним потпорама, хоризонтални олуци и атика од лима. Хоризонтални олуци и атика се спајају са прихватним водом помоћу стезаљке за олук. На истуреним местима објекта постављају се прихватни шиљци. Прихватни шиљци се изводе гвозденим поцинкованим проводником FeЗн ф8мм.

Одводни водови

Као одводни водови предвиђени су водови од гвозденог поцинкованог проводника FeЗн ф8мм. Одводни водови се постављају од крова до мерних места на зиду објекта по зидним потпорама.

Мерна места

Мерна места су предвиђена на висини 1,7м од коте околног терена. У оквиру мерног места се врши преклапање гвозденог поцинкованог проводника одводног вода и гвоздене

поцинковане траке земљовода. Повезивање проводника и траке се врши укрсним комадом. На мерним местима се врши испитивање отпора уземљења уземљивача.

Земљоводи

Као земљоводи предвиђени су водови од гвоздене поцинковане траке ФеЗн 25х4мм. Земљоводи се постављају од мерног места до уземљивача на зиду објекта и делом кроз темељ. Земљовод се штити од механичких оштећења, Л профилем дужине 1,5м, од површине коте терена до мерног места. Спајање земљовода са уземљивачем врши се помоћу укрсног комада који се залива врелим битуменом.

Уземљивач

Уземљивач је предвиђен као темељни уземљивач.

КАБИНЕ

НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА

Напајање кабина је предвиђено НН подземним кабловима из разводног ормана РО-А и то као приоритетни потрошачи, мрежним и агрегатским напоном. Наведени разводни орман РО-А се напаја из трафо станице и из дизел електричног агрегата.

РАЗВОДНИ ОРМАН

За напајање електричних уређаја у кабини предвиђен је разводни орман РО-К, који се поставља на зид кабине. У кабину се поставља и разводни орман аутоматске наплате, као и разводни орман мануелне наплате. Ова два разводна ормана нису предмет овог пројекта. Овим пројектом предвиђено је само напајање наведених разводних ормана. У разводни орман РО-К се поставља потребан број инсталационих осигурача, за напајање струјних кругова електричних потрошача у складу са једнополном шемом.

Разводни орман је од два пута декапираног лима. Врата су опремљена елзет бравом.

Кућиште металног разводног ормана је потребно уземљити, а врата истог треба повезати бакарном плетеницом са кућиштем.

Изнад електричне опреме која је уграђена у разводни орман, а за коју постоји опасност од електричног удара директним додиром при отвореним вратима, потребно је поставити пертинакс.

Електричне уређаје који се уграђују на врата разводног ормана потребно је повезати лицнастим проводницима са уређајима који се налазе у кућишту разводног ормана. Наведени лицнасти проводници се постављају у пластичну заштитну савитљиву цев.

Ожичење разводног ормана предвиђено је проводницима који се постављају у ПОК канале.

Проводници који улазе и излазе из разводног ормана провлаче се кроз кабловске уводнице. Предметни проводници се повезују са опремом у разводном орману преко ВС клема које се налазе у горњем делу разводног ормана.

Разводни орман мора бити изведен са потпуном механичком заштитом од прашине и прскања водом у ИП54 заштити.

Сва опрема у разводном орману се обележава према једнополној шеми.

У разводном орману се прилаже једнополна шема.

Разводни орман у току извођења радова мора бити заштићен од механичких оштећења.

ОСВЕТЉЕЊЕ

У кабини је предвиђено ЛЕД осветљење. Светиљке су за уградњу у спуштени плафон и напајају се из разводног ормана у кабини.

Прекидачи се постављају у зид - панел, на висини 1,4м од коте готовог пода.

Напојни каблови се од разводног ормана па до светиљки постављају у зиду-панелу, у пластичној заштитној цеви $\phi 16\text{мм}$.

Заштита светиљки, прекидача и њихових напојних каблова врши се у разводном орману аутоматским осигурачима.

У пројекту је извршен фотометријски прорачун, где су дати типови светиљки, број светиљки и начин њихове монтаже.

У графичким прилозима дато је место монтаже светиљки.

ПРИКЉУЧНИЦЕ

Предвиђене су инсталације за напајање следећих потрошача:

- две монофазне прикључнице за електрични радијатор, снаге 2kW , са проводником $\text{PP-Y; } 3 \times 2,5\text{mm}^2$, у зиду - панелу, на висини 0,5м од пода,
- једана монофазна прикључница, за прикључење сплит клима уређаја, снаге $1,5\text{kW}$, са проводником $\text{PP-Y; } 3 \times 2,5\text{mm}^2$, у зиду - панелу, на висини 1,8м од пода,
- две опште, монофазне прикључнице, снаге $0,5\text{kW}$, са проводником $\text{PP-Y; } 3 \times 2,5\text{mm}^2$, у зиду - панелу, на висини 0,5м од пода,

Прикључнице се напајају из разводног ормана.

Напојни каблови се од разводног ормана па до појединих прикључница постављају у зиду-панелу, у пластичној заштитној цеви $\phi 16\text{мм}$.

Заштита прикључница и њихових напојних каблова врши се одговарајућим аутоматским осигурачима.

У графичким прилозима дато је место монтаже прикључница.

ЗАШТИТНО УЗЕМЉЕЊЕ

Предвиђено је заштитно уземљење за објекат.

Уземљење се изводи гвозденом поцинкованом траком $\text{FeZn } 25 \times 4\text{мм}$, која се поставља као темељни уземљивач, у темељ кабине.

На заштитно уземљење се повезују:

- заштитне сабирнице разводних ормана,
- конструкција кабине, преко два извода бакарне плетенице $\phi 50\text{мм}^2$.
- конструкција рампи, преко извода бакарне плетенице $\phi 50\text{мм}^2$.
- остала уземљења у комплексу, преко два извода $\text{FeZn } 25 \times 4\text{мм}$.

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА ИНДИРЕКТНИМ ДОДИРОМ

Заштита од електричног удара индиректним додиром, је у складу са техничким условима Електродистрибуције, а то је ТН-Ц-С систем уз употребу струјне диференцијалне склопке и примену мера за изједначавање потенцијала.

САОБРАЋАЈНО ОСТРВО

Грађевинским пројектом је предвиђена израда инсталационих окана и темеља за уређаје наплате путарине, као и постављање заштитних цеви од кабине до уређаја за наплату путарине, инсталационих окана и темеља уређаја за наплату путарине, а у складу са пројектом Института "Михајло Пупин" који обрађује опрему за наплату путарине.

НАДСТРЕШНИЦА

ОСВЕТЉЕЊЕ

Предвиђено је осветљење надстрешнице постављањем ЛЕД светиљки у плафон надстрешнице.

Напајање светиљки врши се из разводног ормана управне зграде РО-УЗ-А.

Светиљке се укључују ручно гребенастом склопом и аутоматски помоћу фоторелеја.

Напојни каблови се од наведеног разводног ормана па до појединих светиљки постављају у управној згради у ПНК каналима, од управне зграде до надстрешнице у кабловском рову у заштитној цеви, по стубу надстрешнице и у крову надстрешнице у затвореним лименим носачима каблова. По изласку из затвореног лименог носача каблова, каблови се постављају у крутој пластичној заштитној цеви до светиљки.

Заштита светиљки и њихових напојних каблова врши се у разводном орману аутоматским осигурачима.

У пројекту је извршен фотометријски прорачун, где су дати типови светиљки, број светиљки и начин њихове монтаже.

У графичким прилозима дато је место монтаже светиљки.

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И ЗАШТИТНО УЗЕМЉЕЊЕ

Предвиђен је тракасти уземљивач за надстрешницу.

Уземљење се изводи гвозденом поцинкованом траком ФеЗн 25х4мм, која се поставља у кабловски ров.

На одређеним местима остављају се изводи за земљовод.

Земљовод је гвоздена поцинкована трака ФеЗн 25х4мм која се повезује на темељни уземљивач укрсним комадом који се залива врелим битуменом.

На висини 0,5м од коте околног терена поставља се мерни спој на метални стуб надстрешнице.

Мерни спој је укрсни комад који повезује земљовод и громобрански спуст.

Громобрански спуст се изводи гвозденом поцинкованом траком ФеЗн 25х4мм која се вари за метални стуб надстрешнице на висини од 0,6м до 0,7м од околног терена. Вар се изводи у дужини 10цм са обе стране траке и заштићује се фарбањем.

Уземљење надстрешнице повезује се на остала уземљења у комплексу, преко два извода.

ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ

Пројектом је обрађена:

- локација дизел електричног агрегата,
- повезивање дизел електричног агрегата са АТС уређајем,
- уземљење дизел електричног агрегата.

- Дизел агрегат

Као резервно напајање електричних потрошача у објектима предметног комплекса предвиђен је контејнерски дизел електрични агрегат са аутоматским стартом.

Дизел електрични агрегат се поставља у непосредној близини трафо станице, на бетонском платоу.

Дизел електрични агрегат је произвођача ЕнергоГлобал, тип 66I или одговарајући, чије су карактеристике:

- снага standby 66 kVA / 52,8 kW Standby, odnosno 60 kVA / 48 kW Prime- напон: 3 x 400/230 V

- фреквенција: 50 Hz.

Дизел електрични агрегат је фабрички опремљен комплетном опремом за рад која је спакована у једно кућиште - контејнер.

Дизел електрични агрегат је опремљен следећом опремом:

- дизел мотор
- дневни резервоар горива
- синхрони генератор
- разводни орман РО-ДЕА.

Разводни орман РО-ДЕА служи за управљање агрегатом и за дистрибуцију електричне енергије, а преко три међусобно прожете функционалне целине:

1. Енергетски део
2. Део аутоматизације
3. Део мерења и сигнализације

- Напојни и сигнални каблови

Напојни и сигнални каблови се постављају од разводног ормана РО-ДЕА на дизел електричном агрегату до АТС уређаја у управном објекту.

Каблови се постављају кроз пластичне заштитне цеви $\phi 110\text{mm}$ у кабловском рову димензија 0,5x0,8м.

- Уземљење

Уземљење дизел електричног агрегата изводи се помоћу заштитног уземљивача.

Заштитни уземљивач изводи се гвозденом поцинкованом траком 25x4мм, која се поставља у ров испод платоа.

Са темељног уземљивача изводе се следећи изводи:

- изводи за заштитно уземљење дизел електричног агрегата и то бакарним ужетом пресека 50мм²
- изводи за уземљење конструкције дизел електричног агрегата и то гвозденом поцинкованом траком $\text{FeZn } 25 \times 4\text{mm}$
- изводи за повезивање уземљења са осталим уземљењима у комплексу и то гвозденом поцинкованом траком $\text{FeZn } 25 \times 4\text{mm}$

- Систем заштите од електричног удара

Заштита од електричног удара индиректним додиром је у складу са техничким условима Електродистрибуције, а то је ТН-Ц-С систем уз употребу струјне диференцијалне склопке и примену мера за изједначавање потенцијала.

НН МРЕЖА

НН мрежа је пројектована као подземна. У графичким прилозима приказана је траса полагања подземних каблова.

Пројектом су предвиђени напојни каблови типа $\text{PP00-A-Y; } 5 \times X\text{mm}^2$ и $\text{PP00-Y; } 5 \times X\text{mm}^2$.

Подземни НН каблови се полажу слободно у зеленим површинама у кабловски ров $X \times 0,8\text{m}$ (ширина x дубина). Затрпавање рова се врши прво ситнозрнастом земљом, а затим земљом из ископа са набијањем у слојевима од 20цм.

Испод будућих пешачких стаза, паркинга и колских прилаза подземни НН каблови се полажу у пластичну заштитну цев $\phi 110\text{mm}$ у кабловски ров $X \times 0,8\text{m}$ (ширина x дубина). Затрпавање рова се врши песком у слоју дебљине 20цм, а затим шљунком до конструкције пешачке стазе, паркинга и колских прилаза.

Испод будуће саобраћајнице подземни НН каблови се полажу у пластичну заштитну цев $\phi 110\text{мм}$ у кабловски ров $X \times 1,2\text{м}$ (ширина $\times$ дубина). Затрпавање рова се врши песком у слоју дебљине 20цм , а затим шљунком до конструкције саобраћајнице.

Испод постојећих пешачких стаза, паркинга и колских прилаза подземни каблови се полажу у пластичну заштитну цев $\phi 110\text{мм}$ која се поставља подбушивањем на дубини $0,8\text{м}$.

Испод постојећих саобраћајница подземни каблови се полажу у пластичну заштитну цев $\phi 110\text{мм}$ која се поставља подбушивањем на дубини $1,2\text{м}$.

На дубини од $0,4\text{м}$ поставља се упозоравајућа пластична трака са натписом за упозорење на присутност кабла у земљи.

Траса каблова се обележава кабловским ознакама на свим карактеристичним местима.

Паралелно вођење и укрштање каблова са подземним инсталацијама изводи се према важећим прописима.

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

Напајање нових светилки јавног осветљења предвиђено је из разводног ормана управне зграде РО-УЗ-А, који се напаја из трафо станице и дизел електричног агрегата, као приоритетни потрошач.

На местима приказаним на ситуацији уграђују се нови стубови.

У предметном простору постављају се стубови висине 10м , или одговарајући.

Темељи стубова јавног осветљења изводе се од бетона МБ 25 димензија датих у графичким прилозима. У темељ се уграђују четири темељна вијка и окитен цеви пречника 63мм за увођење каблова кроз темељ у стуб.

На стубове висине 10м се уграђују ЛЕД светилке типа АФР произвођача Zumtobel или одговарајуће.

На стубове на које се уграђују две светилке постављају се Т носачи светилки.

У графичким прилозима приказана је траса полагања каблова са означеним позицијама стубова, и кабловским ознакама за обележавање трасе.

Пројектом су предвиђени каблови типа $PP00-A-Y; 4 \times X\text{мм}^2$ за напајање светилки. Приликом полагања кабла, паралелно са каблом полаже се и гвоздена поцинкована трака $\text{ФеЗн } 30 \times 4\text{мм}$ за уземљење стубова.

Подземни НН каблови се полажу слободно у зеленим површинама у кабловски ров $0,4 \times 0,8\text{м}$ (ширина $\times$ дубина). Затрпавање рова се врши прво ситнозрнастом земљом, а затим земљом из ископа са набијањем у слојевима од 20цм .

Испод будућих пешачких стаза, паркинга и колских прилаза подземни НН каблови се полажу у пластичну заштитну цев $\phi 110\text{мм}$ у кабловски ров $0,4 \times 0,8\text{м}$ (ширина $\times$ дубина). Затрпавање рова се врши песком у слоју дебљине 20цм , а затим шљунком до конструкције пешачке стазе, паркинга и колских прилаза.

Испод будуће саобраћајнице подземни НН каблови се полажу у пластичну заштитну цев $\phi 110\text{мм}$ у кабловски ров $0,4 \times 1,2\text{м}$ (ширина $\times$ дубина). Затрпавање рова се врши песком у слоју дебљине 20цм , а затим шљунком до конструкције саобраћајнице.

Испод постојећих пешачких стаза, паркинга и колских прилаза подземни каблови се полажу у пластичну заштитну цев $\phi 110\text{мм}$ која се поставља подбушивањем на дубини $0,8\text{м}$.

Испод постојећих саобраћајница подземни каблови се полажу у пластичну заштитну цев $\phi 110\text{мм}$ која се поставља подбушивањем на дубини $1,2\text{м}$.

На дубини од $0,4\text{м}$ поставља се упозоравајућа пластична трака са натписом за упозорење на присутност кабла у земљи.

Паралелно вођење и укрштање кабла јавног осветљења са подземним инсталацијама изводи се према важећим прописима.

Предвиђен је TN систем заштите од електричног удара индиректним додиром, уз употребу струјне диференцијалне склопке. Сви делови електричних направа који не припадају струјном кругу (метални делови светиљки и стубова) увезаће се на заштитни проводник који је повезан са уземљивачем јавног осветљења.

Заштитно уземљење је гвоздена поцинкована трака FeЗн 30х4мм која се поставља у ров са НН напојним каблом. Веза између стубова и гвоздене поцинковане траке остварује се бакарним ужетом попречног пресека 25мм² и укрсним комадом "трака-уже" који се залива врелим битуменом.

5 V ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Пројектом су обрађени следећи објекти:

- Телефонска инсталација
- Структурна кабловска мрежа
- Видео надзор

ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

У управном објекту је предвиђен телефонски изводни орман ИТО типа ИТО1.

Телефонски приводни кабл се увлачи у телефонски изводни орман ТО кроз пластичну заштитну цев ф110мм.

Телефонски приводни кабл и телефонска приводна канализација нису предмет пројекта.

У управном објекту, у РЕК-у се поставља и аналогна телефонска централа ТЦ за 3 директне линије и 8 локалних линија.

Телефонски изводни орман ИТО, као и директне и локалне линије телефонске централе се повезују са телефонским разделницима у РЕК-у, на начин приказан у једнополној шеми.

Телефонска инсталација до радних места се остварује преко структурне кабловске мреже.

Телефонски ормани се повезују на сабирницу за изједначавање потенцијала СИП.

СТРУКТУРНА КАБЛОВСКА МРЕЖА

Овим пројектом се предвиђа изградња структурне кабловске мреже. Систем је у свему пројектован у складу са стандардима: ISO/IEC 11801 i EN 50173, као и препорукама датим од стране водећих фирми у овој области. Применом ових стандарда обезбеђује се обједињавање преносног медијума за различите типове саобраћаја: пренос података у оквиру различитих архитектура рачунарских мрежа (Fast/Giga Ethernet, АТМ, ...), преноса звука као и видео сигнала (видео конференције, мултимедијалне презентације, VoIP, итд.).

Приликом извођења овог система морају се задовољити сви горе поменути стандарди, а нарочито захтеви о електромагнетној компатибилности (ЕМС) и електромагнетној интерференцији (ЕМИ).

Интефејс ка кориснику је прикључница типа RJ-45 cat 6А, на коју се може прикључити рачунар или неки други мрежни уређај.

Прикључница је кабловским системом повезана са хоризонталним разделником у РЕК-у. Поред тога у РЕК-у је уграђен свич.

Рачунарска мреже је таква да се после инсталирања, без икакве интервенције на самим кабловима цела мрежа може преконфигурисати на потпуно другачији начин, у зависности

од потреба корисника. То се постиже на самим разделницима, који су посебно конструисани за лако и једноставно преспајање и конфигурисање мреже по жељи. Ова опција нарочито долази до изражаја у ситуацијама када се врши мењање физичког распореда радних места по објекту. Одговорни администратор само изврши преспајање на одговарајућим разделницима и корисник на новом радном месту само треба да прикључи свој рачунар или неки други мрежни уређај у одговарајућу прикључницу и да ради.

Хоризонтални кабловски развод представља везу крајњих корисника система остварену преко телекомуникационе прикључнице и прикључног патцх панела у оквиру разделника до одговарајуће активне опреме у истом. Физичка топологија хоризонталног развода подржава звездасту структуру, при чему кабловска растојања прикључни панел у РЕК орману - телекомуникациона прикључница не сме да пређе дужину од 90 м.

Смештање комуникационе опреме је предвиђено у нови 19-инчни РЕК орман који се поставља у техничку просторију. У орман се уграђују:

- један 24-портни патцх панел категорије 6А на коме се завршавају каблови са прикључница
- 16-портни свич и
- УПС.

Пројектом је предвиђено да свако радно место буде опремљено једном прикључницом са 2хRJ45 конектора категорије 6А за прикључење рачунара и других мрежних уређаја, која треба да буде уградна у управној згради, а у кабинама надградна, према стандардима ЕИА/ТИА-568Б. Све прикључнице треба да буду удаљене максимално 3м од одговарајућег радног места.

Сви мрежни прикључци у РЕК-у и на прикључници се обележавају по принципу ху:

х- број прикључне кутије ;

у- број прикључка у кутији (а или б).

За реализацију хоризонталног развода предвиђено је коришћење четворопаричних бакарних проводника категорије 6А. Ови каблови се завршавају на конекторима типа RJ45 - пат.6А на оба краја (телекомуникациона прикључница - прикључни панел).

У РЕК орману је потребно оставити резерву у каблу у дужини од 1,5м , док је на страни прикључница та резерва 0,3м.

Полагање проводника је предвиђено на следећи начин:

- у управном објекту у сендвич зиду и плафону, у пластичним заштитним цевима ф16mm.

- у кабинама у профилима кабине, у пластичним заштитним цевима ф16mm.

Сав инсталациони материјал (цеви, разводне кутије, обујмице,...) морају бити у сагласности са важећим електротехничким прописима и стандардима, односно морају поседовати одговарајуће сертификате.

Извођач је дужан да заједно са надзорним органом све линкове испита и изврши адекватна мерења у складу са препорукама стандарда ИСО 11801 (задња едиција) за предметну категорију 6 за ФТП линкове, уз употребу атестираних мерних уређаја, а ради прибављања гаранције од произвођача опреме. Пре предаје система на употребу кориснику треба доставити табелу веза система и осталу техничку документацију (пројекат изведеног стања, ...) ради администрирања и одржавања система.

ВИДЕО НАДЗОР

ОПИС СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР

Улога система за видео надзор је да обезбеди тренутни увид у дешавања у оквиру круга управног објекта и наплатних рампи као и да обезбеди архивирање видео материјала у дигиталном формату у меморији уређаја за снимање.

Систем ће се састојати од 4 камере цилиндричног облика и 4 камере куполног облика. Камере се монтирају на спољњем делу објекта као и на надстрешници и бележиће дешавања у околини управног објекта, паркинга и наплатних рампи. Све камере су високе резолуције и поседују тзв. дан-ноћ функцију која им обезбеђује да у условима слабе видљивости (ноћ) аутоматски пређу из колор режима рада у црно-бели мод чиме им се вишеструко увећава осетљивост на осветљеност простора који обезбеђују.

На уређај за снимање ће преко локалне рачунарске мреже (ЛАН) бити доведени видео сигнали са свих камера. Архивирање видео материјала ће се вршити у дигиталном облику на хард диску снимача.

Систему за видео надзор ће бити омогућен приступ и путем локалне рачунарске мреже. Снимачима и камерама ће бити додељена јединствена ИП адреса путем које ће се приступати систему и његовим ресурсима. Приступ систему ће бити условљен поседовањем одговарајућег корисничког имена и шифре. Путем локалне рачунарске мреже (ЛАН) ће бити омогућен потпун приступ систему односно увид у тренутно стање и преглед раније снимљеног видео материјала.

Камере ће се напајати електричном енергијом из снимача који поседује уграђен ПоЕ свич.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕЛЕМЕНАТА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР

NVR HikVision DS-7616NI-I2

- 16 канални NVR
- Максимална резолуција снимања 12 MP (>4K)
- Снимање до 16 IP камера у FULL HD резолуцији
- Компресија H.265/H.264+/ H.264/ MPEG4
- Dual-Stream
- ANR функција
- Улазни/Излазни саобраћај = 160/256 Mbps
- Место за до 2 SATA HDD (Сваки до 6 TB)
- 1x USB2.0, 1x USB3.0
- HDMI видео излаз у резолуцији до 4K (3840x2160)
- VGA видео излаз до Full HD резолуције
- 4 алармна улаза/1 излаз
- Аудио улаз/излаз
- 1Gbit LAN
- Бесплатан CMS софтвер у комплекту
- Надзор путем мобилног телефона (ANDROID, iOS)
- Пријављивање уређаја на бесплатан HIK DDNS
- Са HDD-ом 6 TB



Камера HikVision DS-2CD4665F-IZS

- 6 MP ONVIF BULLET камера за спољашњу монтажу
- Сензор 1/1.8" progressive scan CMOS
- Резолуција: 3072x2048@24fps, 2560x2048@25fps, 1920x1080@25fps



- ICR (Права Дан/Ноћ функција)
- Интегрисан моторизовани варифокални објектив 2.8~12мм@F1.4
- Осетљивост колор: 0.01lux@F1.2 (AGC on), B&W: 0.014lux@F1.4, 0 IR on
- Тројна компресија: H.264/ H.264+/ MJPEG са могућношћу слања три независна stream-а (Triple stream)
- Регулација протока кроз мрежу
- Функције: 3D DNR, D-WDR, BLC, ROI
- Аудио улаз/излаз
- Аларм улаз/излаз
- Уграђен слот за microSD картицу (до 128 GB)
- IR домет 70м
- RS-485
- Аналогни видео излаз
- SMART функције: Face detection, Audio detection, Intrusion detection, Line crossing, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal, Defocus, Scene change, Dynamic analysis, EIS, Object counting, ROI
- Вандалоотпорно IK10
- IP66
- Напајање 24Vac/PoE, 24W

Камера HikVision DS-2CD2142FWD-I

- 4 MP Вандалоотпорна ONVIF DOME камера
- Сензор 1/3" progressive scan CMOS
- Резолуција: 2688×1520@20fps, 1920x1080@25fps
- ICR (Права Дан/Ноћ функција)
- Интегрисан фиксни објектив 2.8мм@F2.0 (опција 4мм)
- Осетљивост 0.01lux@F1.2, 0 IR on
- Компресија: H.264/ H.264+/ MJPEG
- Регулација протока кроз мрежу
- Dual-Stream
- 120dB WDR
- Функције: 3D DNR, BLC, ROI
- Уграђена IR расвета домета до 30м
- Слот за micro SD картицу (до 128 GB)
- IK08, IP67
- Напајање 12Vdc/PoE



ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Пројектом је предвиђена нова кабловска канализација која омогућава повезивање објеката телекомуникационим кабловима, без потребе за вршењем нових ископа на парцели.

Кабловска канализација се изводи пластичним заштитним цевима ф110мм које се постављају на дубини 0,8м.

На карактеристичним местима, на изласку из објекта и на месту скретања трасе кабловске канализације предвиђена су телекомуникациона окна димензија 100x100x120cm са металним поклопцем. Метални поклопац је предвиђен у складу са оптерећењем на месту постављања.

6 VI ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Пројектом је обрађено грејање, хлађење и вентилација Управног објекта и наплатних кабина Бочне наплатне станице „БУЈАНОВАЦ-2“, на државном путу IА реда (Е-75), на км 556+709, на к.п. бр. 1222, 1223, 1224, 1225, 1306/2, 1307, 1308/2, 1309/2 и 1310/2 К.О. Бујановац, на територији општине Бујановац

ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА

Грејање просторија Управног објекта, наплатних кабина и пумпне станице предвиђено је електро-радијаторима одговарајућег капацитета којима се покривају топлотни губици. Радијатори су опремљени собним термостатом којим се аутоматски одржава температура у просторији, тако да корисник може, у зависности од спољних услова и својих жеља, да подеси температуру у просторији. Изузетак је санитарни чвор Управног објекта у коме је уграђен електрични сушач пешкира. Сва грејна тела су снабдевана сопственим каблом за прикључење у утичницу.

ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ

Вентилација просторија Управног објекта и наплатних кабина остварује се природним путем, преко прозора и врата. Изузетак су „заробљене“ просторије (Санитарни чвор Управног објекта) у којој се вентилација врши принудним путем помоћу одсисне решетке са аксијалним вентилатором, смештеног у таваници, помоћу ког се отпадни ваздух преко спољне фиксне преструјне решетке избацује у атмосферу. Свеж ваздух се, услед подпритиска, преко преструјних решетки у вратима убацује у просторије.

ИНСТАЛАЦИЈА ХЛАЂЕЊА

Хлађење просторија Управног објекта и наплатних кабина врши се коришћењем «inverter-split» система са топлотном пумпом што омогућава догревање просторија у прелазном периоду. Хлађење је омогућено само у радним просторијама као и у просторији за РЕК Управног објекта. За сваку просторију предвиђен је систем са једном спољном и једном унутрашњом јединицом (зидног типа), при чему се сви системи могу независно стављати у функцију у зависности од потребе. У просторији за РЕК Управног објекта предвиђена је једна радна и једна резервна «inverter-split» јединица. Кондензни, флексибилни водови од унутрашњих јединица се воде најповољнијом трасом са падом до најближе вертикале за одвод кондензата. Кондезне верикале на Управном објекту су од Cu-sevı φ22mm обојене у боји објекта. Такође је решен одвод кондензата од спољних јединица у режиму грејања (до најближе вертикале за одвод кондензата). Спољне јединице «split» система постављене су на одговарајућем месту на спољним зидовима и (изолованом) бакарном цевном мрежом за развод фреона, су повезане са унутрашњим јединицама.

7 VIII ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ – САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Наплатна станица "Бујановац - 2" се налази на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), у зони петље "Бујановац југ" (петља број 160). Иста је бочног типа, преко које се, Бујановац са

околином, путем ИБ-41, повезују са аутопутем. Посматрана у систему аутопута, ова наплатна станица, односно петља, се налази између петље број 159 ("Бујановац север") и петље број 196 ("Левосоје"), опслужујући смер из Враћа (искључење са аутопута) и укључење на аутопут према Прешеву (Левосоју).

Радовима се, поред изградње надстрешнице и кабина за евиденцију и наплату путарине, планира изградња пословног (управног) објекта, бунарске кућице, агрегата и пратећих инсталација на локацији. С обзиром на обим, врсту, технику и технологију потребних радова, исти су предвиђени за реализацију у две фазе, без обуставе саобраћаја.

На овај начин, омогућени су услови за безбедно изођење радова и безбедну комуникацију на саобраћајницама из непосредног окружења.

Радови подразумевају заузеће по два канала (траке) у свакој од фаза, уз каналисање саобраћаја на слобони део коловоза, односно, 1+1 саобраћајну траку за сваки смер. Поред упозорења на наилазеће радове и сужење коловоза, на сваком од прилаза будућој наплатној станици, предвиђена је и ригорознија редукција брзине (30 км/час). Вертикалним запрекама одговарајућег усмерења, као и привременим ознакама на коловозу (неиспрекиданим уздужним линијама жуте боје), возила су каналисана између постојећих физичких острва. Дуж саме зоне активности, радови су подужно изоловани вертикалним запрекама.

Иако ће се радови изводити дању, градилиште мора бити обезбеђено и у ноћним, као и условима смањене видљивости. Сходно томе, за сваку од наведених фаза, у зони извођења радова, поред приказане саобраћајне сигнализације, предвиђено је и инсталисање већег броја трепћућих светала у континуалном режиму рада, типа и начина рада, прилагођеног конкретним условима и локалитету постављања. Ови светлосни извори, са једностраном емисијом светлости, морају поседовати фото-сензор, који исте искључује у условима добре дневне видљивости. Трепћућа светла морају бити укључена непрекидно, у условима смањене видљивости (магла, ноћ и др.) за све време трајања измењеног режима саобраћаја. Предвиђена светла пречника 180мм, која одговарају стандардном типу ТС-1, и ТС-4, треба да се примењују у складу са дефинисаним ситуционим плановима, усклађеним са Правилником.

Графичким делом пројекта (ситуационим плановима), дефинисана је диспозиција привремене саобраћајне сигнализације, за сваку од фаза.

Елементи саобраћајне сигнализације и опреме представљени су симболима и шифром, усклађеном са Правилником о саобраћајној сигнализацији ("Сл. Гласник РС" 134/2014), док им је положај, одређен релативном стационажом дефинисаном у односу на почетак зоне радова, на сваком од смерова.

Графички део пројекта садржи и потребне детаље за изглед, димензије и постављање саобраћајне сигнализације, односно саобраћајно-техничке опреме на терену.

Пројектована сигнализација је у складу са Пројектним задатком, постојећим српским стандардима (СРПС), као и важећим законским прописима, предвиђеним за ову врсту докуменатације и радова.

Применом конкретних, ефикасних саобраћајно-техничких мера предвиђених пројектом, остварује се његов основни циљ који подразумева:

- Безбедно одвијање саобраћаја
- Безбедну и неометану реализацију радова на градилишту
- Задовољавајући ниво услуге за кориснике ове деонице пута.

Пројектована саобраћајна сигнализација је прилагођена карактеристикама саобраћајног тока и окружења, режимским брзинама, као и технологији извођења радова.

За све време трајања радова, мора се обезбедити стално дежурство овлашћеног и обученог радника, који има задатак да чува постављену саобраћајну сигнализацију и опрему, врши замену и допуну оштећене, као и надзор над радом трептача. Уколико дође

до значајних непредвиђених промена саобраћајних услова, могуће су евентуалне корекције уз стручну консултацију овлашћеног надзора или пројектанта.

Иако је саобраћајна сигнализација предвиђена пројектом, привременог карактера, она у свему мора да задовољи захтеве које претпоставља ранг саобраћајница и специфичност самог локалитета. Сходно томе, предвиђени су знакови следећих димензија: троугаони страница 900 мм, кружни пречника 600 мм (осим знакова П-45 и П-45.1, који се постављају на вертикалне запреке, који су пречника 400мм), и допунске табле, димензија које одговарају димензијама знакова уз које се постављају. Ретрорефлектујући материјал за израду лица саобраћајних знакова је класе 2. Основа знакова је жуте боје.

У поступку поруџбине привремене вертикалне саобраћајне сигнализације, извођачи радова су дужни да за сваки саобраћајни знак произвођачу саобраћајне сигнализације и опреме доставе следеће податке:

- шифру знака утврђену Правилником о саобраћајној сигнализацији,
- податке о категорији саобраћајнице поред које се исти поставља,
- локацију саобраћајног знака (унутар насељеног места, ван насељеног места),
- податке о материјалу за израду симбола саобраћајног знака:
 - поцинковани челични лим са повијеном ивицом (скраћено ПЧЛПИ),
 - алуминијумски лим (скраћено АЛ),
 - алуминијумски лим ојачан обујмицом (скраћено АЛО),
 - алуминијумски лим са повијеном ивицом (скраћено АЛПИ).

Образац за поруџбину вертикалне саобраћајне сигнализације се код извођача чува као трајна документација и део грађевинског дневника.

Посебна пажња се мора посветити стабилности постављене привремене саобраћајне сигнализације и опреме, како не би долазило до њеног дислоцирања или рушења под налетима ветра или услед проласка возила. Запреке морају бити постављене на тешка постоља, како их возила приликом кретања не би оборила или одбацила са предвиђеног места за време извођења радова. С обзиром на локацију и трајање радова, пројектом је предвиђено постављање саобраћајних знакова привремене саобраћајне сигнализације, на цевне носаче, који се темеље и укопавају у подлогу (земљу).

Диспозиција саобраћајне сигнализације и опреме, дата је у графичком делу пројекта, у коме су приказани и поједини детаљи везани за њен изглед и димензије. Спецификацијом привремене саобраћајне сигнализације по позицијама, са описом и реалним количинама, побројана је потребна сигнализација за обезбеђење предметних радова према фазама извођења, а предрачуном обрачуната по тренутно важећим ценама нове сигнализације. Рекапитулацијом је обухваћена укупно потребна сигнализација за извођење радова.

Извођач (Инвеститор) радова је обавезан да постави саобраћајну сигнализацију, у складу са пројектом, на који је добијена сагласност надлежног органа за саобраћај.

Саобраћајна сигнализација се поставља тако да се прво поставља знак I-19 "радови на путу" којим се дефинише почетак зоне радова, а затим редом у смеру одвијања саобраћаја до последњег знака на крају зоне радова (III-17).

У случају да се током извођења радова (с обзиром на обим, технику и технологију и временски период извођења), укаже потреба за заузећем коловоза или путне парцеле, који изискује посебну фазу радова, односно саобраћајно техничку регулацију, другачију од пројектом дефинисане, Извођач (Инвеститор) је обавезан, да за сваку од ових ситуација, обезбеди пројектно решење, као и сагласност на исто, према дефинисаној процедури.

У свакој од фаза извођења радова, Извођач је дужан да обезбеди перманентно, беспрекорно функционисање комплетне саобраћајне сигнализације и опреме обухваћене овим пројектом, као и да о изменама режима саобраћаја обавести надлежни орган МУП Републике Србије, надлежни саобраћајно-инспекцијски орган и јавност путем средстава јавног информисања.

Саобраћајну сигнализацију, постављену за време извођења радова, потребно је у целости уклонити, одмах по завршетку истих, а најкасније у року од 24 сата, при чему се успоставља уобичајени режм саобраћаја, дефинисан постојећом (сталном) саобраћајном сигнализацијом. Саобраћајна сигнализација се уклања са пута, на начин да се редом уклањању знакови, у смеру супротном од смера одвијања саобраћаја, све до саобраћајног знака, постављеног на почетку зоне измењеног режима саобраћаја (I-19).

По завршетку радова, Извођач је дужан да саобраћајну сигнализацију и опрему доведе у стање дефинисано пројектом сталне саобраћајне сигнализације.

(ц) коришћење природних ресурса и енергије

За изградњу комплекса употребиће се уобичајени грађевински материјали за ову врсту радова (песак, шљунак, камен, цемент, бетон, опека, челик, асфалт). Користиће се камен из каменолома, шљунак и песак из позајмишта, који имају уредно издату дозволу за експлоатацију ресурса. Асфалт из асфалтне базе која има званично одобрења за рад. Изградња комплекса захтеваће коришћење енергије, укључујући електричну енергију и течна горива.

Комплекс ће бити прикључен на водоводну, електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу. Сви прикључци на инфраструктуру биће обрађени у засебном пројекту у складу са пројектним условима, важећом законском регулативом. У току рада предметног пројекта користиће се санитарна вода, за грејање ће се као извор топлоте користи електрична енергија.

(д) стварање отпада и његове врсте

На градилишту се јавља загађење настало одбацивањем или испуштањем течних или чврстих материја. Отпад настао на градилишту најчешће нема токсична својства и састоји се од хартије, пластичне амбалаже, стакла, органског отпада. У случају просипања (изливања) нафте/уља из машина, на градилишту је потребно обезбедити апсорбенте.

У оквиру изграђеног комплекса настајеће:

- чврсти комунални отпад везан за боравак запослених,
- гасовити продукти сагоревања моторних агрегата са унутрашњим сагоревањем,
- санитарно-фекалне воде

Сав отпад се систематски прикупља и даље третира, а посебно ако се у њима често јављају токсични састојци или материје које могу знатно угрозити животну средину.

На грађевинској парцели обезбедиће се простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад као и простор за отпад настао у току технолошког процеса. Бетонски простор за контејнер је лоциран тако да је омогућен лак приступ комуналне службе.

(е) загађивање у смислу емисије отпадних материја у ваздух, воду и земљиште

Поступци који ће се примењивати при изградњи Пројекта не производе загађујуће материје које би могле доспети у земљиште.

Количине квалитетног материјала која ће се донети ради уградње, неће утицати како на деградацију, тако и на загађење земљишта. Хемијских загађења нема. Изазивање неугодности могуће је приликом извођења радова, стварањем прашине и емисијом буке од грађевинских машина. Током изградње могуће је повремено издвајање одређене количине прашине, која би могла привремено да загади ваздух у непосредној близини пута, тачније у зони самих радова.

Такође, повремено може доћи до загађивања ваздуха у непосредној близини трасе, гасовима из мотора грађевинских машина. Током извођења радова, посебну пажњу треба посветити правилном руковању и транспорту горива и мазива, јер је у супротном могуће загађивање тла и воде уљем, нафтом и нафтним дериватима. Правилним руковањем се могу избећи загађења током рада и на месту паркирања машина, исцуривањем уља, нафте и нафтних деривата.

Наведене nelaгодности су ограниченог трајања и нестају по престанку рада машина. Емисија аерозагађења тог порекла трајно ће се елиминисати по завршетку радова.

За објекте комплекса, пројектом сав употребљен материјал и сви изведени радови морају бити, доказано, најмање пројектованог квалитета и према важећим стандардима, у складу са предвиђеним мерама.

У току рада предметног Пројекта нема значајнијег погоршања загађења ваздуха, обзиром да за предметну делатност постоје јасно дефинисани технички прописи по којима се могу градити и услови рада, надзора и сагласности осталих надлежних органа.

У току рада предметног пројекта не емитују се загађујуће материје које могу да утичу на околне грађевине.

Применом одговарајућих техничких и организационих мера којима ће се спречавати могућност испуштања опасних материја у земљиште и воде могуће је закључити да изградњом планираног објекта према одобреној планској документацији и у току редовног рада неће доћи до загађивања земљишта и воде и изазивања неугодности.

Изградњом објекта неће доћи до поремећаја нивоа подземних вода а ни до загађења подземних вода.

(ф) неугодности у смислу буке, вибрација, емисије топлоте и мириса

У фази изградње комплекса постоји могућност повремених ремећења животне средине буком коју производе грађевинске машине док раде. Нелагодност узрокована буком која се емитује током рада грађевинске механизације је ограниченог трајања и нестаје по искључивању машина. Емисија буке и аерозагађења тог порекла трајно ће се елиминисати по завршетку радова.

У фази коришћења бука је занемарљива.

Нема услова за појаву вибрација (осим привремено у току изградње). Нема емисије топлоте и мириса.

(г) електромагнетна зрачења (јонизујућа и нејонизујућа)

У фази изградње и експлоатације комплекса нема недозвољених емисије електромагнетног зрачења тј. јонизујућих зрачења (алфа зраци – језгро хелијума, бета зраци – електрони , неутрони – ненаелектрисане честице, гама и х зраци) и нејонизујућих зрачења (електрична – струја, електронска). Не постоји ризик од електромагнетног зрачења.

(ђ) ризик настанка удеса и могуће последице

Под могућношћу појаве удеса подразумева се могућност:

- настајања пожара и експлозије
- испуштање опасних материја у воде и земљишта
- неконтролисане емисије у атмосферу
- опасност од опасног напона додиром електричних инсталација и уређаја као и удара грома

У току рада предметног пројекта процењује се да је:

Мала вероватноћа настанка пожара и експлозије. Последице по здравље и живот могу бити значајне.

Обзиром да је вероватноћа настанка удеса од пожара и експлозије мала могуће последице значајне, ризик се квантификује као мали ризик (II) па се долази до закључка да је:

Прихватљив ризик од пожара и експлозије.

Мала је вероватноћа испуштања опасних материја у земљиште и воде, изузев хаваријског цурења горива из транспортних возила. Могуће последице по живот и здравље људи и животну средину су занемарљиве. Обзиром да је вероватноћа настанка удеса мала могуће последице занемарљиве, ризик занемарљив (I) долази се до закључка да је:

Прихватљив ризик од испуштања опасних материја у земљиште и воде.

Неконтролисане емисије гасова у ваздуху, обзиром на техничке прописе и законску регулативу по којима се морају градити предметни пројекти, не постоји, па самим тим и вероватноћа настанка удеса.

Мала је вероватноћа неконтролисане емисије гасова у ваздуху. Могуће последице по живот и здравље људи и животну средину су занемарљиве.

Обзиром да је вероватноћа настанка удеса мала могуће последице занемарљиве, ризик занемарљив (I) долази се до закључка да је:

Прихватљив ризик од неконтролисане емисије угљоводоника у ваздуху

Мала је вероватноћа од удара грома и опасног напона додиром, обзиром да је носилац пројекта обавезан да изведе радове по верификованом ел. пројекту којим су предвиђене следеће мере заштите од: струје кратког споја, преоптерећења, превисоког напона додиром, додиром делова под напоном, статичког електрицитета, атмосферског пражњења.

Ако се не поштују наведене мере заштите последице по здравље и живот људи могу бити озбиљне.

Обзиром да је вероватноћа настанка удеса мала могуће последице по живот и здравље људи озбиљне, ризик се квантификује као средњи ризик (III) и долази се до закључка да је:

Прихватљив ризик од опасног напона додиром и удара грома.

(и) могуће кумулирање са ефектима других, постојећих пројеката

У непосредном окружењу локације не налазе се објекти сличне намене и објекти са којима ће доћи до кумулирања ефеката.

4. Опис карактеристика могућег утицаја Пројекта на животну средину

(а) обим утицаја (подручје и становништво изложено утицају)

У самој непосредној близини предметне локације тј. на ужој локацији Пројекта нема становања и постојећих стамбених објеката. Најближи објекти намењени индивидуалном становању су на око 450 м. На око 200 м је црква Свети апостоли Петар и Павле. У ближој околини су пољопривредно земљиште, шуме и пашњаци.

Док трају радови на извођењу околна животна средина ће бити изложена већ наведеним утицајима који су привременог карактера.

Експлоатација планираног комплекса наплате не угрожава околину и нема штетних утицаја на животну средину.

На предметној локацији нема значајне вегетације која би се сачувала.

Процена је да здравље локалног становништва неће бити угрожено емитованим нивоима буке и загађујућим материјама у ваздуху у зони БНС с обзиром да локација пројекта није у непосредној близини густо насељеног подручја.

(б) сложеност (врсте) утицаја

У току радова на изградњи објеката наплате, јављају се утицаји који су већином привременог карактера. Последица су присуства грађевинских машина, као и технологије и организације грађења. Негативне последице се јављају као резултат транспорта и уградње одређених количина грађевинског материјала, као и трајног или привременог одстрањивања превасходно горњег слоја земље.

За оцену процене величине и сложености утицаја у току експлоатације предметног Пројекта, обим радова и карактеристике утицаја, неопходно је нагласити следеће:

Земљиште: Реализација предметног Пројекта подразумева коришћење земљишта које се води као пољопривредно земљиште односно њива треће класе. Пројекат се изводи на експроприсаном земљишту и захтева заузимање мањих површина земљишта.

До загађења земљишта може доћи услед неконтролисаног депоновања чврстих и течних отпадних материја на земљиште. Утицај предметног пројекта у току експлоатације на земљиште неће бити значајан јер ће се стриктно спроводити мере заштите тј. сав отпад ће се систематски прикупљати и даље третирати, посебно ако се у њима често јављају токсични састојци или материје које могу знатно угрозити животну средину.

Неће бити значајнијег заузимања земљишта јер се пројекат реализује на постојећој траси пута.

Ваздух: Могуће је назнатно загађење ваздуха изазвано гасовитим продуктима сагоревања насталих радом мотора транспортних средстава. Утицај предметног пројекта у току експлоатације на ваздух неће бити значајан јер ће се спроводити мере заштите.

Површинске и подземне воде: Загађење вода које може настати као последица продора санитарно фекалних вода. Планираном изградњом водонепропусне канализационе мреже употребљена вода ће се упустити у водонепропусни резервоар. Поштоваће се прописани режими заштите бунара за водоснабдевање техничком водом и предвидети све неопходне мере заштите вода и земљишта од загађивања у нормалним и акцидентним ситуацијама. У зонама непосредне заштите изворишта водоснабдевања обезбедиће се зоне санитарне заштите око планираног бунара ради спречавања загађивања водоносног слоја. На основу претходних чињеница може се закључити да је утицај предметног пројекта у току експлоатације на површинске и подземне воде неће бити значајан јер ће се стриктно спроводити мере заштите вода.

Биљни и животињски свет: На самој локацији и у непосредном окружењу локације предметног пројекта не налазе се ретке и заштићене биљне врсте и њихова станишта. На локацији и у непосредном окружењу не бораве ретке дивље животиње и птице, нема посебно заштићених биљних врста. Утицај предметног пројекта на ове категорије процењује се као незнатан.

Становништво: Објекти становања налазе се на таквој удаљености да се процењује да је утицај пројекта на околно становништво – низак.

Током изградње и експлоатације планираног комплекса процењује се да нема извора загађивања земљишта и ваздуха у таквој мери да може доћи до прекомерног загађења.

Изградњом објекта неће доћи до поремећаја нивоа подземних вода а ни до загађења подземних вода.

Не очекује се утицај експлоатацијом предметног комплекса на угрожавање здравственог стања становништва.

До утицаја на флору и фауну у току изградње неће доћи.

Када је реч о сложености утицаја, може се тврдити да припадају категорији простих утицаја, јер се не одвијају сложени хемијски нити термодинамички процеси великог капацитета.

(ц) трајање, учесталост и вероватноћа понављања утицаја

Предметни пројекат је трајног карактера. Анализа постојећег стања и карактеристика планираних објеката на могуће утицаје на животну средину, показују да карактеристике локације и предметни Пројекат стварају услове за одређене негативне утицаја на животну средину о којима се мора водити рачуна.

Анализом релевантних утицаја дошло се до закључака да је у циљу смањења могућих утицаја на животну средину за неке од њих потребно предузети и извршен број мера заштите чиме би се ниво поузданости укупног система довео на прихватљив ниво.

(д) вероватноћа ванредног (укључујући и удесног) утицаја

Обзиром на врсту планиране делатности, величину и сложеност утицаја као и планираних потребних мера заштите, вероватноћа ванредног укључујући и удесног утицаја предметног Пројекта је мала тј. процењено је да при уобичајеном вођењу технолошког процеса и одржавању опасних инсталација неће доћи до удеса.

На локацији предметне БНС, као и код свих других саобраћајница, постоји потенцијална опасност од удеса. Последице удеса по животну средину могу бити значајне у случају да се ради о акциденту, односно удесу возила које превози материје које су опасне по здравље људи и животну средину. Овај проблем се анализира пројектом мера превенције.

Пројектом је решено питање стабилности конструкције и стабилност подлоге у погледу носивости. Додатно, пројектован је одговарајући режим саобраћаја за време градње и током експлоатације саобраћајнице, лимитиране су брзине кретања возила и постављена је хоризонтална и вертикална сигнализација. У случају да се акцидент упркос свим мерама превенције ипак догоди, предвиђено је поступање у случају акцидента сагласно важећем правилнику.

Осим општих мера заштите на раду, за потребе пројекта дефинисане су и посебне мере заштите: обезбеђење градилишта, приступне саобраћајнице, организација градилишта, транспорт материјала, рад у отежаним условима, електричне инсталације, прва помоћ и противпожарна заштита.

(е) могућност и природа прекограничног утицаја

Обзиром на врсту планиране делатности, односну величину и сложеност утицаја као и удаљеност од границе предметни Пројекат нема утицаја на прекогранична загађења.