

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 7157-288127/3-2017

ДАТУМ: 23.08.2017.

ИНТЕРНИ БРОЈ: /

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 32

РЕГИЈА НИШ

ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ЛЕСКОВАЦ

ЛЕСКОВАЦ, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БРОЈ 1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Немањина 22 – 26, Београд

ПРЕДМЕТ: УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

**ВЕЗА: ЗАХТЕВ МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ, БРОЈ 50-02-00249/2017-14, ЦЕОП БРОЈ ROP-
MSGI-21949-LOC-1/2017**

Поступајући по захтеву, ваш број 50-02-00249/2017-14 од 28.07.2017. године (ROP-MSGI-21949-LOC-1/2017), за издавање услова за бочну наплатну станицу у зони петље "ЛЕСКОВАЦ-ЦЕНТАР" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 464+596, на КП број 757/1, 1456/1, 1457, 1459/3, 1468/2 и деловима КП број 747/3, 752/1, 753, 754, 1451, 1452/1, 1454/1, 1454/2, 1456/2, 1458, 1459/1, 1459/2, 1468/1, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 3655/1 и 3655/2, све у К.О. Живково, општина Лесковац-Град, инвеститора ЈП „Путеви Србије“ из Београда, на основу Закона о електронским комуникацијама (Сл.гласник РС бр.44/10, 60/2013-одлука УС и 62/2014), као овлашћени оператор који обезбеђује ресурсе јавне ТК мреже, у циљу очувања безбедности и интегритета јавних комуникационих мрежа и спречавања електромагнетних сметњи између електронских комуникационих мрежа и услуга, на основу Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72 од 3. Септембра 2009, 81/09 – исп., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Сл.гласник РС“, бр.16/12), Правилника о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре потребне за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме приликом изградње пословних и стамбених објеката („Сл.гласник РС“, бр.16/12) и Упутства за издавање техничких података, техничких услова и сагласности трећим лицима (Интерни акт Телеком Србија а.д, Дирекција за технику, Функција за планирање и развој мреже и сервиса број 386640/1-2016. од 06.10.2016. године) издајемо следеће услове:

На основу приложене документације (копије плана број 952-04-262/2017 од 02.08.2017. издате од стране службе за катастар непокретности Лесковац, копије катастарског плана водова број 952-04-262/2017 од 02.08.2017. године издатом од стране службе за катастар непокретности Лесковац, ИДР-а приложеног у фајловима

„D1_IDR BNS Leskovac-centar SVESKA 0 GLAVNA SVESKA.pdf“, „D9_IDR LESKOVAC-CENTAR SVESKA 1 ARHITEKTURA.pdf“ и „D13_IDR Leskovac centar SVESKA 2 PDF.pdf“, геореференциране ситуације исцртане у фајлу „SITUACIJA LESKOVAC CENTAR JUL.DWG“) констатујемо да у обухвату ИДР-а **не постоји** ТК инфраструктура Телекома Србија, односно наша ТК мрежа коју чини транзитни оптички кабл врло великог капацитета се простире западно од обухвата, а ово ствара могућност за инвеститора да се прикључење на ТК мрежу изврши коришћењем оптичких каблова, што подразумева потенцијално велике брзине протока, већ према захтеву који корисник треба да поднесе да би користио услуге Телекома Србија.

Обзиром да је пројекат/радови у почетној фази, уколико се жели да се та ситуација искористи и за грађење ТК инфраструктуре за планиране објекте, то је сада јефтиније урадити па је онда то интерес обе стране. Стога у даљем тексту дајемо предлог радова на изградњи ТК инфраструктуре која ће омогућити повезивање (практично управног објекта, претпостављамо да ће ТК инсталације да се зарше у њему) на нашу ТК мрежу.

Користити предложену трасу (уцртану у приложеном dwg фајлу „Zivkovo dxf + BNS + TS.DWG“) према којој ће у рову дубине 1,2м бити положена заштитна цев PVCØ110 (водећи при томе рачуна о укрштању са трасом фекалне канализације, тј. поштујући правила укрштања), при чему се траса протеже од границе обухвата до управног објекта, а Телеком Србија ће искористити ту канализацију за полагање свог оптичког кабла. Потребно је при изградњи управног објекта у њему предвидети изградњу кабловских канала (или цеви) за накнадно полагање оптичких каблова и то од увода у зграду до ЗОК-а, при чему треба водити рачуна о минималним пречницима савијања оптичких каблова. Такви кабловски канали ће омогућити несметан прелаз оптичког кабла из положених цеви зоне обухвата, преко кабловских канала у управном објекту до ЗОК-а (који ће бити у управном објекту). Такође је потребно и оптичку или информациону мрежу (тј. LAN, претпостављамо да ће постојати) довести до ЗОК-а. Обезбедити одговарајуће уземљење ЗОК-а. У зони обухвата, изградња кућне инсталације и повезивање каблова ван ЗОК-а је у режији инвеститора а повезивање ТК инфраструктуре ван зоне обухвата врши Телеком Србија. По завршетку радова, инвеститор треба да изврши пренос новоизграђених ТК капацитета као основног средства на Телеком Србија, како би у складу са законом могао да спроводи њихово редовно одржавање.

Упућује се инвеститор да се при пројектовању обрати „Телеком Србија“ а.д. ИЈ Лесковац, Служби за планирање, развој и инвестициону изградњу ради усаглашавања и пружања евентуалне помоћи за израду коначног техничког решења.

Уколико се планирани радови изводе у близини постојећих ТК објеката и каблова Телекома Србија онда важи:

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, ни до угрожавања нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим објектима и кабловима „Телекома Србија“ ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција;
2. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са „Телекома Србија“ а.д. Извршна Јединица Лесковац, Служба за планирање, развој и инвестициону изградњу, ул. Светозара Марковића бр.1, 16000 Лесковац, контакт особа за предметни објекат биће Добросав Бранковић на тел. 0646542470, извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих

подземних каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних условима;

3. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих објеката електронских комуникација. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова или кабловске канализације ЕК мреже, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација.
4. Заштиту и обезбеђење постојећих објеката „Телекома Србија“ треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности и техничке исправности предметних објеката;
5. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити **искључиво ручним путем** без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл);
6. У случају евентуалног оштећења постојећих објеката или прекида телекомуникационог саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузме „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида телекомуникационог саобраћаја);

Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих објеката „Телекома Србија“ онда важе и следећи услови:

7. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих објеката „Телекома Србија“, неопходно је да инвеститор у име Телекома Србија покрене све активности предвиђене Законом о планирању и изградњи за изградњу објеката који су предмет измештања.
8. Извод из Пројекта који садржи свеску са решењима измештања, заштите и обезбеђења постојећих објеката „Телекома Србије“, предмер материјала и радова и графичку документацију за предметне радове измештања, заштите и обезбеђења постојећих објеката „Телекома Србије“, треба доставити обрађивачу услова ради добијања сагласности.
9. Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих објеката „Телекома Србије“, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова област другачије дефинисана постојећим споразумима и претходно издатим условима. Обавеза инвеститора је и да, уколико је за предметну врсту радова прописана обавеза регулисања имовинско-правних односа, исте и регулише за будуће трасе линијских инфраструктурних објеката електронских комуникација „Телекома Србија“ пре почетка изградње.
10. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за коју се траже услови.

11. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих каблова водити рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са листе квалификованих извођача радова „Телекома Србија“ а.д.
12. Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације, достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања, заштите и обезбеђења постојећих каблова угрожених изградњом, које је „Телеком Србија“ верификовао. За непоступање по наведеним условима инвеститор радова сноси пуну одговорност.
13. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 дана пре почетка извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих објеката „Телекома Србија“, у писаној форми обратити „Телекому Србија“ а.д, Извршној јединици Лесковац у чијој надлежности је одржавање објеката у зони планиране изградње, са обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон).
14. „Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу својих објеката. Приликом извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.
15. По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми обавестити предузеће „Телеком Србија“ а.д. да су радови, за које су услови тражени, завршени.
16. По завршетку радова на измештању објеката потребно је извршити контролу квалитета извршених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање комисије за контролу квалитета, достави Пројекат изведеног објекта и геодетски снимак, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије.
17. Инвеститор је у обавези да по завршетку радова на измештању објеката изврши пренос новоизграђеног дела ТК капацитета, као основног средства на Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., како би у складу са законом могло да се спроводи њихово редовно одржавање.

За сва додатна питања одговоран је инжењер за планирање, развој и инвестициону изградњу у ИЈ Лесковац, Горан Вељковић, дипл. инж. електр. на тел: 016/231-007 и 064/65-11-945.

С поштовањем,



КООРДИНАТОР ИЈ ЛЕСКОВАЦ

Милош Павличић, дипл. инж.