



1– ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор:

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ",
Булевар Краља Александра 282, Београд

Објект:

Бочна наплатна станица у зони петље
"МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1
(Е-75), на стационажи км 440+636, на к.п. бр.
3689 К.О. Балајнац, СКН Мерошина

Врста техничке документације:

ИДР – Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта :

1– ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

За грађење / извођење радова:

Нова градња

Печат и потпис:

Пројектант:

„Шидпројект“ ДОО, ул. Кнеза Милоша 2, Шид
Давор Ждерић, дипл.грађ.инж.



Печат и потпис:

Одговорни пројектант:

Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх.
лиц. ИКС бр. 300 F660 07



Број дела пројекта:

52/17-1

Место и датум:

Шид, Мај 2017. године

1.2 САДРЖАЈ

1.1.	Насловна страна
1.2.	Садржај
1.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта
1.4.	Изјава одговорног пројектанта
1.5.	Текстуална документација
1.6.	Нумеричка документација
1.7.	Графичка документација

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

У складу са овлашћењима из члана 38. Статута друштва за пројектовање и инжењеринг „ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО Шид, члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 23/2015, 77/15, 58/16 и 96/16) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

За израду пројекта архитектуре, који је део идејног решења **Бочне наплатне станице у зони петље "МЕРОШИНА"** на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 440+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Меровина, одређује се:

Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх.....лиц. ИКС бр. 300 F660 07

Пројектант:

„ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО ШИД

Одговорно лице/заступник:

Давор Ждерић, дипл. грађ. инж.

Печат:



Потпис:

Број техничке документације:
Место и датум:

52/17-1
Шид, мај 2017. године

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

Одговорни пројектант пројекта архитектуре, који је део **идејног решења Бочне наплатне станице у зони петље "МЕРОШИНА"** на државном путу IА реда бр.1 (Е 75), на стационажи км 440+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Меровина

Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је идејно решење израђено у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;
2. да су при изради идејног решења поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је идејно решење израђено у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант : Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх.

Број лиценце: 300 F660 07

Печат: Потпис:



Број техничке документације:
Место и датум:

52/17-1
Шид, мај 2017. године

1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

УВОД

Плански основ пројекта је Уредба о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Македоније (Сл. гласник РС“, бр. 77/2002) и Измене и допуне Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Републике Македоније (Сл. гласник РС“, бр. 128/2014) којим се утврђују основе организације, коришћења, уређења и заштите подручја инфраструктурног коридора на деловима територије кроз које пролази.

Према планској документацији предметна петља се назива „Прокупље“ и налази се на државном путу IА реда број 1 (Е-75), на стационажи км 821+500, док је према Одлуци ЈП "Путеви Србије" о усвајању референтног система мреже државних путева III број 953-8396 од 26.04.2017 године саобраћајна петља названа "МЕРОШИНА" и налази се на стационажи км 440+636.

Саставни део пројекта је потврда ЈП “Путева Србије“ о усклађености стационажа.

Комплекс наплатне станице налази се на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 440+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Меровина.

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА

Комплекс бочне наплатне станице Меровина чине следећи међусобно повезани објекти: управни објекат, 4 острва са надстрешницом (три острва ширине 2,20м и једно острво ширине 1,2м), наплатним кабинама (3 комада), налетним и заштитним стубовима, плато за агрегат и плато за смештај контејнера за отпад, као и пумпна станица (објекат бунарске кућице).

УПРАВНИ ОБЈЕКАТ

Габарити објекта: 8,46x5,40x4,07 m;
Спратност објекта: II;
Висина објекта: 4,07 m од коте тротоара;
Бруто површина: 46,80 m²;
Нето површина: 39,01 m²;

Функционална организација управног објекта са спецификацијом површина:

Назив просторије	Површина
Улаз	2,10 m ²
Санитарни чвор	2,06 m ²
Канцеларија	19,22 m ²
Чајна кухиња	2,39 m ²
Канцеларија	5,14 m ²
Просторија за РЕК	8,10 m ²

Укупно нето површина : 39.01 m²

КОНСТРУКЦИЈА И ОБРАДА

- **Фундирање објекта:** Објекат се фундира на роштиљу темељних контра греда димензија 30x92cm распоређених по обиму објекта. Дубина фундирања је 80cm. Веза челичних стубова са темељом се остварује путем претходно убетонираних лежишних плоча за које су заварени анкери од округлог глатког челика. Испод темеља је тампон бетон дебљине 5 cm и тампон шљунак дебљине 10 cm.

- **Конструктивни систем:** Носећа конструкција објекта је пројектована од челичних профила у виду система ортогоналних раванских оквира (три попречна и два подужна). Рожњаче су система просте греде са једностраним препустом и израђене су од ХОП $\square 120 \times 80 \times 3,5 \text{ mm}$. Осим рожњача у подужном правцу се пружају хоризонтални носачи облоге бочних атика и носачи спуштеног плафона који се заваривањем у чворовима каче за доње појасеве главних решеткастих носача. Као секундарни конструктивни елементи у фасадним рамовима се јављају још и хоризонтални носачи фасадних панела који носе фасадне панеле на распону између два стуба. Ригле у склопу попречних рамова су решеткасти носачи преко једног поља распона 5,18m са обостраним препустима. Појасеви и испуна решетки су израђени од хладно обликованих кутијастих профила. Доњи појас је хоризонталан, а горњи је у нагибу $\alpha = 6.5^\circ$ према хоризонталу тако да образује једноводан кров. На крајевима оба препуста су вертикале од хладно обликованих профила и чине вертикалне носеће елементе подконструкције бочних маски. Подужни рамови су двобродни рамови са решеткастом риглом са паралелним појасевима. Појасеви ригли и испуна су од хладно обликованих профила. Вертикални носећи елементи су стубови од ХОП $100 \times 100 \times 5 \text{ mm}$. Пошто стубови нису укљештени у темеље као конструктивни елемент постављају се кровни спрегови да би се обезбедила бочна стабилност средњег попречног рама. Остали штапови испуне и додатне вертикале се израђују од хладно обликованих профила. Формирају се и спрегови уз калкане у нивоу доњег појаса решеткасте ригле.

Строго је потребно водити рачуна да се у складу са архитектонским подлогама и детаљима челика изведу сви потребни конструктивни елементи.

Елементи се антикорозивно штите прво основним премазом, а затим са два слоја лака за метал. Први се ради у радионици, а други након монтаже свих конструктивних елемената.

- Кров:

- IPN KINGSPAN KS 1000 RW Кровни ватроотпорни, IPN термоизоловани сендвич панел дебљине 60mm, обострано поцинковани пластифицирани лим 0.5/0.5mm боја RAL 9002. Коефицијент пролаза топлоте: $K = 0.32 \text{ W/m}^2\text{k}$. Пожарна отпорност 15 минута. Панел је израђен по стандарду EN 13501-2/2007, произвођач "KINGSPAN" Ирска (или еквивалент)
- "Knauf Insulation" паропропусна и водонепропусна фолија LDS 0.04 (или еквивалент)
- "Knauf Insulation" стаклена минерална вуна 10cm (или еквивалент)
- парна брана ПЕ фолија
- "Rigips" противпожарне гипс картон плоче.

Кров је једноводан, а вода са њега се одводи једним хоризонталним (сакривен у кровној масци) и једним вертикалним олуком 12/12cm.

Вода са објекта се одводи једним хоризонталним (сакривен у кровној масци) и једним вертикалним олуком 12/12cm.

Објекат има и надстрешницу изнад улаза у објекат која је такође урађена од хладно обликованих профила и обложена 60mm фасадним панелом.

- Фасадни зид:

- IPN KINGSPAN KS 1000 AWP Фасадни ватроотпорни, IPN термоизоловани сендвич панел дебљине 60mm, обострано поцинковани пластифицирани лим 0.5/0.5mm боја RAL 9002. Коефицијент пролаза топлоте: $K = 0.37 \text{ W/m}^2\text{K}$. Пожарна отпорност 15 минута. Панел је израђен по стандарду EN 13501-2/2007, произвођач "KINGSPAN" Ирска (или еквивалент)
- "Knauf Insulation" паропропусна и водонепропусна фолија LDS 0.04 (или еквивалент)
- "Knauf Insulation" стаклена минерална вуна 10cm (или еквивалент)
- парна брана ПЕ фолија
- "Rigips" дупле противпожарне гипс картон плоче (2x1,25cm)

- Преградни зид:

- "Rigips" дупле противпожарне гипс картон плоче на подконструкцији (2x1,25cm)
- Knauf Insulation стаклена минерална вуна 5cm (или еквивалент)
- "Rigips" дупле противпожарне гипс картон плоче на подконструкцији (2x1,25cm)

- Под:

- керамичке плочице или ламинат (у зависности од просторије)
- цементни естрих 5cm
- парна брана ПЕ фолија
- Термоизолација стиродур 5cm
- хидроизолација
- армирани бетон 10cm
- тампон бетон 5cm
- шљунак 15cm

- Спољашња и унутрашња столарија:

Унутрашња врата су од дрвене столарије, а спољашњи прозори и улазна врата су урађени од алуминијумске браварије. Саставни део ових описа су шеме столарије и алуминарије.

- Инсталације:

Од инсталација у објекту се налазе:

- електроенергетске и телекомуникационе инсталације
- инсталације водовода и канализације
- инсталације климатизације

НАДСТРЕШНИЦА И ЗАШТИТНИ СТУБОВИ

Надстрешница покрива наплатне кабине, делимично саобраћајна острва и саобраћајне траке око кабина.

Габарити надстрешнице: 21,83x12,18m;

Висина надстрешнице: 5,10-5,25 m од коте острва до плафона;

Бруто површина: 265,90 m²;

КОНСТРУКЦИЈА И ОБРАДА

Конструкција надстрешнице је изведена од ХОП профила. Конструкција је састављена од главних носача и вертикалних и хоризонталних спрегова који заједно чине просторну решеткасту конструкцију ослоњену на 6 стубова. Преко горњих чворова решеткастих главних носача и вертикалних спрегова постављене су рожњаче на које је ослоњен кровни покривач. На крајње вертикалне спрегове повезана је облога надстрешнице. На доњи појас решеткастог главног носача и вертикалних спрегова повезана је плафонска опшивка.

Рожњаче су изведене од ваљаних I 200 профила. Веза рожњаче са главним носачем је изведена заваривањем.

Главни носачи су изведени од хладнообликованих кутијастих профила у завареној изради, и то:

- појасни штапови и средња вертикала од НОР 100 x 100 x 5 mm,
- штапови испуне, дијагонале и вертикале од НОР 80 x 80 x 4 mm.

Стубови су изведени од кутијастог профила НОР 260 x 260 x 12,5 mm и нису исте висине, обзиром на различите висинске коте темељних квадера, како би плафонска конструкција надстрешнице била у хоризонталној равни. Лежишне плоче су челичне, 500 x 500 x 25 mm.

Спрегови су изведени од хладнообликованих кутијастих профила НОР 60 x 60 x 4 mm и НОР 40 x 40 x 3 mm.

Квалитет материјала од кога је изведена конструкција надстрешнице је S 235 (Ч 0361).

Сви челични елементи надстрешнице се два пута боје заштитном бојом за метал и то једном пре монтаже, а други пут након монтаже. Након тога се боје два пута завршном бојом.

Кровни покривач, бочна облога и плафон су изведени фабрички бојеним трапезним лимом ТР 60/210/0,6. Нагиб крова је 6°, а кровне равни су у паду од краја сегмента према средини. Изнад линије стубова изведен је хоризонтални олука, који преко вертикалног олука, постављеног уз стуб надстрешнице, одводи атмосферску воду са крова на коловоз.

Фундирање надстрешнице је предвиђено на здравом тлу, на бетонским темељима самцима. Темelj се ради од армираног бетона МБ 30 (С25/30) и армира се према статичком прорачуну. Квадер на који се постављају стубови је димензија у основи 50x50cm. Темelj самац стуба надстрешнице и заштитног стуба је заједнички. Заштитни армиранобетонски стубови су предвиђени са спољних (прилазних) страна стубова надстрешнице и у основи су димензија 1,80x0,75 m, а изводе се висине 1,0m.

НАПЛАТНЕ КАБИНЕ

Габарити објекта: 3,90x1,90x2,99m;

Спратност објекта: П;

Бруто површина: 7,41m²;

Нето површина: 6,02m²;

Број кабина: 3 ком.;

Наплатна кабина је приземни објекат монтажног типа. Смешта се на већ адекватно припремљене темеље на саобраћајном острву. Намењена је смештају људстава и опреме за послове наплате путарине на аутопуту.

Конструктивни систем и уграђени материјали: Основну конструкцију објекта чине елоксирани алуминијумски профили, а испуна је од елоксираних алуминијумских термоизолованих панела дебљине 125mm (кровни и зидни) и 100 mm (подни) у боји натур силвер. Кабине су двостране и имају једна једнокрилна врата и по два клизна

шалтера са обе стране за путничка и теретна возила. Сви стаклени делови су од двоструког термопан стакла 4+16+4mm, са спољашње стране је стоп-сол. Видљивост са унутрашње стране је 100%. Под је урађен од готових панела, а завршни слој од профилисане гуме (авио под) дебљине 3mm. На средишњем делу пода је урађен отвор за приступ инсталационим каналима испод кабине (положај и димензије проверити на лицу места како би се поклопили постојећи отвор у монтажној плочи инсталационог шахта са отвором у поду кабине). У кабинама је урађен спуштени плафон од АМФ термофон плоча димензија 60x60cm преко потребне подконструкције. Заштитним бетонским елементима који се постављају испред и иза кабина, објекат се штити од налета возила.

Свака кабина је намењена наплати путарине и адекватно је опремљена канцеларијским намештајем и адекватном опремом за два радна места. Опрема за кабину треба да буде савременог изгледа и квалитетне израде, од оплемене иверице-универа пресвучена меламинском фолијом или сличног материјала ознаке ИСО 9002 - еколошки чистог, отпорног на хабање, удар, влагу, киселине, високу температуру и сл. Намештај треба да буде у светлој боји по избору пројектанта. Оков треба да буде од квалитетног материјала и пажљиво изведен.

Радна столица треба да буде савременог дизајна са уграђеним механизмом за подизање, спуштање, обртање и промену положаја наслона и седишта.

Објекат кабине је опремљен електроинсталацијама, инсталацијама грејања и климатизације.

Испод наплатне кабине предвиђена је шахта за смештај инсталација. Шахта за инсталације је испод целе површине кабине, а њена унутрашња мера је 150x330x222 cm. Шахта се изводи без горње плоче. Зидови и доња плоча шахта се ради од водонепропусног армираног бетона дебљине 25 cm.

Изабрани произвођач је дужан да достави статички прорачун и атесте за све елементе наплатне кабине.

Решењем је предвиђено постављање три наплатне кабине.

ПУМПНА СТАНИЦА

Габарити објекта: 1,92x2,12x2,69 м;

Спратност објекта: П;

Бруто површина: 4,36 м²;

Нето површина: 3,16 м²;

- **Фундирање објекта:** Објекат је постављен на армирано бетонском платоу. По ободу платоа су темељне траке ширине 25cm (МБ30). У врху темељних трака је армирано бетонски серклаж 25/30cm. Темелјне траке (од набијеног бетона) су на подлози од набијеног, чистог, добро гранулисаног шљунка, дебљине 10cm, збијеног до $M_s=30MPa$ на завршном слоју. Дубина фундаирања је 85cm.

- **Конструктивни систем и уграђени материјали:** Конструктивни систем је урађен од хладно обликованих профила са свим потребним елементима

Рожњаче 60x60x3mm

Косе ригле 60x60x3mm

Стубови 60x60x3mm

Носачи фасадних панела средњи 60x60x3mm, а крајњи 60x40x3mm.

Дијагонални вертикални спреглови 40x40x3mm.

Подконструкција за ношење атике је формирана од ХОП 60x60x3mm.

Елементи се антикорозивно штите прво основним премазом, а затим са два слоја лака за метал. Први се ради у радионици, а други након монтаже свих конструктивних елемената.

Стубови су спојени са темељом заваривањем преко анкер склопа који се састоји од анкер плоче и за њу заварене арматуре.

- Фасадни зид:

- KINGSPAN KS 1000 AWP Фасадни ватроотпорни, термоизоловани сендвич панел дебљине 60mm, обострано поцинковани пластифицирани лим 0.5/0.5mm боја RAL 9002. Коефицијент пролаза топлоте: $K = 0.37 \text{ W/m}^2\text{K}$. Пожарна отпорност 15 минута. Панел је израђен по стандарду EN 13501-2/2007, произвођач "KINGSPAN" Ирска (или еквивалент)

- Кров:

- KINGSPAN KS 1000 RW Кровни ватроотпорни термоизоловани сендвич панел дебљине 60mm, обострано поцинковани пластифицирани лим 0.5/0.5mm боја RAL 9002. Коефицијент пролаза топлоте: $K = 0.32 \text{ W/m}^2\text{K}$. Пожарна отпорност 15 минута. Панел је израђен по стандарду EN 13501-2/2007, произвођач "KINGSPAN" Ирска (или еквивалент)

Кров је једноводан, а вода се са њега одводи хоризонталним олуком (скривен у кровној масци) и једном олучном лулицом. Споља кровна конструкција је затворена маском од фасадних панела.

- Браварија:

Објект има једна улазна врата 95/200 и прозор 60/60 који су урађени од браварије.

САОБРАЋАЈНО ОСТРВО СА НАЛЕТНИМ СТУБОВИМА

Пројектована саобраћајна острва су дужине 52,0m, три су ширине 2,20m (са предвиђеним кабинама за наплату), и једно 1,20m (са опремом за електронску наплату, без кабине). Са обе стране острва предвиђени су одбојни, налетни бетонски стубови висине 1,2m, дужине 2,0m, облика према пројекту. Стубови су повезани са темељном плочом која је дебљине 80cm. На врху стуба предвиђен је трептач за који је потребно пре бетонирања поставити цев кроз стуб, за вођење кабла за напајање трептача.

Налетни стубови се боје бојом за бетон.

Иза налетних стубова предвиђене су аутоматске рампе, на засебним темељима самцима, и то по једна за сваки смер.

ПЛАТОИ ЗА АГРЕГАТ И СМЕШТАЈ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОТПАД

На локацији, а у непосредној околини управног објекта предвиђени су бетонски платои за смештај потребног пратећег садржаја:

- плато за смештај агрегата, димеизија 4,0x2,0m са тротоаром око платоа ширине 0,60 m бруто површине 8,0 m²;
- плато за смештај контејнера за отпад дим. 2,0x1,50m бруто површине 3,0 m²;

Сви предвиђени платои су армиранобетонски, дебљина плоче је 15cm и изведена је на тампон слоју шљунка дебљине 15cm. Темељи платоа су бетонске траке ширине 30cm, на дубини фундаирања 80cm. У врху траке, по целом обиму платоа предвиђен је армиранобетонски серклаж димензија 30/30cm. Испод темеља је тампон шљунак дебљине 10cm.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

На локацији постоји трафо станица.

Комплекс се опрема унутрашњим и спољним електроенергетским инсталацијама.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Комплекс се опрема унутрашњим и спољним телекомуникационим и сигналним инсталацијама.

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Решењем је предвиђено прикључење комплекса на бунар уз израду пумпне станице, а за потребе инсталације канализације предвиђена је водонепропусна септичка јама.

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Објекти (управни објекат и наплатне кабине) су опремљени мешинским инсталацијама грејања и хлађења.

ОГРАДА

Комплекс се ограђује заштитном жичаном оградом.

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх.



1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:

Постојећи објекти – трафостаница П=7,37 м²

Новопроектовани објекти:

УПРАВНИ ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ	ПОВРШИНА (м ²)
УЛАЗ	2,10м ²
САНИТАРНИ ЧВОР	2,06м ²
КАНЦЕЛАРИЈА	19,22м ²
ЧАЈНА КУХИЊА	2,39м ²
КАНЦЕЛАРИЈА	5,14м ²
ПРОСТОРИЈА ЗА РЕК	8,10м ²
НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА	39,01 м ²
БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА	46,80 м ²

НАДСТРЕШНИЦА

НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА	265,90 м ²
БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА	265,90 м ²

НАПЛАТНЕ КАБИНЕ

Нето површина (по кабини)	6,02 м ²
Бруто површина (по кабини)	7,41 м ²
УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА КАБИНА	18,06 м ²
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА КАБИНА	22,23 м ²

ПУМПНА СТАНИЦА

НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА	3,16 м ²
БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА	4,36 м ²

НЕТО ПОВРШИНА НОВОПРОЈЕКТОВАНИХ ОБЈЕКТА – са надстрешницом	308,07м ² (265,90надстрешница+39,01 управни објекат+3,16 пумп. станица)
БРУТО ПОВРШИНА НОВОПРОЈЕКТОВАНИХ ОБЈЕКТА – са надстрешницом	317,06м ² (265,90надстрешница +46,80 управни објекат+4,36 пумп.станица)

НЕТО ПОВРШИНА НОВОПРОЈЕКТОВАНИХ ОБЈЕКТА – без надстрешнице	60,23м ² (39,01управни објекат+18,06 кабине+3,16 пумп. станица)
БРУТО ПОВРШИНА НОВОПРОЈЕКТОВАНИХ ОБЈЕКТА – без надстрешнице	73,39м ² (46,80управни објекат+22,23 кабине+4,36 пумп.станица)

ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА ПОД ОБЈЕКТОМ У ОКВИРУ ОБУХВАТА – са надстрешницом	324,43м ² (265,90 надстрешница +46,80 управни објекат+4,36 пумп.станица+постојећа трафо станица 7,37м ²)
ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА ПОД ОБЈЕКТОМ У ОКВИРУ ОБУХВАТА – без надстрешнице	80,76м ² (46,80управни објекат+22,23 кабине+4,36 пумп.станица+постојећа трафо станица 7,37м ²)

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх.



1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Садржај графичких прилога:

1. Ситуација	P 1:500
--------------	---------

Управни објекат

2.1 Основа приземља управног објекта	P 1:50
2.2 Изглед крова управног објекта	P 1:50
2.3 Пресек 1-1	P 1:50
2.4 Пресек 2-2	P 1:50
2.5 СЗ изглед објекта	P 1:50
2.6 ЈИ изглед објекта	P 1:50
2.7 СИ изглед објекта	P 1:50
2.8 ЈЗ изглед објекта	P 1:50

Надстрешница

3.1 Распоред стубова надстрешнице	P 1:50
3.2 Изглед крова надстрешнице	P 1:50
3.3 Пресек 1-1	P 1:50
3.4 ЈЗ изглед надстрешнице	P 1:50
3.5 ЈИ изглед надстрешнице	P 1:50
3.6 СИ изглед надстрешнице	P 1:50
3.7 СЗ изглед надстрешнице	P 1:50

Наплатне кабине


4.1 Основа темеља наплатне кабине	P 1:25
4.2 Основа приземља кабине	P 1:25
4.3 Изглед крова	P 1:25
4.4 Пресек 1-1	P 1:25
4.5 Пресек 2-2	P 1:25
4.6 Изгледи наплатне кабине	P 1:50

Пумпна станица

5.1 Основа темеља и приземља	P 1:25
5.2 Основа кровне конструкције и изглед крова	P 1:25
5.3 Пресек 1-1	P 1:25
5.4 Изгледи објекта	P 1:25

Платои

6.1 Основа и пресек платоа за агрегат	P 1:25
7.1 Основа и пресек платоа за смештај контејнера за отпад	P 1:25



ЛЕГЕНДА:


- САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
- САОБРАЋАЈНО ОСТРВО
- БЕТОНСКЕ ПОВРШИНЕ
- ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
- НОВОПРОЈЕКОВАНИ ОБЈЕКТИ
- ПАРКИНГ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
- УПРАВНИ ОБЈЕКАТ
- НАДСТРЕШНИЦА
- НАПЛАТНЕ КАБИНЕ
- ПЛАТО ЗА АГРЕГАТ
- ПЛАТО ЗА КОНТЕЈНЕР
- ОБЈЕКАТ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
- СЕПТИЧКА ЈАМА
- ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ
- ЗАШТИТНИ СТУБ
- НАЛЕТНИ СТУБ
- ПОСТОЈЕЋА ТРАФО СТАНИЦА

- ЗАШТИТНА ОГРАДА
- ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ
- БРОЈ ПАРЦЕЛЕ
- ГРАНИЦА ОБУХВАТА

СИТУАЦИЈА
P 1:250

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ПРОЈЕКТАНТ ПРОЈЕКТАНТ САРАДНИК САРАДНИК ДАТУМ: мај 2017.	Мирјана Суловурић, дипл.инж.арх. бр. лис. 300-6660-07	НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони цeste "МЕРОВИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стaциoнaрcкoм кoм 4-40+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Бaлaнaн, С.К.Н Мeрoвинa	БРОЈ ЦРТЕЖА: ИДР 1
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ПРОЈЕКТАНТ САРАДНИК САРАДНИК ДАТУМ: мај 2017.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	БРОЈ ЦРТЕЖА: ИДР 1
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ПРОЈЕКТАНТ САРАДНИК САРАДНИК ДАТУМ: мај 2017.		НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	БРОЈ ЦРТЕЖА: ИДР 1






бр.	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ	ПОД	ОБИМ	П (м2)
1.	Улаз	кер. плочице	5.82	2.10
2.	Санитарни чвор	кер. плочице	5.76	2.06
3.	Канцеларија	ламинат	17.68	19.22
4.	Чајна кухиња	кер. плочице	6.21	2.39
5.	Канцеларија	ламинат	9.21	5.14
6.	Просторија за РЕК	ламинат	11.40	8.10


УКУПНО ПРИЗЕМЉЕ (нето)	39.01 м2
УКУПНО ПРИЗЕМЉЕ (бруто)	46.80 м2



ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
УПРАВНОГ ОБЈЕКТА
P=1:50




EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Certifikovan od: 		 D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07			ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ					
ПРОЈЕКАНТ				НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационачи км 440+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Метрошина	
ПРОЈЕКАНТ					
САРАДНИК				ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
САРАДНИК				НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА ПРИЗЕМЉА УПРАВНОГ ОБЈЕКТА	
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.1.




ИЗГЛЕД КРОВА
УПРАВНОГ ОБЈЕКТА
P=1:50



EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: 		 D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		 ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 440+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Меровина		
ПРОЈЕКАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИЗГЛЕД КРОВА УПРАВНОГ ОБЈЕКТА		
САРАДНИК			ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР		БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.2.
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1		РАЗМЕРА: 1 : 50		







ПРЕСЕК 1 - 1
УПРАВНОГ ОБЈЕКТА
P=1:50




EN ISO 9001:2008	EN ISO 14001:2004	BS OHSAS 18001:2007	ISO/IEC 27001:2013	Sertifikovan od: TUV NORD	DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 F660 07	ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ		НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационачи км 440+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Меровина			
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ			
САРАДНИК		НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕСЕК 1-1 УПРАВНОГ ОБЈЕКТА		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.3.
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50			




EN ISO 9001:2004 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: TUV NORD		DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07			ИНВЕСТИТОР:	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ				ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД	
ПРОЈЕКТАНТ				НАЗИВ ОБЈЕКТА:	
ПРОЈЕКТАНТ				Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационожи км 440+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Меровина	
САРАДНИК				ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА:	
САРАДНИК				ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕСЕК 2-2 УПРАВНОГ ОБЈЕКТА		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР
					БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.4.





СЕВЕРОЗАПАДНИ ИЗГЛЕД УПРАВНОГ ОБЈЕКТА P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: 		DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING  D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07			ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ				НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационачи км 440+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Меровина	
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК				ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
САРАДНИК				НАЗИВ ЦРТЕЖА: СЕВЕРОЗАПАДНИ ИЗГЛЕД УПРАВНОГ ОБЈЕКТА	
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 		БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.5.





ЈУГОИСТОЧНИ ИЗГЛЕД
УПРАВНОГ ОБЈЕКТА
P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: 		DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING  D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07				
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ			ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стациономи км 440+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Мерошина		
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ЈУГОИСТОЧНИ ИЗГЛЕД УПРАВНОГ ОБЈЕКТА		БРОЈ ЦРТЕЖА: ИДР 2.6.
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1		РАЗМЕРА: 1 : 50		





СЕВЕРОИСТОЧНИ ИЗГЛЕД
УПРАВНОГ ОБЈЕКТА
P=1:50

EN ISO 9001:2008	EN ISO 14001:2004	BS OHSAS 18001:2007	ISO/IEC 27001:2013	Sertifikovan od: 			
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs							
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07				ИНВЕСТИТОР:		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ПРОЈЕКТАНТ				НАЗИВ ОБЈЕКТА:			
ПРОЈЕКТАНТ				Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационачи км 440+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Меровина			
САРАДНИК				ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА:			
САРАДНИК				ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ			
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	НАЗИВ ЦРТЕЖА: СЕВЕРОИСТОЧНИ ИЗГЛЕД УПРАВНОГ ОБЈЕКТА		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.7.	




ЈУГОЗАПАДНИ ИЗГЛЕД
УПРАВНОГ ОБЈЕКТА
P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: 		DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING  D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07			ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ				НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационачи км 440+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Меропина	
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК				ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
САРАДНИК				НАЗИВ ЦРТЕЖА: ЈУГОЗАПАДНИ ИЗГЛЕД УПРАВНОГ ОБЈЕКТА	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50		БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.8.	





РАСПОРЕД СТУБОВА
НАДСТРЕШНИЦЕ
P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Certifikovan od: 		 DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ					
ПРОЈЕКАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплата станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационожи км 4 40+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Мерошина		
ПРОЈЕКАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: РАСПОРЕД СТУБОВА НАДСТРЕШНИЦЕ		
САРАДНИК			ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР		БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.1
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50			




ИЗГЛЕД КРОВА
НАДСТРЕШНИЦЕ
P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Certifikovan od: 		DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING  D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Мирјана Суловрујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07			ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ				НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 4 40+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајац, СКН Меровина	
ПРОЈЕКАНТ				ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЛНО РЕШЕЊЕ - I. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
ПРОЈЕКАНТ				ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЛНО РЕШЕЊЕ - I. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
САРАДНИК				НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИЗГЛЕД КРОВА НАДСТРЕШНИЦЕ	
САРАДНИК				ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1		РАЗМЕРА: 1 : 50		БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.2



ПРЕСЕК 1-1
P=1:50


EN ISO 9001:2008		DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ŠIDPROJEKT D.O.O.	
EN ISO 14001:2004			
BS OHSAS 18001:2007			
ISO/IEC 27001:2013			
Сертификован од: TUVNORD		KНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ		Булевар краља Александра 282, Београд	
ПРОЈЕКТАНТ		НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 4 40+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајац, СКН Меровина	
ПРОЈЕКТАНТ		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА:	
САРАДНИК		НАЗИВ ЦРТЕЖА: РАСПОРЕД СТУБОВА НАДСТРЕШНИЦЕ	
САРАДНИК		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.3
ДАТУМ:	БРОЈ ПРОЈЕКТА:	РАЗМЕРА: 1 : 50	




ЧЕОНИ ИЗГЛЕД
ЈУГОЗАПАДНИ ИЗГЛЕД
P=1:50




EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: 		 D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs						
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07				ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ						
ПРОЈЕКТАНТ					НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационачи км 4 40+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Метрошина	
ПРОЈЕКТАНТ						
САРАДНИК					ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
САРАДНИК					НАЗИВ ЦРТЕЖА: ЧЕОНИ ИЗГЛЕД НАДСТРЕШНИЦЕ	
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР		БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.4	



БОЧНИ ИЗГЛЕД
ЈУГОИСТОЧНИ ИЗГЛЕД
P=1:50


EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: 		 DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07				ИНВЕСТИТОР:
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ					ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ПРОЈЕКАНТ					НАЗИВ ОБЈЕКТА:
ПРОЈЕКАНТ					Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационачи км 440+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Меровина
САРАДНИК					ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА:
САРАДНИК					ИДЕЛНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
ДАТУМ:	БРОЈ ПРОЈЕКТА:	РАЗМЕРА:	НАЗИВ ЦРТЕЖА:		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
мај 2017.	52/17-1	1 : 50	БОЧНИ ИЗГЛЕД НАДСТРЕШНИЦЕ		ИДР
					БРОЈ ЦРТЕЖА:
					3.5



ЧЕОНИ ИЗГЛЕД
СЕВЕРОИСТОЧНИ ИЗГЛЕД
P=1:50




EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: 		 D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs						
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07				ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ						
ПРОЈЕКТАНТ					НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационажи км 4 40+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Метрошина	
ПРОЈЕКТАНТ						
САРАДНИК					ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
САРАДНИК					НАЗИВ ЦРТЕЖА: ЧЕОНИ ИЗГЛЕД НАДСТРЕШНИЦЕ	
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50			ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	
					БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.6	



БОЧНИ ИЗГЛЕД
СЕВЕРОЗАПАДНИ ИЗГЛЕД
P=1:50





EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: 		DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ					
ПРОЈЕКАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационачи км 440+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Меровина		
ПРОЈЕКАНТ					
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: БОЧНИ ИЗГЛЕД НАДСТРЕШНИЦЕ		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: БРОЈ ЦРТЕЖА:
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	ИДР		3.7





ОСНОВА ТЕМЕЉА НАПЛАТНЕ КАБИНЕ P=1:25

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Сертификован од: 		 ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07			ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ					
ПРОЈЕКАНТ				НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационачи км 4 40+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Меровина	
ПРОЈЕКАНТ					
САРАДНИК				ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
САРАДНИК				НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА ТЕМЕЉА НАПЛАТНЕ КАБИНЕ	БРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25		БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.1.	




ОСНОВА ПРИЗЕМЉА НАПЛАТНЕ КАБИНЕ P=1:25



EN ISO 9001:2008	ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ			
EN ISO 14001:2004	SIDPROJEKT Д.О.О.			
BS OHSAS 18001:2007	СЕРТИФИКОВАН ОД: TÜV NORD			
ISO/IEC 27001:2013	КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07	ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ		НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стациономи км 440+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Меровина		
ПРОЈЕКТАНТ		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
ПРОЈЕКТАНТ		НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА ПРИЗЕМЉА НАПЛАТНЕ КАБИНЕ		
САРАДНИК		БРОЈ ЦРТЕЖА: ИДР 4.2.		
САРАДНИК		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР		
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25		



ИЗГЛЕД КРОВА
НАПЛАТНЕ КАБИНЕ
P=1:25



EN ISO 9001:2008		Сертификован од: 	ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ		
EN ISO 14001:2004					
BS OHSAS 18001:2007			Д.О.О.		
ISO/IEC 27001:2013			КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу 1А реда бр.1 (Е-75), на стационачи км 440+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Меровина		
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЛНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИЗГЛЕД КРОВА НАПЛАТНЕ КАБИНЕ		БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.3.
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР		





- Ф.П.** фасадни панел
- елоксирани алуминијумски трајно заштићен лим 0,8mm
 - термоизолација од минералне вуне (6+6cm) 120mm
 - раван челични лим са декоративним премазом 0,8mm
- П.П.** подни панел
- гумене плоче 3mm
 - раван челични лим 4mm
 - термоизолација од минералне вуне 80mm
 - Al трапезасти лим 20/100/0,7mm
- К.П.** кровни панел
- елоксирани алуминијумски трајно заштићен лим 0,8mm
 - термоизолација од минералне вуне (6+6cm) 120mm
 - раван челични лим 0,8mm
- С.П.** спуштени плафон
- се ради од монтажано-демонтажних минералних плоча (AMF-термофон) у растеру 60x60cm на потребној носећој конструкцији



ПРЕСЕК 1-1 НАПЛАТНЕ КАБИНЕ P=1:25


EN ISO 9001:2008	EN ISO 14001:2004	BS OHSAS 18001:2007	ISO/IEC 27001:2013	Сертификован од: TUVNORD	ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07	<i>Јулијана</i>	ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ					
ПРОЈЕКАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационачи км 440+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Меровина		
ПРОЈЕКАНТ					
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК					
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕСЕК 1-1 НАПЛАТНЕ КАБИНЕ	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.4.




- Ф.П** фасадни панел
 - елоксирани алуминијумски трајно заштићен лим 0,8mm
 - термоизолација од минералне вуне (6+6cm) 120mm
 - раван челични лим са декоративним премазом 0,8mm
- П.П** подни панел
 - гумене плоче 3mm
 - раван челични лим 4mm
 - термоизолација од минералне вуне 80mm
 - Al трапезасти лим 20/100/0,7mm
- К.П** кровни панел
 - елоксирани алуминијумски трајно заштићен лим 0,8mm
 - термоизолација од минералне вуне (6+6cm) 120mm
 - раван челични лим 0,8mm
- С.П** спуштени плафон
 - се ради од монтажано-демонтажних минералних плоча (AMF-термофон) у растеру 60x60cm на потребној носећој конструкцији


ПРЕСЕК 2-2
НАПЛАТНЕ КАБИНЕ
P=1:25





EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Сертификован од: 		ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ  Д.О.О.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационачи км 440+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Меровина		
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕСЕК 2-2 НАПЛАТНЕ КАБИНЕ	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.5.
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25			




ИЗГЛЕД 1



ИЗГЛЕД 2




ИЗГЛЕД 3




ИЗГЛЕД 4

ИЗГЛЕДИ НАПЛАТНЕ КАБИНЕ P=1:50




EN ISO 9001:2008		Сертификован од: 	ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ	
EN ISO 14001:2004				
BS OHSAS 18001:2007			Д.О.О.	
ISO/IEC 27001:2013			КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу 1А реда бр.1 (Е-75), на стационачи км 440+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Метрошина	
ПРОЈЕКТАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИЗГЛЕДИ НАПЛАТНЕ КАБИНЕ	
САРАДНИК			ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.6.
САРАДНИК				
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50		

ОСНОВА ТЕМЕЉА





ОСНОВА ПРИЗЕМЉА



ОСНОВА ТЕМЕЉА И ПРИЗЕМЉА ОБЈЕКТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ P=1:25




EN ISO 9001:2008		ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.	
EN ISO 14001:2004			
BS OHSAS 18001:2007			
ISO/IEC 27001:2013		Сертификован од:	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационачи км 4 40+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Мерошина
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА ТЕМЕЉА И ПРИЗЕМЉА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР
			БРОЈ ЦРТЕЖА: 5.1.



ОСНОВА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ


ИЗГЛЕД КРОВА



ОСНОВА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
И ИЗГЛЕД КРОВА
ОБЈЕКТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
P=1:25



EN ISO 9001:2008	EN ISO 14001:2004	BS OHSAS 18001:2007	ISO/IEC 27001:2013	Сертификован од: TVNORD	ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљовурић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07			ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ				НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стациономи км 440+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајна, СКН Меровина	
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК				ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
САРАДНИК				НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГЛЕД КРОВА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ	
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	БРОЈ ЦРТЕЖА: ИДР 5.2.		




Л Е Г Е Н Д А :

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НАБИЈЕНИ БЕТОН
- ШЉУНАК




ПРЕСЕК 1 - 1
ОБЈЕКТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
P=1:25


EN ISO 9001:2008		ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.	
EN ISO 14001:2004			
BS OHSAS 18001:2007			
ISO/IEC 27001:2013			
Сертификован од:		TUV NORD	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стациономи км 4 40+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајанац, СКН Меровина
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕСЕК 1-1 ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР
			БРОЈ ЦРТЕЖА: 5.3.




ИЗГЛЕД 1



ИЗГЛЕД 2




ИЗГЛЕД 3




ИЗГЛЕД 4



ИЗГЛЕДИ
ОБЈЕКТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
P=1:25


EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Сертификован од: 		 ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07				ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ					НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационачи км 4 40+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Меровина
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК					ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК					НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИЗГЛЕДИ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25			ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР
					БРОЈ ЦРТЕЖА: 5.4.

ОСНОВА ПЛАТОА



ЛЕГЕНДА :

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НАБИЈЕНИ БЕТОН
- ШЉУНАК




пресек 1-1

ОСНОВА И ПРЕСЕК
ПЛАТОА ЗА АГРЕГАТ
P=1:25




EN ISO 9001:2008	EN ISO 14001:2004	BS OHSAS 18001:2007	ISO/IEC 27001:2013	Сертификован од: TUV NORD	ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ŠIDPROJEKT Д.О.О.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Миријана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стациоажи км 440+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Меровина		
ПРОЈЕКТАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА И ПРЕСЕК ПЛАТОА ЗА АГРЕГАТ		
САРАДНИК			ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР		
САРАДНИК			БРОЈ ЦРТЕЖА: 6.1.		
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25			



- Л Е Г Е Н Д А :
- АРМИРАНИ БЕТОН
 - НАБИЈЕНИ БЕТОН
 - ШЉУНАК



ОСНОВА И ПРЕСЕК ПЛАТОА ЗА СМЕШТАЈ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОТПАД P=1:25



пресек 1-1

EN ISO 9001:2008	ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ	 	
EN ISO 14001:2004	Д.О.О.		
BS OHSAS 18001:2007	КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs		
ISO/IEC 27001:2013	Сертификован од: TUV NORD		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 Ф660 07	ИНВЕСТИТОР:	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ		НАЗИВ ОБЈЕКТА:	Бочна наплатна станица у зони петље "МЕРОШИНА" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационачи км 4 40+636, на к.п. бр. 3689 К.О. Балајнац, СКН Меровина
ПРОЈЕКТАНТ		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА:	ИДЕЛНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
ПРОЈЕКТАНТ		НАЗИВ ЦРТЕЖА:	ОСНОВА И ПРЕСЕК ПЛАТОА ЗА СМЕШТАЈ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОТПАД
САРАДНИК		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:	ИДР
САРАДНИК		БРОЈ ЦРТЕЖА:	7.1.
ДАТУМ: мај 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 52/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	