

IDEJNI PROJEKAT
REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE
POSTROJENJA ZA PRERADU VODE "KRALJEVICA"- ZAJEČAR

SVESKA 2/1 - PROJEKAT KONSTRUKCIJE



BEOGRAD, 2017. godine



INSTITUT ZA VODOPRIVREDU "JAROSLAV ČERNI" – BEOGRAD
Zavod za vodosnabdevanje, kanalizaciju i zaštitu voda

2/1- PROJEKAT KONSTRUKCIJE

INVESTITOR:

JKP „Vodovod “ Zaječar,
Bulevar dr Zorana Đinđića 5,
19 000 Zaječar

OBJEKAT

POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE VODE
ZA PIĆE “ KRALJEVICA “
K.P. 7673/3 K.O. Zaječar

VRSTA TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE:

IDP- Idejni projekat

NAZIV I OZNAKA
DELA PROJEKTA:

1- Projekat konstrukcije

ZA GRAĐENJE /
IZVOĐENJE RADOVA:

Nova gradnja i rekonstrukcija

PROJEKTANT:

Institut za vodoprivredu »Jaroslav Černi« a.d.
Ulica Jaroslava Černog 80
11226 Pinosava - Beograd

ODGOVORNO LICE
PROJEKTANTA:

Direktor Zavoda za vodosnabdevanje, kanalizaciju
i zaštitu voda
Dušan Đurić, dipl.inž.građ.

Pečat:



Potpis: _____

Direktor

Instituta za vodoprivredu "Jaroslav Černi"
Prof. dr Milan Dimkić, dipl.inž.građ

Potpis: _____

ODGOVORNI PROJEKTANT:
Lični pečat:

Milijana Kostadinov, dipl.inž.građ.
Broj licence: :310 C073 05



Potpis: _____

BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:
MESTO I DATUM:

IDP 31/45-2016-2/1
Beograd, 2017.god.

МИЛИЈАНА
КОСТАДИН
ОВ
150697471
5133-15069
74715133

Digitally signed
by МИЛИЈАНА
КОСТАДИНОВ
1506974715133
-150697471513
3
Date:
2017.09.11
11:45:59 +02'00'

1.2. Sadržaj projekta konstrukcije:

1.1.	Naslovna strana
1.2.	Sadržaj
1.3.	Rešenje o određivanju odgovornog projektanta
1.4.	Izjava odgovornog projektanta
1.5.	Tekstualna dokumentacija
1.6.	Numerička dokumentacija
1.7.	Grafička dokumentacija

1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128.Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US, 98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 23/2015, 77/2015, 58/2016 i 96/2016. godine) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu projekta konstrukcije koji je deo Idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje PPV "Kraljevica" u Zaječaru - broj katastarske parcele 7673/3 K.O Zaječar, određuje se:

Milijana Kostadinov

Broj licence : 310 C073 05

PROJEKTANT:

Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi" a.d.

Ulica Jaroslava Černog 80
11226 Pinosava - Beograd

ODGOVORNO LICE
PROJEKTANTA:

Direktor Instituta za vodoprivredu
"Jaroslav Černi"

Prof. dr Milan Dimkić, dipl.inž.građ.

Pečat:



Potpis: _____

BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: **IDP 31/45-2016-2/1**

MESTO I DATUM: Beograd, 2017. god.

1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA KONSTRUKCIJE

Odgovorni projektant projekta konstrukcije, koji je deo Idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje PPV "Kraljevica" u Zaječaru - broj katastarske parcele 7673/3 K.O Zaječar,

Milijana Kostadinov, dipl.inž.građ.

IZJAVLJUJEM

1. da je projekat u svemu u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima
2. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;
3. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant :

Milijana Kostadinov, dipl.inž. građ.

Broj licence:

310 C073 05

Pečat:

Potpis:



BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

IDP 31/45-2016-2/1

MESTO I DATUM:

Beograd, 2017.god.

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

Sadržaj

1. Uvod	2
2. Raspodelna komora	4
3. Taložnik	8
4. Ozonator.....	8
5. Filteri	8
5.1. Krovni pokrivač	9
6. Priprema i doziranje hemikalija i hlorisanje.....	33
7. Kotlarnica sa ugljarom.....	33
8. Novoprojektovani objekti	34
8.1. Flokulator	34
8.2. Gasne stanice O ₃ i CO ₂	86

1. Uvod

Kapacitet postrojenja za prečišćavanje vode u Zaječaru izgrađeno je 700 l/s. Predviđena je rekonstrukcija postojećeg postrojenja i dogradnja novih objekata.

Postojeći objekti su:


- 1- Raspodelna komora- rekonstruiše se (zamena opreme i sanacija betonskih površina)
- 2- Taložnik- rekonstruiše se (zamena opreme i krovnog pokrivača)
- 3-Ozonator (zamena opreme i sanacija betonskih površina)
- 4-Filteri- rekonstruiše se (zamena opreme i krovnog pokrivača)
- 5- Priprema i doziranje hemikalija (zamena opreme i sanacija betonskih površina)
- 6- Hlorisanje -rekonstruiše se(zamena opreme, sanacija i zamena krovnog pokrivača)
- 7- Kotlarnica sa ugljarom- rekonstrukcija krova
- 8- Upravna zgrada
- 9- Crpna stanica (zamena opreme)
- 10- Energetika
- 11-Hidraulički udar
- 12- Portirnica

Postojeći šahtovi su:

- 14- Šaht za doziranje Al-sulfata
- 15- Šaht za doziranje kreča
- 16- Vodomer
- 17- Regulacioni zatvarač
- 18- Vodomer za doziranje fluora

Novi objekti:

- 1a.- Flokulator
- 3a.- Gasne stanice



2. Raspodelna komora

Prvi objekat u nizu postojećih objekata na postrojenju, koji je potrebno rekonstruisati, je raspodelna komora. U građevinskom smislu objekat je u dobrom stanju, ali zbog prilagođavanja novim tehnološkim procesima potrebne su određene intervencije pregrađivanja u unutrašnjosti objekta. Uvođenjem procesa predozonizacije predviđena je rekonstrukcija raspodelne komore u kojoj će se osim raspodele vode na dve linije za koagulaciju i flokulaciju, vršiti i predozonizacija.

U raspodelnoj komori postoje, trenutno, tri celine:

- Dovodna komora u koju ulazi cev DN 900, dimenzija 3.15 x 7.5 m. Ova komora je na sredini pregrađena perforiranim armirano betonskim zidom.
- Prelivna komora, dimenzija 0.8 x 7.5 m, koja je sa gornje strane objekta (imajući u vidu pad okolnog terena) tj. na suprotnoj strani u odnosu na odvodne komore.
- Odvodna komora, dimenzija 1.3 x 7.5 m, koja je podeljena na četiri dela.

Rekonstrukcija podrazumeva sledeće građevinske radove:

- Preusmeravanje postojećeg toka vode ugradnjom limova od nerđajućeg čelika, koji se oslanjaju na postojeću konstrukciju sa izvođenjem potrebnih ojačanja.
- Izvođenjem perforiranog armiranobetonskog pregradnog zida $d=15\text{cm}$
- Zatvaranjem svih otvora u gornjoj ploči iznad komora za ozonizaciju.

Rekonstrukcijom je predviđeno da dovodna komora dimenzija 3.15 x 7.5 m, dubine 3 m, u koju ulazi dovodna cev, bude komora u kojoj se vrši predozonizacija. Komora je podeljena perforiranim betonskom pločom na dva dela. Kako je potrebno preusmeriti dosadašnji tok vode u komori, na betonsku ploču je potrebno pričvrstiti lim od nerđajućeg čelika S 316.

Postojeća cev za dovod vode DN 900 se skraćuje kako bi se obezbedio prostor za postavljanje novoprojektovane perforirane pregrade za zadržavanje krupnih nečistoća i nakon toga prelivne pregrade od nerđajućeg čelika širine 1.7 m. Pregradom se omogućava da voda preliva odozgo u komoru za unos ozona dimenzija 1.7 x 3.6 m u kojoj su postavljeni difuzori ozona (u dva reda po 4 difuzora).


Iz ove komore voda ispod pregrade koja je postavljena na betonskom perforiranom zidu, samo u dužini od 3.6 m prolazi u komoru za reakciju iz koje preliva u dve odvodne komore ka objektu koagulacije i flokulacije.

Na suprotnoj strani objekta u odnosu na odvod ka koagulaciji, nalazi se prelivna komora dimenzija 0.8 x 7.5 m koja se aktivira u slučaju dotoka veće količine vode od potrebne. Zato je predviđeno da ostane u funkciji i u novoprojektovanom rešenju rešenju.


Odvodna komora dimenzija 1.3 x 7.5 m podeljena je na četiri odvodne komore od čega su trenutno aktivne dve. Predviđeno je da se trenutno aktivne komore u novoprojektovanom rešenju stave van funkcije, a da se aktiviraju dve komore koje sada nisu u funkciji. U okviru rekonstrukcije predviđeno je potpuno zatvaranje svih otvora u podu umirujuće komore, kako bi se sprečio nekontrolisano kretanje ozona van komora predviđenih za ozonizaciju.

Sve betonske površine je neophodno detaljno očistiti pre početka izvođenja rekonstrukcije. Površine očistiti peskiranjem i ručno četkama. Nakon toga naneti vodonepropusni izolacioni sloj (penetrat) kako bi se površine zaštitile od agresivnog dejstva ozona.


OSNOVA TEMELJNE PLOČE



OSNOVA GORNJE PLOČE



PRESEK 1-1



3. Taložnik

Pulzator, odnosno taložnik, je postojeći objekat u čijoj blizini je predviđena izgradnja flokulatora. Objekat je podeljen na dve konstruktivno nezavisne celine međusobno odvojene dilatacijom od 3 cm. U konstruktivnom smislu objekat je armirano betonska konstrukcija u donjem delu je masivna, dok je nadzemni deo ramovska konstrukcija formirana od grednih nosača i stubova. Krovnu konstrukciju čini sistem armirano betonskih ploča oslonjenih na grede.

Na osnovu vizuelnog, uočena su oštećenja zaštitnog sloja na betonskim krovnim gredama i krovnim pločama, najviše izražena na krajnim poljima konstrukcije. Na pojedinim mestima nedostaje zaštitni sloj armature koja je vidljiva i delimično korodirala. Uočena se znatna oštećenja na spoljašnjem armirano betonskom kanalu.

Na objektu taložnika predviđeni su građevinski radovi:

- sanacija oštećenja na betonskim površinama
- izrada četvorovodnog krova sa konstrukcijom od čelika i pokrivačem od crepa.

Usvojena je ista krovna konstrukcija kao na objektu fitera jer su objekti sličnih dimenzija u osnovi.

4. Ozonator

Posle taložnika, sledeći objekat u tehnološkoj liniji je ozonator. Na tom objektu je nedavno izveden krov čime je rešen problem prokišnjavanja. Objekat ima dve nezavisne linije, od kojih je samo jedna trenutno u funkciji. Najviše oštećenja je na rezervoaru objekta ozona, u odnosu na sve druge objekte na postrojenju. Zid koji se vidi u celosti, u unutrašnjosti objekta, je u potpunosti vlažan od vrha do dna. Usled vlage je na površini betona nalik mahovini.

Sa spoljne strane, kanal kojim voda stiže na ozonator, je dosta oštećen. Uočavaju se prsline i pukotine i pokušaj sanacije istih.

Na osnovu vizuelnog pregleda zaključuje se da se problem procurivanja zidova može rešiti izvođenjem armirano betonske kade unutar rezervoara ozonatora. Debljine zidova i temeljne ploče iznose 30 cm. Potrebno je uraditi kontrolna ispitivanja betona i armature kako bi se utvrdila marka betona i stepen oštećenja armature.

Isti problem procurivanja se može očekivati kada se napuni i linija rezervoara koja nije trenutno u funkciji. Potrebno je izvesti probno punjenje ove linije. Ukoliko se pojave prsline veće od dozvoljenih i dođe do procurivanja, potrebno betonirati kadu unutar rezervoara.

Na objektu ozonatora su predviđeni građevinski radovi:

- kontrolna ispitivanja betona
- sanacija oštećenja na betonskim površinama
- izrada ab kade unutar rezervoara, za obe linije

5. Filteri

Objekat filtera ima isti tip oštećenja koja su zapažena i na objektu taložnika. Uočena su oštećenja betonskih krovnih greda, na pojedinim mestima nedostaje zaštitni sloj betona za armaturu koja je vidljiva i delimično korodirala. Uočena je korozija na svim metalnim delovima kod prozora i vrata kao i na metalnoj ogradi kao i na mestu dilatacione spojnice. Uočena se znatna oštećenja na spoljašnjem armirano betonskom kanalu.

Na objektu filtera su predviđeni građevinski radovi:

- sanacija oštećenja na betonskim površinama
- izrada četvorovodnog krova sa konstrukcijom od čelika i pokrivačem od crepa
- zamena slojeva hidroizolacije na galeriji prljave vode.

5.1. Krovni pokrivač

Postojeći slojevi:

- betonska ploča 4cm
- pesak 3cm
- hidroizolacija 5+4
- laki beton za pad 9-18cm
- parna brana 2+1
- arm. bet. ploča 15cm

Slojevi koje se ukidaju: betonske ploče, pesak, laki beton. Betonske ploče se saniraju, a postojeći slojevi hidroizolacije i parne brane su predviđeni za zamenu. Opterećenje koje se uklanja:

betonska ploča	4 cm	$\gamma=24 \text{ kN/m}^3$	$0,04 \times 24 = 0,96 \text{ kN/m}^2$
pesak	3 cm	$\gamma=16 \text{ kN/m}^3$	$0,03 \times 16 = 0,48 \text{ kN/m}^2$
laki beton za pad	~10 cm	$\gamma=5 \text{ kN/m}^3$	$0,1 \times 10 = 1 \text{ kN/m}^2$
ukupno:			2,4 kN/m ²

Novoprojektovano rešenje:

- falcovani crep
- letve 3/5 cm na 30 cm
- rogovi 10/10 cm na 75cm
- rožnjača HOP 100x160x6,5 razmak 2,2m raspon 5,9m

crep sa letvama		0,6 kN/m ²
rogovi 10/10cm	$\gamma=6 \text{ kN/m}^3$	$0,1 \times 0,1 \times 6 = 0,06 \text{ kN/m}$
rožnjača HOP 100x160x6,5	24,35 kg/m	0,25 kN/m
glavni nosači, težina se automatski obračunava programom		

Opterećenje snegom po osnovi krova opterećenje snegom 1,0 kN/m².

Analiza opterećenja rožnjače

1. Sopstvena težina, G, rožnjače HOP 100x160x6,5 (program obračunava automatski)
2. Težina crepa sa drvenom podkonstrukcijom g

crep sa letvama	0,6 kN/m ²
rogovi 10x10 ($\gamma=6 \text{ kN/m}^3$)	$0,1 \times 0,1 \times 6 \times 2 \times 8 \times 11 / (2 \times 5,9 \times 11) \sim 0,1 \text{ kN/m}^2$

ukupno:	0,7 kN/m ²
---------	-----------------------

3. Sneg $s=1,0 \text{ kN/m}^2$ po osnovi krova. Po kosini krova, vertikalno: $1 \cdot \cos 25^\circ = 0,91 \text{ kN/m}^2$
4. Vetar, analiza opterećenja data u nastavku, w opterećenje upravno na krovnu ravan i $w \cdot \cos 25$, vertikalno opt. po kosini krova.

$\alpha=0^\circ$	$w_5=0,455 \text{ kN/m}^2$ $w_6=0,273 \text{ kN/m}^2$	$w_5 \cdot \cos 25=0,41 \text{ kN/m}^2$ $w_5 \cdot \cos 25=0,25 \text{ kN/m}^2$
$\alpha=90^\circ$	$w_7=w_8=-0,273 \text{ kN/m}^2$	$w_7 \cdot \cos 25=0,25 \text{ kN/m}^2$

U proračunski model uneto opterećenje za rožnjače na razmaku 2,2m, što predstavlja pripadajuću širinu opterećenja sa krova.

λ (prip. širina)	2,2m	
g (kN/m)	$0,7 \cdot 2,2=1,54$	(opt.2)
s (kN/m)	$0,91 \cdot 2,2=2,0$	(opt.3)
w_{pritisak} (kN/m)	$0,41 \cdot 2,2=0,9$	(opt.4)
$w_{\text{sišuće}}$ (kN/m)	$0,25 \cdot 2,2=0,55$	(opt.5)

Analiza opterećenja rešetkastog nosača

Najveći razmak rožnjača je $\lambda=2,2\text{m}$, što je ujedno i najveća širina pripadajućeg opterećenja sa krova. Ostale karakteristične širine pripadajućeg opterećenja su: 0,48m, 1,6m i 1,1m. U tabeli je dat pregled reakcija rožnjače za odgovarajuće opterećenje. Rekcije su pomnožene sa 2, jer se na svaku rešetku prenosi reakcija sa dve rožnjače. Osim opterećenja koje se prenosi sa rožnjače, na rešetku deluje i sopstvena težina koju program obračunava automatski.

1. Sopstvena težina, G , (program obračunava automatski). Rešetka sastavljena od: 2L 100x100x12 (gornji pojas), 2L 70x70x6 (donji pojas), HOP 100x60x4 i HOP 60x60x4 (dijagonale i vertikale)
2. Reakcija sa rožnjače od sopstvene težine R_G
3. Reakcija sa rožnjače od crepa sa drvenom podkonstrukcijom R_g
4. Reakcija sa rožnjače od snega R_s
5. Reakcija sa rožnjače od vetra, leva i desna kosina krova, $R_{w, \text{levo}}$ i $R_{w, \text{desno}}$

λ (prip. širina)	2,2m	0,48 m	1,6 m	1,1 m
R_G (opt.2) (kN)	$0,72 \cdot 2=1,44$	$0,72 \cdot 2=1,44$	$0,72 \cdot 2=1,44$	$0,72 \cdot 2=1,44$
R_g (opt.3) (kN)	$4,54 \cdot 2=9,08$	$1,0 \cdot 2=2,0$	$3,3 \cdot 2=6,6$	$2,27 \cdot 2=4,54$
R_s (opt.4) (kN)	$5,9 \cdot 2=11,8$	$1,3 \cdot 2=2,6$	$4,3 \cdot 2=8,6$	$2,95 \cdot 2=5,9$
$R_{w, \text{levo}}$ (opt.5) (kN)	$2,65 \cdot 2=5,3$	$0,6 \cdot 2=1,2$	$1,93 \cdot 2=3,86$	$1,32 \cdot 2=2,65$
$R_{w, \text{desno}}$ (opt.5) (kN)	$1,62 \cdot 2=3,24$	$0,35 \cdot 2=0,7$	$1,18 \cdot 2=2,36$	$0,83 \cdot 2=1,62$

PRILOG: OPTEREĆENJE OD VETRA (w)

Vetar – EN 1991-1-4:2005

Osnovna brzina vetra (basic wind velocity):

$$v_b = c_{dir} \cdot c_{season} \cdot v_{b,0} = 23 \cdot 1.0 \cdot 1.0 = 23 \frac{m}{s}$$

- Fundamentalna vrednost osnovne brzine vetra (Fundamental basic wind velocity): $v_{b,0} = 23 \frac{m}{s}$
- Koeficijent pravca (directional factor) $c_{dir} = 1.0$, preporučeno 1.0

Globalni (overall factor) koeficijenti – za celu konstrukciju

Lokalni (local factor) koeficijenti – za površine od 1m²

- Koeficijent sezonskog delovanja (seasonal factor) $c_{season} = 1.0$ preporučeno 1.0 a za
- privremene konstrukcije i konstrukcije u fazi izvođenja videti EN 1991 -1-6

Srednje brzina vetra (Mean wind velocity):

$$v_m(z) = c_r(z) \cdot c_0(z) \cdot v_b$$

Gde su:

$c_r(z)$ – koeficijent hrapavosti (roughness factor)

$c_0(z)$ – koeficijent topografije (orography factor)

$c_0(z) = 1.0$

Hrapavost terena (roughness of the terrain):

Kategorija terena (category of the terrain) →

II – Površina sa niskom vegetacijom, kao što je trava i izolovanim preprekama (drveće, zgrade), koje su udaljene najmanje 20visina prepreke)

Dužina hrapavosti (roughness lenght) $z_0 = 0.05m$

Minimalna visina (minimum height) $z_{min} = 2m$,

maksimalna visina (maximum height) $z_{max} = 200m$

$$z_{o,II} = 0.05, z = 18.0m$$

Koeficijent terena (terrain factor)

$$k_r = 0.19 \cdot \left(\frac{z_0}{z_{o,II}} \right)^{0.07} = 0.19 \cdot \left(\frac{0.05}{0.05} \right)^{0.07} = 0.19$$

Koeficient hrapavosti (roughness factor)

$$c_{r,0}(z) = k_r \cdot \ln\left(\frac{z}{z_0}\right) = 0.19 \cdot \ln\left(\frac{18.0}{0.05}\right) = 1.12$$

Srednja brzina vetra (Mean wind velocity):

$$v_m(z) = c_r(z) \cdot c_0(z) \cdot v_b = 1.12 \cdot 1.0 \cdot 23 = 25.7 \frac{m}{s}$$

Standardna devijacija turbulencije vetra (wind turbulence):

$$s_v = k_r \cdot v_b \cdot k_t = 0.19 \cdot 1.0 \cdot 23 = 4.39 \frac{m}{s}$$

$$k_t = 1.0$$

$I_v(z)$ – intenzitet turbulencije (turbulence intensity)

$$I_v(z) = \frac{s_v}{v_m(z)} = \frac{k_t}{C_o(z) \cdot \ln(z/z_o)} = \frac{1}{1 \cdot \ln(18/0.05)} = 0.170$$

$K_T = 1.0$ - koeficijent turbulencije

$C_o(z)$ - koeficijent topografije

Z_o - dužina hrapavosti

Osnovni pritisak vetra- EC2

$$q_b = \frac{1}{2} \cdot r \cdot v_b^2 = \frac{1}{2} \cdot 1.25 \cdot 23^2 \cdot 10^{-3} = 0.33 kN/m^2$$

Udarni pritisak vetra (peak velocity pressure):

$$g_p(z) = [1 + 7 \cdot I_v(z)] \cdot \frac{1}{2} \cdot r \cdot v_m^2(z) = C_e(z) \cdot q_b$$

Udarni pritisak vetra (peak velocity pressure):

$$g_p(z) = [1 + 7 \cdot I_v(z)] \cdot \frac{1}{2} \cdot r \cdot v_m^2(z) = C_e(z) \cdot g_b$$

$$g_p(z) = [1 + 7 \cdot 0.170] \cdot \frac{1}{2} \cdot 1.25 \cdot 10^{-3} \cdot (25.7)^2 = 2.19 \cdot 0.5 \cdot 1.25 \cdot 10^{-3} \cdot 25.7^2 = 0.91 \frac{kN}{m^2}$$

$$\rho - \text{gustina vazduha (air density)} \quad (r = 1.25 \frac{kg}{m^3})$$

Udarni pritisak $g_p(z)$ treba mnoziti sa odgovarajucim koeficijentima oblika C_{pe} i C_{pi} (+ pritisak, - sišuce dejstvo):

Koeficijenti oblika za zidove:

$$C_{pe,1} = 0.8$$

$$C_{pe,2} = -0.5$$

$$C_{pe,3} = C_{pe,4} = -0.8$$

Ukupni koeficijenti pritiska na zid


Koeficijenti unutrašnjeg pritiska:

$$C_{pi} = -0.3$$

$$C_{p,1} = C_{pe,1} - C_{pi} = 0.8 + 0.3 = 1.10$$

$$C_{p,2} = -0,5 + 0,30 = -0,20$$

$$C_{p,3} = C_{p,4} = -0,8 + 0,30 = -0,50$$



Pritisak vetra na zidove

$$w_1 = 1,10 \cdot 0,91 = 1,00 \text{ kN/m}^2$$

$$w_2 = -0,20 \cdot 0,91 = -0,18 \text{ kN/m}^2$$

$$w_3 = -0,50 \cdot 0,91 = -0,45 \text{ kN/m}^2$$

Koeficijenti oblika za krov pravac vetra $\alpha=0^\circ$: (uzeti u obir samo nepovoljniji koeficijenti oblika)


$$C_{pe,5} = 0,2$$

$$C_{pe,6} = 0$$

Koeficijenti oblika za krov pravac vetra $\alpha=90^\circ$:

$$C_{pe,5} = -0,6$$

$$C_{pe,6} = -0,6$$



Koeficijenti unutrašnjeg pritiska:

$$C_{pi} = -0,3$$

Ukupni koeficijenti pritiska na krov

Koeficijenti oblika za krov pravac vetra $\alpha=0^\circ$: (uzeti u obir samo nepovoljniji koeficijenti oblika)

$$C_{p,5} = C_{pe,5} - C_{pi} = 0,2 + 0,3 = 0,50$$

$$C_{p,6} = C_{pe,6} - C_{pi} = 0,3$$

Koeficijenti oblika za krov pravac vetra $\alpha=90^\circ$:

$$C_{p,5} = C_{pe,5} - C_{pi} = -0,6 + 0,3 = -0,30$$

$$C_{p,6} = C_{pe,6} - C_{pi,6} = -0,3$$

Pritisak vetra na krovne površine

pravac vetra $\alpha=0^\circ$:

$$w_5 = 0,50 \cdot 0,91 = 0,45 \text{ kN/m}^2$$

$$w_6 = 0,30 \cdot 0,91 = 0,27 \text{ kN/m}^2$$

pravac vetra $\alpha=90^\circ$:

$$w_5 = -0,30 \cdot 0,70 = -0,21 \text{ kN/m}^2$$

$$w_6 = -0,27 \text{ kN/m}^2$$





Tabela materijala

No	Naziv materijala	E[kN/m2]	μ	γ [kN/m3]	$\alpha t[1/C]$	E_m [kN/m2]	μ_m
1	Celik	2.100e+8	0.30	78.50	1.000e-5	2.100e+8	0.30


Setovi greda

Set: 1 Presek: 2xL 70x70x6, Fiktivna ekscentričnost

Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Celik	1.626e-3	8.400e-4	8.400e-4	2.020e-8	4.690e-6	7.380e-7



No	Presek	$\Delta 3$ [cm]	$\Delta 2$ [cm]	α	Mat.
1	L 70x70x6	4.93	0.00	0.00	1
2	L 70x70x6	-4.93	0.00	0.00	1




L 70x70x6

[cm]

Set: 2 Presek: 2xL 100x100x12, Fiktivna ekscentričnost

Mat.		A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Celik		4.540e-3	2.400e-3	2.400e-3	2.304e-7	1.995e-5	4.142e-6


No	Presek	Δ3 [cm]	Δ2 [cm]	α	Mat.
1	L 100x100x12	5.90	0.00	3.14	1
2	L 100x100x12	-5.90	0.00	3.14	1



Set: 3 Presek: HOP □ 60x60x4, Fiktivna ekscentričnost

Mat.		A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Celik		8.550e-4	4.800e-4	4.800e-4	7.219e-7	4.092e-7	4.092e-7



No	Presek	Δ3 [cm]	Δ2 [cm]	α	Mat.
1	HOP □ 60x60x4	0.00	0.00	0.00	1



Set: 4 Presek: HOP □ 100x60x4, Fiktivna ekscentričnost

Mat.		A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Celik		1.175e-3	8.000e-4	4.800e-4	1.556e-6	6.605e-7	1.476e-6


No	Presek	Δ3 [cm]	Δ2 [cm]	α	Mat.
1	HOP □ 100x60x4	0.00	0.00	0.00	1




Lista slučajeva opterećenja

LC	Naziv
1	sopstvena težina (g)
2	R težina HOP
3	R crep i drvo
4	Rs
5	Rw
6	Komb.: I+II+III+IV+V


Opt. 2: R težina HOP




Opt. 3: R crep i drvo




Opt. 4: Rs



Opt. 5: Rw




Opt. 6: I+II+III+IV+V




Uticaji u gredi: max $M_3 = 2.48$ / min $M_3 = -7.06$ kNm

Opt. 6: I+II+III+IV+V



Uticaji u gredi: max $N_1 = 147.91$ / min $N_1 = -165.91$ kN

Opt. 6: I+II+III+IV+V




Uticaji u gredi: max N1= 147.91 / min N1= -165.91 kN

Kontrola napona: $\tau \leq \tau_{dop}$

ŠTAP 16-24

POPREČNI PRESEK : HOP [] 80x60x4 [Set: 3]
SRPS

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA



$A_x = 8.550 \text{ cm}^2$
 $A_y = 4.800 \text{ cm}^2$
 $A_z = 40.920 \text{ cm}^2$
 $I_z = 40.920 \text{ cm}^4$
 $I_y = 40.920 \text{ cm}^4$

FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
6. $\gamma=0.53$

KONTROLA DEFORMACIJA

Maksimalni ugb štapa (slučaj opterećenja 6, početak štapa) $u = 4.057 \text{ mm}$

SLUČAJ OPTEREĆENJA 6

FAKTOR SIGURNOSTI : 1.50
DOPUŠTENI NAPON : 16.00
MERODAVNI UTICAJI (kraj štapa)

Računska normalna sila $N = -30.454 \text{ kN}$
Sistemska dužina štapa $L = 250.42 \text{ cm}$
Dužina izvijanja oko z ose $I_{z,z} = 250.42 \text{ cm}$
Dužina izvijanja oko y ose $I_{y,y} = 250.42 \text{ cm}$
Kriva izvijanja za z osu C
Kriva izvijanja za y osu C

ŠTAP IZLOŽEN CENTRIČNOM PRITISKU


KONTROLA STABILNOSTI NA CENT. PRIT. SRPS U E7.081/1986

Dužina izvijanja oko z ose $L_{iz} = 250.42 \text{ cm}$
Dužina izvijanja oko y ose $L_{iy} = 250.42 \text{ cm}$
Poluprečnik izvijanja za osu z $i_z = 2.188 \text{ cm}$
Poluprečnik izvijanja za osu y $i_y = 2.188 \text{ cm}$
Efektivna vitkost (L_{iz}/i_z) $\lambda_{z,z} = 114.47$
Efektivna vitkost (L_{iy}/i_y) $\lambda_{y,y} = 114.47$
Vitkost pri granici razvlačenja $\lambda_{v,z} = 92.930$
Relativna vitkost oko z ose $\lambda'_{z,z} = 1.232$
Relativna vitkost oko y ose $\lambda'_{y,y} = 1.232$
Bezdimenzionalni koeficijent $\beta_z = 3.023$
Bezdimenzionalni koeficijent $\beta_y = 3.023$

ŠTAP 23-34

POPREČNI PRESEK : HOP [] 100x60x4 [Set: 4]
SRPS

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA



$A_x = 11.750 \text{ cm}^2$
 $A_y = 8.000 \text{ cm}^2$
 $A_z = 4.800 \text{ cm}^2$
 $I_z = 147.56 \text{ cm}^4$
 $I_y = 66.050 \text{ cm}^4$

FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
6. $\gamma=0.88$

KONTROLA DEFORMACIJA

Maksimalni ugb štapa (slučaj opterećenja 6, početak štapa) $u = 3.813 \text{ mm}$

SLUČAJ OPTEREĆENJA 6

FAKTOR SIGURNOSTI : 1.50
DOPUŠTENI NAPON : 16.00
MERODAVNI UTICAJI (kraj štapa)

Računska normalna sila $N = -48.922 \text{ kN}$
Sistemska dužina štapa $L = 353.48 \text{ cm}$
Dužina izvijanja oko z ose $I_{z,z} = 353.48 \text{ cm}$
Dužina izvijanja oko y ose $I_{y,y} = 353.48 \text{ cm}$
Kriva izvijanja za z osu C
Kriva izvijanja za y osu C

Bezdimenzionalni koeficijent $k_z = 0.419$
Bezdimenzionalni koeficijent $k_y = 0.419$
Dopušteni napon izvijanja oko z ose $\sigma_{z,z} = 6.702 \text{ kN/cm}^2$
Dopušteni napon izvijanja oko y ose $\sigma_{y,y} = 6.702 \text{ kN/cm}^2$
Merodavni dopušteni napon izvijanja $\sigma_{i,d} = 6.702 \text{ kN/cm}^2$
Računski normalni napon $\sigma_{n,i} = 3.562 \text{ kN/cm}^2$

Kontrola napona: $\sigma_{n,i} \leq \sigma_{i,dop}$

KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA SRPS U E7.121
Izbočavanje rebra HOP O

Dimenzije lima $a/b/t = 250.42/6.00/0.40 \text{ (cm)}$
Način oslanjanja: A
Odnos a/b $\alpha = 41.736$
Ivični normalni napon u limu $\sigma_1 = -3.562 \text{ kN/cm}^2$
Ivični normalni napon u limu $\sigma_2 = -3.562 \text{ kN/cm}^2$
Odnos σ_1/σ_2 $\psi = 1.000$
Koeficijent izbočavanja $k_{\sigma} = 4.000$
Ojlerov napon izbočavanja lima $\sigma_E = 84.356 \text{ kN/cm}^2$
Kritični napon izbočavanja $\sigma_{cr} = 337.42 \text{ kN/cm}^2$
Relativna vitkost ploče $\lambda_{p\sigma} = 0.267$
Bezdim. koef. izbočavanja $k_{p\sigma} = 1.000$
Korekcionni faktor $c_{\sigma} = 1.000$
Korekcionni faktor $f = 0.000$
Relativni granični napon $\sigma'_{u,i} = 1.000$
Granični napon izbočavanja $\sigma'_{u,i} = 24.000 \text{ kN/cm}^2$
Faktorizani napon pritiska $\sigma = 5.343 \text{ kN/cm}^2$

Kontrola napona: $\sigma \leq \sigma_u$

KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA SRPS U E7.121
Izbočavanje pojasa HOP O

Dimenzije lima $a/b/t = 250.42/6.00/0.40 \text{ (cm)}$
Način oslanjanja: A
Odnos a/b $\alpha = 41.736$
Ivični normalni napon u limu $\sigma_1 = -3.562 \text{ kN/cm}^2$
Ivični normalni napon u limu $\sigma_2 = -3.562 \text{ kN/cm}^2$
Odnos σ_1/σ_2 $\psi = 1.000$
Koeficijent izbočavanja $k_{\sigma} = 4.000$
Ojlerov napon izbočavanja lima $\sigma_E = 84.356 \text{ kN/cm}^2$
Kritični napon izbočavanja $\sigma_{cr} = 337.42 \text{ kN/cm}^2$
Relativna vitkost ploče $\lambda_{p\sigma} = 0.267$
Bezdim. koef. izbočavanja $k_{p\sigma} = 1.000$
Korekcionni faktor $c_{\sigma} = 1.000$
Korekcionni faktor $f = 0.000$
Relativni granični napon $\sigma'_{u,i} = 1.000$
Granični napon izbočavanja $\sigma'_{u,i} = 24.000 \text{ kN/cm}^2$
Faktorizani napon pritiska $\sigma = 5.343 \text{ kN/cm}^2$

Kontrola napona: $\sigma \leq \sigma_u$

KONTROLA UPOREDNOG NAPONA

Normalni napon $\sigma = 3.562 \text{ kN/cm}^2$
Smičući napon $\tau = 0.000 \text{ kN/cm}^2$
Maksimalni uporedni napon $\sigma_{up} = 3.562 \text{ kN/cm}^2$
Dopušteni napon $\sigma_{dop} = 16.000 \text{ kN/cm}^2$

Kontrola napona: $\sigma_{up} \leq \sigma_{dop}$

ŠTAP IZLOŽEN CENTRIČNOM PRITISKU

KONTROLA STABILNOSTI NA CENT. PRIT. SRPS U E7.081/1986

Dužina izvijanja oko z ose $L_{iz} = 353.48 \text{ cm}$
Dužina izvijanja oko y ose $L_{iy} = 353.48 \text{ cm}$
Poluprečnik izvijanja za osu z $i_z = 3.544 \text{ cm}$
Poluprečnik izvijanja za osu y $i_y = 2.371 \text{ cm}$
Efektivna vitkost (L_{iz}/i_z) $\lambda_{z,z} = 99.746$
Efektivna vitkost (L_{iy}/i_y) $\lambda_{y,y} = 149.09$
Vitkost pri granici razvlačenja $\lambda_{v,z} = 92.930$
Relativna vitkost oko z ose $\lambda'_{z,z} = 1.073$
Relativna vitkost oko y ose $\lambda'_{y,y} = 1.804$
Bezdimenzionalni koeficijent $\beta_z = 2.580$
Bezdimenzionalni koeficijent $\beta_y = 4.262$
Bezdimenzionalni koeficijent $k_z = 0.499$
Bezdimenzionalni koeficijent $k_y = 0.283$
Dopušteni napon izvijanja oko z ose $\sigma_{z,z} = 7.978 \text{ kN/cm}^2$
Dopušteni napon izvijanja oko y ose $\sigma_{y,y} = 4.528 \text{ kN/cm}^2$
Merodavni dopušteni napon izvijanja $\sigma_{i,d} = 4.528 \text{ kN/cm}^2$
Računski normalni napon $\sigma_{n,i} = 3.993 \text{ kN/cm}^2$

Kontrola napona: $\sigma_{n,i} \leq \sigma_{i,dop}$

KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA SRPS U E7.121
Izbočavanje rebra HOP O

Dimenzije lima $a/b/t = 353.48/10.00/0.40 \text{ (cm)}$
Način oslanjanja: A
Odnos a/b $\alpha = 35.348$
Ivični normalni napon u limu $\sigma_1 = -3.993 \text{ kN/cm}^2$
Ivični normalni napon u limu $\sigma_2 = -3.993 \text{ kN/cm}^2$
Odnos σ_1/σ_2 $\psi = 1.000$
Koeficijent izbočavanja $k_{\sigma} = 4.000$
Ojlerov napon izbočavanja lima $\sigma_E = 30.368 \text{ kN/cm}^2$
Kritični napon izbočavanja $\sigma_{cr} = 121.47 \text{ kN/cm}^2$
Relativna vitkost ploče $\lambda_{p\sigma} = 0.444$
Bezdim. koef. izbočavanja $k_{p\sigma} = 1.000$
Korekcionni faktor $c_{\sigma} = 1.000$
Korekcionni faktor $f = 0.000$
Relativni granični napon $\sigma'_{u,i} = 1.000$
Granični napon izbočavanja $\sigma'_{u,i} = 24.000 \text{ kN/cm}^2$
Faktorizani napon pritiska $\sigma = 5.990 \text{ kN/cm}^2$

Kontrola napona: $\sigma \leq \sigma_u$

KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČLIMOVA SRPS U E7.121
Izbočavanje pojasa HOP O

Dimenzije lima: $a/b/t = 353.48/6.00/0.40$ (cm)

Način oslanjanja: A

Odnos a/b

Ivični normalni napon u limu

Ivični normalni napon u limu

Odnos σ_1/σ_2

Koeficijent izbočavanja

Ojlerov napon izbočavanja lima

Kritični napon izbočavanja

Relativna vitkost ploče

Bezdim. koef. izbočavanja

Korekcionni faktor

$\alpha = 58.913$
 $\sigma_1 = -3.993$ kN/cm²
 $\sigma_2 = -3.993$ kN/cm²
 $\Psi = 1.000$
 $k_{\sigma} = 4.000$
 $\sigma_E = 84.356$ kN/cm²
 $\sigma_{cr} = 337.42$ kN/cm²
 $\lambda_{ps} = 0.267$
 $k_{ps} = 1.000$
 $c_{\sigma} = 1.000$

Korekcionni faktor

Relativni granični napon

Granični napon izbočavanja

Faktorizirani napon pritiska

$f = 0.000$
 $\sigma_u = 1.000$
 $\sigma_u = 24.000$ kN/cm²
 $\sigma = 5.990$ kN/cm²

Kontrola napona: $\sigma \leq \sigma_u$

KONTROLA UPOREDNOG NAPONA

Normalni napon

Smičući napon

Maksimalni uporedni napon

Dopušteni napon

$\sigma = 3.993$ kN/cm²
 $\tau = 0.000$ kN/cm²
 $\sigma_{up} = 3.993$ kN/cm²
 $\sigma_{dop} = 18.000$ kN/cm²


Kontrola napona: $\sigma_{up} \leq \sigma_{dop}$

ŠTAP 66-3

POPREČNI PRESEK: 2L 70x70x6 [Set: 1]

SRPS

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA



$A_x = 16.260$ cm²
 $A_y = 8.400$ cm²
 $A_z = 8.400$ cm²
 $I_x = 73.800$ cm⁴
 $I_y = 469.00$ cm⁴
 $I_z = 2.020$ cm⁴

KONTROLA DEFORMACIJA

Maksimalni ugiš štapa

(slučaj opterećenja 6, na 570.9 cm od početka štapa)

$u = 10.996$ mm

SLUČAJ OPTEREĆENJA: 6

FAKTOR SIGURNOSTI: 1.50

DOPUŠTENI NAPON: 16.00

MERODAVNI UTICAJI (na 313.1 cm od početka štapa)

Računska normalna sila

Moment savijanja oko z ose

Transverzalna sila u y pravcu

Sistemska dužina štapa

$N = 145.00$ kN
 $M_z = 0.146$ kNm
 $T_y = 0.004$ kN
 $L = 1770.0$ cm

ŠTAP IZLOŽEN ZATEZANJU I SAVIJANJU

Normalni napon

Dopušteni napon

$\sigma_{max} = 9.300$ kN/cm²
 $\sigma_{dop} = 18.000$ kN/cm²

Kontrola napona: $\sigma_{max} \leq \sigma_{dop}$

KONTROLA UPOREDNOG NAPONA

Normalni napon

Smičući napon

Maksimalni uporedni napon

Dopušteni napon

$\sigma = 9.300$ kN/cm²
 $\tau = 0.000$ kN/cm²
 $\sigma_{up} = 9.300$ kN/cm²
 $\sigma_{dop} = 18.000$ kN/cm²


Kontrola napona: $\sigma_{up} \leq \sigma_{dop}$


R. br.	Naziv	zt(mm)	yt(mm)	ugao
1.	L 70x70x6	0.0	49.3	-0.0
2.	L 70x70x6	0.0	-49.3	-0.0

FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA

6: $\gamma=0.58$

Prikaz varijantnog rešenja krovne rešetke





Mreža konačnih elemenata


Tabela materijala

No	Naziv materijala	E[kN/m ²]	μ	γ [kN/m ³]	α [1/°C]	E _m [kN/m ²]	μ_m
1	Celik	2.100e+8	0.30	78.50	1.000e-5	2.100e+8	0.30


Setovi greda

Set 1 Presek: 2xL 70x70x6, Fiktivna ekscentričnost

Mat	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Celik	1.626e-3	8.400e-4	8.400e-4	2.020e-8	4.690e-6	7.380e-7




No	Presek	Δ3 [cm]	Δ2 [cm]	α	Mat.
1	L 70x70x6	4.93	0.00	0.00	1
2	L 70x70x6	-4.93	0.00	0.00	1




L 70x70x6

Set 2 Presek: 2xL 100x100x12, Fiktivna ekscentričnost

Mat	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Celik	4.540e-3	2.400e-3	2.400e-3	2.304e-7	1.995e-5	4.142e-6




No	Presek	Δ3 [cm]	Δ2 [cm]	α	Mat.
1	L 100x100x12	5.90	0.00	3.14	1
2	L 100x100x12	-5.90	0.00	3.14	1




L 100x100x12

Set 3	Presek HOP [I] 80x80x4, Fiktivna ekscentričnost	Mat	A1	A2	A3	I1	I2	I3
		1 - Celik	8.550e-4	4.800e-4	4.800e-4	7.219e-7	4.092e-7	4.092e-7



[cm]

Set 4	Presek HOP [I] 100x60x4, Fiktivna ekscentričnost	Mat	A1	A2	A3	I1	I2	I3
		1 - Celik	1.175e-3	8.000e-4	4.800e-4	1.558e-6	6.805e-7	1.476e-8




[cm]

Ulazni podaci - Opterećenje


Lista slučajeva opterećenja

LC	Naziv
1	sopstvena težina (g)
2	R težina HOP
3	R crep i drvo
4	Rs
5	Rw
6	Komb.: I+II+III+IV+V


Opt. 2: R težina HOP




Opt. 3: R crep i drvo



Opt. 4: Rs




Opt. 5: Rw




Statički proračun

Opt. 6: I+II+III+IV+V




Uticaji u gredi: max $M_3 = 2.33$ / min $M_3 = -7.06$ kNm

Opt. 6: I+II+III+IV+V




Uticaji u gredi: max $N_1 = 147.90$ / min $N_1 = -165.78$ kN

Opt. 6: I+II+III+IV+V




Uticaji u gredi: max $N_1 = 147.90$ / min $N_1 = -165.78$ kN



Kontrola stabilnosti

ŠTAP 13.3
POPREČNI PRESEK: 2L 100x100x12 [Set: 2]
SRPS

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA



Ax = 45.400 cm²
Ay = 24.000 cm²
Az = 24.000 cm²
Iz = 414.20 cm⁴
Iy = 1994.6 cm⁴
Ix = 23.040 cm⁴

R. br.	Naziv	z1(mm)	y1(mm)	ugao
1.	L 100x100x12	0.0	59.0	-180.0
2.	L 100x100x12	0.0	-59.0	-180.0

FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
6. γ=0.98

KONTROLA DEFORMACIJA

Maksimalni ugiš štapa u = 7.068 mm
(slučaj opterećenja 6, kraj štapa)

SLUČAJ OPTEREĆENJA: 6

FAKTOR SIGURNOSTI: 1.50
DOPUŠTENI NAPON: 16.00
MERODAVNI UTICAJI (početak štapa)

Računska normalna sila	N = -161.96 kN
Moment savijanja oko z ose	Mz = -7.055 kNm
Transverzalna sila u y pravcu	Ty = -4.242 kN
Sistemska dužina štapa	L = 243.85 cm
Dužina izvijanja oko z ose	li,z = 243.85 cm
Dužina izvijanja oko y ose	li,y = 243.85 cm
Kriva izvijanja za z osu	C
Kriva izvijanja za y osu	C

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU

Višedelni presek sa samo jednom materijalnom osom izložen je pritisku i savijanju po SRPS U E7.096 se ne može raditi.

Radice se kontrola stabilnosti za višedelne štapove izložene centričnom pritisku po SRPS U E7.091 ili kontrola napona za uticaje od N i M

Simetričan presek

KONTROLA STABILNOSTI NA CENTRIČAN PRITISAK
ŠTAPA VIŠEDELNOG PRESEKA SRPS U E7.091

IZVIJANJE U ODNOSU NA MATERIJALNU OSU: Z

Dužina izvijanja oko z ose	Liz = 243.85 cm
Poluprečnik inercije preseka	iz = 3.020 cm
Efektivna vitkost oko z ose	λz = 80.731
Vitkost pri granici razvlačenja	λv = 92.930
Relativna vitkost oko z ose	λz = 0.869
Bezdimenzionalni koeficijent	βz = 2.082
Bezdimenzionalni koeficijent	kz = 0.619
Dopušteni napon izvijanja	σi,d = 9.906 kN/cm ²
Računski normalni napon	σn = 3.587 kN/cm ²

Kontrola napona: σn ≤ σi,dop

NEMATERIJALNA OSA Y - REŠETKASTI ŠTAP
PROVERA STABILNOSTI

Dužina izvijanja oko y ose	Li,y = 243.85 cm
Ojlova kritična sila izvijanja	Ne = 6952.3 kN

Rastojanje između težišta sam. elem.	hz =	11.800 cm
Rastojanje između čvorova reš ispune	a =	61.280 cm
Proračunska pov.pres.rešetkaste ispune	Ar =	2.000 cm ²
Krutost na smicanje	Sy =	1715.9 kN
Ojlerova krit.sila sa deform.	Ne,q =	1376.2 kN
Normalna sila sa fakt.sig	Nmax =	242.93 kN

Kontrola sile: $N_{max} \leq N_{e,q}$

PROVERA NOSIVOSTI SAM ELEM.U SREDNJEM POLJU		
Ojlerova krit.sila sa deform.	Ne,q =	1376.2 kN
Početna geom. imperfekcija	w_o =	0.488 cm
Mom.sav. po teoriji II reda	M_dod =	95.916 kNcm
Max.sila u najudal. sam.elem.	N1 =	87.418 kN
Kontrola nosivosti centrično pritisnutog elementa SRPS U.E7.081		
Površina preseka	A =	22.700 cm ²
Dužina izvijanja	L _{in} =	61.280 cm
Poluprečnik inercije preseka	i _n =	1.949 cm
Efektivna vitkost	λ _n =	41.710
Vitkost pri granici razvlačenja	λ _v =	92.930
Relativna vitkost oko η ose	λ'η =	0.449
Bezdimenzionalni koeficijent	β _η =	1.323
Bezdimenzionalni koeficijent	κ _η =	0.871
Dopušteni napon izvijanja	σ _{i,d} =	13.939 kN/cm ²
Računski normalni napon	σ _n =	3.851 kN/cm ²

Kontrola napona: $\sigma_n \leq \sigma_{i,dop}$

PROVERA NOSIVOSTI SAM ELEM.U KRAJ.POLJU		
Max.poprečna sila u sam. elementu	Q =	1.236 kN
Momenat savijanja u sam. elementu	M1 =	25.110 kNcm
Normalna sila u samostalnom elementu	N1 =	80.978 kN
Površina samostalnog elementa	A1 =	22.700 cm ²
Otporni momenat sam. elementa za osu 1-1	W1 =	21.018 cm ³
Max.normalni napon u sam elementu	σ _{max} =	4.762 kN/cm ²
Dopušteni napon u sam. elementu	σ _{dop} =	16.000 kN/cm ²

Kontrola napona: $\sigma_{max} \leq \sigma_{dop}$

KONTROLA ŠTAPOVA REŠETKASTE ISPUNE		
Max. sila u štapu ispune	maxN_d =	8.601 kN
Kontrola nosivosti centrično pritisnutog elementa SRPS U.E7.081		
Površina preseka	A =	2.000 cm ²
Dužina izvijanja	L _{iy} =	82.132 cm
Poluprečnik inercije preseka	I _y =	2.000 cm ⁴
Efektivna vitkost	λ _y =	41.066
Vitkost pri granici razvlačenja	λ _v =	92.930
Relativna vitkost oko y ose	λ'y =	0.442
Bezdimenzionalni koeficijent	β _y =	1.314
Bezdimenzionalni koeficijent	κ _y =	0.875
Dopušteni napon izvijanja	σ _{i,d} =	13.999 kN/cm ²
Računski normalni napon	σ _n =	4.301 kN/cm ²

Kontrola napona: $\sigma_n \leq \sigma_{i,dop}$

KONTROLA UPOREDNOG NAPONA


Normalni napon	σ =	15.661 kN/cm ²
Smičući napon	τ =	0.177 kN/cm ²
Maksimalni uporedni napon	σ _{up} =	15.664 kN/cm ²
Dopušteni napon	σ _{dop} =	16.000 kN/cm ²

Kontrola napona: $\sigma_{up} \leq \sigma_{dop}$

STAP 9-3

POPREČNI PRESEK : 2L 70x70x6 [Set: 1]
SRPS

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA



R.br.	Naziv	zt(mm)	yt(mm)	ugao
1.	L 70x70x6	0.0	49.3	-0.0
2.	L 70x70x6	0.0	-49.3	-0.0

FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
6, γ=0.58

KONTROLA DEFORMACIJA

Maksimalni uglob štapa (slučaj opterećenja 6, kraj štapa)	u =	6.276 mm
---	-----	----------

SLUČAJ OPTEREĆENJA: 6
FAKTOR SIGURNOSTI: 1.50

DOPUŠTENI NAPON : 16.00
MERODAVNI UTICAJI (na 131.5 cm od početka štapa)

Računska normalna sila	N =	147.87 kN
Moment savijanja oko z ose	Mz =	0.102 kNm
Transverzalna sila u y pravcu	Ty =	0.005 kN
Sistemska dužina štapa	L =	225.40 cm

ŠTAP IZLOŽEN ZATEZANJU I SAVIJANJU

Normalni napon	σ_{max} =	9.361 kN/cm ²
Dopušteni napon	σ_{dop} =	16.000 kN/cm ²

Kontrola napona: $\sigma_{max} \leq \sigma_{dop}$

KONTROLA UPOREDNOG NAPONA


Normalni napon	σ =	9.361 kN/cm ²
Smičući napon	τ =	0.001 kN/cm ²
Maksimalni uporedni napon	σ_{up} =	9.361 kN/cm ²
Dopušteni napon	σ_{dop} =	16.000 kN/cm ²

Kontrola napona: $\sigma_{up} \leq \sigma_{dop}$

ŠTAP 22-33

POPREČNI PRESEK : HOP [I] 100x60x4 [Set: 4]
SRPS

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA



Ax =	11.750 cm ²
Ay =	8.000 cm ²
Az =	4.800 cm ²
Iz =	147.56 cm ⁴
Iy =	66.050 cm ⁴

FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
6. $\gamma = 0.88$

KONTROLA DEFORMACIJA

Maksimalni ugb štapa (slučaj opterećenja 6, početak štapa)	u =	3.541 mm
---	-----	----------

SLUČAJ OPTEREĆENJA 6

FAKTOR SIGURNOSTI : 1.50
DOPUŠTENI NAPON : 16.00
MERODAVNI UTICAJI (kraj štapa)

Računska normalna sila	N =	-48.893 kN
Sistemska dužina štapa	L =	353.48 cm
Dužina izvijanja oko z ose	li,z =	353.48 cm
Dužina izvijanja oko y ose	li,y =	353.48 cm
Kriva izvijanja za z osu	C	
Kriva izvijanja za y osu	C	

ŠTAP IZLOŽEN CENTRIČNOM PRITISKU

KONTROLA STABILNOSTI NA CENT.PRIT. SRPS U E7.081/1986

Dužina izvijanja oko z ose	Liz =	353.48 cm
Dužina izvijanja oko y ose	Liy =	353.48 cm
Poluprečnik izvijanja za osu z	iz =	3.544 cm
Poluprečnik izvijanja za osu y	iy =	2.371 cm
Efektivna vitkost (Liz/iz)	λ_{z} =	99.746
Efektivna vitkost (Liy/iy)	λ_{y} =	149.09
Vitkost pri granici razvlačenja	λ_{v} =	92.930
Relativna vitkost oko z ose	λ'_{z} =	1.073
Relativna vitkost oko y ose	λ'_{y} =	1.604
Bezdimenzionalni koeficijent	β_{z} =	2.580
Bezdimenzionalni koeficijent	β_{y} =	4.262
Bezdimenzionalni koeficijent	κ_{z} =	0.499
Bezdimenzionalni koeficijent	κ_{y} =	0.283
Dopušteni napon izvijanja oko z ose	$\sigma_{i,z}$ =	7.978 kN/cm ²
Dopušteni napon izvijanja oko y ose	$\sigma_{i,y}$ =	4.528 kN/cm ²
Merodavni dopušteni napon izvijanja	$\sigma_{i,d}$ =	4.528 kN/cm ²
Računski normalni napon	σ_{n} =	3.991 kN/cm ²

Kontrola napona: $\sigma_{n} \leq \sigma_{i,dop}$

KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ LIMOVA SRPS U E7.121
Izbočavanje rebra HOP O

Dimenzije lima : a/b = 353.48/10.00/0.40 (cm)

Način oslanjanja : A

Odnos a/b	α =	35.348
Ivični normalni napon u limu	σ_1 =	-3.991 kN/cm ²
Ivični normalni napon u limu	σ_2 =	-3.991 kN/cm ²
Odnos σ_1/σ_2	ψ =	1.000
Koeficijent izbočavanja	k_{σ} =	4.000
Ojlerov napon izbočavanja lima	σ_{E} =	30.368 kN/cm ²
Kritični napon izbočavanja	σ_{cr} =	121.47 kN/cm ²
Relativna vitkost ploče	$\lambda_{p\sigma}$ =	0.444
Bezdim. koef. izbočavanja	$\kappa_{p\sigma}$ =	1.000
Korekciorni faktor	c_{σ} =	1.000

Korekcionni faktor	f =	0.000
Relativni granični napon	$\sigma_u =$	1.000
Granični napon izbočavanja	$\sigma_u =$	24.000 kN/cm ²
Faktorisan napon pritiska	$\sigma =$	5.986 kN/cm ²

Kontrola napona: $\sigma \leq \sigma_u$

KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA SRPS U.E7.121
Izbočavanje pojasa HOP O

Dimenzije lima	a/b =	353.48/6.00/0.40 (cm)
Način oslanjanja: A		
Odnos a/b	$\alpha =$	58.913
Ivični normalni napon u limu	$\sigma_1 =$	-3.991 kN/cm ²
Ivični normalni napon u limu	$\sigma_2 =$	-3.991 kN/cm ²
Odnos σ_1/σ_2	$\Psi =$	1.000
Koeficijent izbočavanja	$k_\sigma =$	4.000
Ojlerov napon izbočavanja lima	$\sigma_E =$	84.356 kN/cm ²
Kritični napon izbočavanja	$\sigma_{cr} =$	337.42 kN/cm ²
Relativna vitkost ploče	$\lambda_p \sigma =$	0.267
Bezdim. koef. izbočavanja	$k_{p\sigma} =$	1.000
Korekcionni faktor	$c_\sigma =$	1.000
Korekcionni faktor	f =	0.000
Relativni granični napon	$\sigma_u =$	1.000
Granični napon izbočavanja	$\sigma_u =$	24.000 kN/cm ²
Faktorisan napon pritiska	$\sigma =$	5.986 kN/cm ²

Kontrola napona: $\sigma \leq \sigma_u$

KONTROLA UPOREDNOG NAPONA


Normalni napon	$\sigma =$	3.991 kN/cm ²
Smičući napon	$\tau =$	0.000 kN/cm ²
Maksimalni uporedni napon	$\sigma_{up} =$	3.991 kN/cm ²
Dopušteni napon	$\sigma_{dop} =$	16.000 kN/cm ²

Kontrola napona: $\sigma_{up} \leq \sigma_{dop}$

ŠTAP 16.23

POPREČNI PRESEK : HOP [] 60x60x4 [Set: 3]
SRPS

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA



$A_x =$	8.550 cm ²
$A_y =$	4.800 cm ²
$A_z =$	4.800 cm ²
$I_z =$	40.920 cm ⁴
$I_y =$	40.920 cm ⁴

FAKTORI ISKORIŠĆENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA
6: $\psi = 0.53$

KONTROLA DEFORMACIJA

Maksimalni ugib štapa (slučaj opterećenja 6, početak štapa)	u =	3.781 mm
--	-----	----------

SLUČAJ OPTEREĆENJA: 6

FAKTOR SIGURNOSTI: 1.50

DOPUŠTENI NAPON: 16.00

MERODAVNI UTICAJI (kraj štapa)

Računska normalna sila	N =	-30.350 kN
Sistemska dužina štapa	L =	250.42 cm
Dužina izvijanja oko z ose	$l_{iz} =$	250.42 cm
Dužina izvijanja oko y ose	$l_{iy} =$	250.42 cm
Kriva izvijanja za z osu	C	
Kriva izvijanja za y osu	C	

ŠTAP IZLOŽEN CENTRIČNOM PRITISKU

KONTROLA STABILNOSTI NA CENT.PRIT. SRPS U.E7.081/1986

Dužina izvijanja oko z ose	$l_{iz} =$	250.42 cm
Dužina izvijanja oko y ose	$l_{iy} =$	250.42 cm
Poluprečnik izvijanja za osu z	$i_z =$	2.188 cm
Poluprečnik izvijanja za osu y	$i_y =$	2.188 cm
Efektivna vitkost (l_{iz}/i_z)	$\lambda_{iz} =$	114.47
Efektivna vitkost (l_{iy}/i_y)	$\lambda_{iy} =$	114.47
Vitkost pri granici razvlačenja	$\lambda_v =$	92.930
Relativna vitkost oko z ose	$\lambda'_z =$	1.232
Relativna vitkost oko y ose	$\lambda'_y =$	1.232
Bezdimenzionalni koeficijent	$\beta_z =$	3.023
Bezdimenzionalni koeficijent	$\beta_y =$	3.023
Bezdimenzionalni koeficijent	$k_{iz} =$	0.419
Dopušteni napon izvijanja oko z ose	$\sigma_{iz} =$	6.702 kN/cm ²
Dopušteni napon izvijanja oko y ose	$\sigma_{iy} =$	6.702 kN/cm ²
Merodavni dopušteni napon izvijanja	$\sigma_{i,d} =$	6.702 kN/cm ²
Računski normalni napon	$\sigma_n =$	3.550 kN/cm ²

Kontrola napona: $\sigma_n \leq \sigma_{i,dop}$

KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ.LIMOVA SRPS U.E7.121

Izbočavanje rebra HOP O

Dimenzije lima	a/b/t = 250.4/2/6.00/0.40 (cm)
Način oslanjanja: A	
Odnos a/b	$\alpha = 41.736$
Ivični normalni napon u limu	$\sigma_1 = -3.550 \text{ kN/cm}^2$
Ivični normalni napon u limu	$\sigma_2 = -3.550 \text{ kN/cm}^2$
Odnos σ_1/σ_2	$\psi = 1.000$
Koeficijent izbočavanja	$k_\sigma = 4.000$
Ojlerov napon izbočavanja lima	$\sigma_E = 84.356 \text{ kN/cm}^2$
Kritični napon izbočavanja	$\sigma_{cr} = 337.42 \text{ kN/cm}^2$
Relativna vitkost ploče	$\lambda_p \sigma = 0.267$
Bezdim. koef. izbočavanja	$k_{p\sigma} = 1.000$
Korekcionni faktor	$\phi_\sigma = 1.000$
Korekcionni faktor	$f = 0.000$
Relativni granični napon	$\sigma_u = 1.000$
Granični napon izbočavanja	$\sigma_u = 24.000 \text{ kN/cm}^2$
Faktorisan napon pritiska	$\sigma = 5.325 \text{ kN/cm}^2$

Kontrola napona: $\sigma \leq \sigma_u$

KONTROLA STABILNOSTI NA IZBOČ LIMOVA SRPS U E7.121

Izbočavanje pojasa HOP O

Dimenzije lima	a/b/t = 250.4/2/6.00/0.40 (cm)
Način oslanjanja: A	
Odnos a/b	$\alpha = 41.736$
Ivični normalni napon u limu	$\sigma_1 = -3.550 \text{ kN/cm}^2$
Ivični normalni napon u limu	$\sigma_2 = -3.550 \text{ kN/cm}^2$
Odnos σ_1/σ_2	$\psi = 1.000$
Koeficijent izbočavanja	$k_\sigma = 4.000$
Ojlerov napon izbočavanja lima	$\sigma_E = 84.356 \text{ kN/cm}^2$
Kritični napon izbočavanja	$\sigma_{cr} = 337.42 \text{ kN/cm}^2$
Relativna vitkost ploče	$\lambda_p \sigma = 0.267$
Bezdim. koef. izbočavanja	$k_{p\sigma} = 1.000$
Korekcionni faktor	$\phi_\sigma = 1.000$
Korekcionni faktor	$f = 0.000$
Relativni granični napon	$\sigma_u = 1.000$
Granični napon izbočavanja	$\sigma_u = 24.000 \text{ kN/cm}^2$
Faktorisan napon pritiska	$\sigma = 5.325 \text{ kN/cm}^2$

Kontrola napona: $\sigma \leq \sigma_u$

KONTROLA UPOREDNOG NAPONA

Normalni napon	$\sigma = 3.550 \text{ kN/cm}^2$
Smičući napon	$\tau = 0.000 \text{ kN/cm}^2$
Maksimalni uporedni napon	$\sigma_{up} = 3.550 \text{ kN/cm}^2$
Dopušteni napon	$\sigma_{dop} = 16.000 \text{ kN/cm}^2$

Kontrola napona: $\sigma_{up} \leq \sigma_{dop}$

6. Priprema i doziranje hemikalija i hlorisanje

Zbog potrebe skladištenja nove tehnološke opreme predviđena je rekonstrukcije objekta za pripremu i doziranje hemikalija i hlorisanje. Rekonstrukcija obuhvata:

- Postavljanje četvorovodnog drvenog krova sa pokrivačem od crepa
- U prostoriji za fluorisanje predviđeno je rušenje postojećeg pregradnog zida kao i armirano betonskog rezervoara za fluor unutrašnjih dimenzija 2,4m x 3,0 m. Debljina zidova rezervoara je 15 cm (prema projektu iz 1985 godine). Rezervoar je fundiran na svojoj temeljnoj ploči tj. dilatiran je od ostatka konstrukcije.
- U tehnološkom smislu namena prostorije za pripremu i doziranje hemikalija ostaje ista samo je predviđena zamena opreme. Zbog smeštanja novoprojektovane opreme predviđeno je rušenje suda za krečnu vodu (silosa) i rušenje sudova za vođeno staklo.
- Potrebo je uraditi sanaciju krovnih greda, zidova i krovnih ploča koje su oštećene usled prokišnjavanja i eksploatacije.

7. Kotlarnica sa ugljarom

Kao i na svim drugim objektima koji nisu rekonstruisani, javio se problem prokišnjavanja. Da bi se dugoročno rešio taj problem predviđena je izrada kosog krova.

8. Novoprojektovani objekti

8.1. Flokulator

Geotehničke podloge

Kao podloga za izradu ovog projekta korišćeni su podaci iz Izveštaja o geomehničkom ispitivanjima tla na lokaciji postojećeg postrojenja za prečišćavanje vode na Kraljevici, koji je uradio Geobiro, Niš, 1983. godine.

Slojevi tla na dubini bušenja od 15m:

- braon prašinasta glina sa sitnim valucima šljunka (dubine do ~ 6,50 m)
- braon prašinasta svetla glina sa proslojcima peska i peščara (dubine do ~ 15 m, odnosno max dubine bušotine)

Na lokaciji Kraljevica nije zabeležen nivo podzemne vode.

Stišljivost tla je određena edometarskim opitom za vertikalna opterećenja u rasponu od 100-400 kN/m², i iznosi $M_v=7000-19000$ kN/m².

Geomehničke karakteristike tla, koje su preporučene u navedenom elaboratu su:

- Ugao unutrašnjeg trenja tla: $\phi=25^\circ$
- Zapreminska težina tla: $\gamma=20$ kN/m³
- Kohezija $c=19$ kN/m²

Naponi u tlu

Prema proračunima iz geotehničkog elaborata, za temeljnu ploču 10x20m, na dubini od 4m, dozvoljena nosivost iznosi 365,7 kN/m².

Maksimalni napon u tlu dobijen za slučaj probnog punjenja iznosi 135 kN/m², a u slučaju normalnog rada 190 kN/m².

Opis objekta

Objekat za koagulaciju i flokulaciju je novoprojektovan i lociran pored postojećeg objekta pulzatora. Objekat je funkcionalno podeljen u dva dela:

- nadzemni deo, ramovska konstrukcija, je hala za pristup opremi i
- delimično ukopan rezervoarski prostor, koji je masivna konstrukcija.

Objekat je fundiran na koti 160mm. Sa gornje strane je masivni deo konstrukcije ukopan do kote 165,50 mm, a sa donje 162,80mm. U osnovi su dimenzije temeljne ploče su 6,70x20,60m, debljina 50cm. Objekat je podeljen na dve nezavisne linije zidom pos Z4. Svaka linija ima: komoru za brzo mešanje i još tri komore sa laganim mešanjem.

Spoljni zidovi i svi veći unutrašnji zidovi su debljine 40 cm. Unutrašnja visina zidova je 5,45 m sa maksimalnim nivoom vode od 5 m.

Ploča na koti 0,00 (166,28 mm) je debljine 30 cm. Iznad te kote je ramovska konstrukcija sa krovnom armirano betonskom pločom debljine 16 cm. Ramovi su na osnom rastojanju 3,15m. Formirani su od stuba poprečnog preseka $b/d=40/40$ cm i grede $b/d=40/50$ cm. Raspon rama je 6,3m.

Krov je četvorovodan u nagibu 25°. Krovni pokrivač je crep sa drvenom podkonstrukcijom.

Proračun konstrukcije

Proračun statičkih uticaja urađen je primenom programskog paketa TOWER, koji proračunava uticaje u presecima po metodi konačnih elemenata.

Za monolitni deo armirano betonske konstrukcije ulazni podaci i rezultati proračuna prikazani su u prilogu statičkog proračuna. U prilogu su dati momenata savijanja za sve površinske elemente konstrukcije (ploče i zidove). U okviru dimenzionisanja prikazani su uticaji za kombinaciju opterećenja koja je merodavna za dimenzionisanje tog preseka (M, N) .

Dimenzionisanje je urađeno prema eksploatacionim opterećenjima, pri čemu su uzeti sledeći koeficijenti sigurnosti:

- $\gamma_g=1,0$ - za stalna opterećenja,
- $\gamma_p=1,0$ - za povremena opterećenja.

Za usvojenu minimalnu armaturu (oko 0.2% betonskog preseka) urađena je kontrola širine prslina, i gde je bilo potrebno izvršeno je dodavanje armature kako bi računski otvori prslina ostali u sledećim granicama:

- 0,1 mm za preseke u dodiru sa unutrašnjom vodom i na donjim površinama elemenata iznad vodenog ogledala, i
- 0,2 mm za sve ostale preseke.

Kontrola prslina je rađena za površinske elemente za eksploatacione uticaje.

Za ramovski deo armirano betonske konstrukcije ulazni podaci i rezultati proračuna prikazani su u okviru statičkog proračuna.

Dimenzionisanje je urađeno prema graničnim stanjima nosivosti, pri čemu su uzeti sledeći koeficijenti sigurnosti:

- za kombinacije opterećenja koje uključuju dejstvo vetra: $\gamma_g=1,6$ - za stalna opterećenja, i $\gamma_p=1,8$ - za povremena opterećenja,
- za kombinacije opterećenja koje uključuju dejstvo zemljotresa: $\gamma_g=1,3$ - za stalna opterećenja, i $\gamma_p=1,5$ - za povremena opterećenja, i $\gamma_i=1,3$ – za izuzetno opterećenje (zemljotres).

Urađena je kontrola prslina za grede i stubove i donju zonu krovne ploče za graničnu vrednost 0,2mm.

Kvalitet materijala i radova

Propisane su sledeće marke betona i armature:

- armatura B500,
- mašinski spravljen beton marke C25/30, otpornosti na mraz ne manje od 100 ciklusa mržnjenja i topljenja, za nadzemni deo skeletni deo konstrukcije
- mašinski spravljen beton marke C30/37, vodonepropustljiv (V6), otpornosti na mraz nemanje od 100 ciklusa mržnjenja i topljenja,
- zaštitni sloj min. 3.0 cm.

Tolerancije za mere su sledeće:


- dozvoljeno visinsko odstupanje površine kompletirane temeljne spojnice ± 10 mm,
- dozvoljeno odstupanje za zaštitni sloj do armature $+5$ mm, -0 mm,

- dozvoljeno odstupanje za razmak šipki armature u zidovima i pločama $\pm 20\text{mm}$,
- dozvoljeno odstupanje dužina armirano betonskih elemenata $\pm 10\text{mm}$,
- dozvoljeno odstupanje debljina armirano betonskih elemenata $\pm 5\text{mm}$ za elemente tanje od 20 cm , i $\pm 10\text{mm}$ za elemente deblje od 20cm ,

Pre izvođenja, Izvođač treba da dostavi Nadzoru na odobrenje Projekat betona, gde će se definisati tačan raspored radnih spojeva, način obrada spojnica, recepturu, dopremanje i ugradnju betona, način negovanja i drugo važno za izvođenje. Za ovakve konstrukcije potrebno je koristiti gotov beton koji ima atest kvaliteta.

Analiza opterećenja

1. Sopstvenu težinu armiranobetonskih elemenata program obračunava automatski za $\gamma = 25\text{kN/m}^3$, težina podne obloge na ploči Pos 100 $g = 1,2\text{ kN/m}^2$, težina crepa sa drvenom podkonstrukcijom $g = 0,7\text{ kN/m}^2$
2. Težina zidanih zidova debljine 25 cm , $\gamma = 19\text{kN/m}^3$
3. Korisno opterećenje na ploči Pos 100, $p = 5,0\text{ kN/m}^2$
4. Oprema $P = 10\text{kN}$, na mestu oslanjanja mešalica
5. Pritisak vode računat za $\gamma_w = 10\text{ kN/m}^3$ kao:
 - težina vode na Pos TP (cela površina) $p_{w1} = 50\text{ kN/m}^2$
 - bočni pritisak vode računat kao hidrostatički pritisak na zidove $p_{w2} = 50\text{ kN/m}^2$
6. Bočni pritisak tla u miru za sledeće parametre:
 - zapreminska težina u vodom zasićenom stanju: $\gamma_z = 20\text{ kN/m}^3$
 - ugao unutrašnjeg trenja materijala: $\phi = 25^\circ$
 - za $H_{\max} = 5,9\text{m}$ $p_{01} = 68\text{ kN/m}^2$
 - za $H_{\min} = 3,1\text{m}$ $p_{02} = 36\text{ kN/m}^2$
7. Opterećenje od vozila, bočni pritisak od vozila na saobraćajnicama uz objekat za:



- vertikalno opterećenje na površini terena $p = 16,7\text{ kN/m}^2$, horizontalni pritisak na zidove je $p_{01} = 9,6\text{ kN/m}^2$, odnosno $p_{02} = 1,6\text{ kN/m}^2$
- vertikalno opterećenje na površini terena $p = 5,0\text{ kN/m}^2$, horizontalni pritisak na zidove je $p_{03} = 2,9\text{ kN/m}^2$

8. Sneg $s=1,0 \text{ kN/m}^2$ po osnovi krova. Po kosini krova, vertikalno: $1 \cdot \cos 25^\circ = 0,91 \text{ kN/m}^2$
9. Vetar, za osnovno destvo vetra $w=0,91 \text{ kN/m}^2$, koje deluje upravno na krovnu ravan, usvojen koeficijent oblika $C=+0,5$ i nagib krova 25° , opterećenje po kosini krova iznosi $w'=0,4 \text{ kN/m}^2$. Opterećenje od vetra računato prema standardu SRPS EN 1991-1-4:2005), analizu opterećenja videti u prilogu koji sledi posle ove analize opterećenja.
10. Opterećenje od zemljotresa, predstavlja izuzetno opterećenje. Inercijalne sile konstrukcije pri zemljotresu, sračunate za VIII za 1. kategoriju objekta $S = k \times G$

koef. seizmičkog intenziteta	koef. dinamičnosti	koef. duktiliteta i redukcije	
$k_s=0.2/2.5=0.08$	$\beta_i=1,2$	$\eta=1,0 \quad \psi=0.75$	$k=0,072$
za $T= 500g$ zona VIII MCS	III kat.tla	armiran beton	$k= k_s \cdot \beta_i \cdot \eta \cdot \psi$

Kombinacije opterećenja

Slučaj I: remont (prazan i zatrpan)

- stalno opterećenje
- oprema i korisno opt.
- horizontalni pritisak tla (sa i bez vozila)
- sneg i vetar

Slučaj II: probno punjenje (pun i otrpan)

- stalno opterećenje
- oprema i korisno opt.
- voda u obe komore
- sneg i vetar

Slučaj III: remont linije 1 (linija 1 puna i zatrpan)

- stalno opterećenje
- oprema i korisno opt.
- voda u jednoj komori (1)
- horizontalni pritisak tla (sa i bez vozila)
- sneg i vetar

Slučaj IV: remont linije 2 (linija 2 puna i zatrpan)

- stalno opterećenje
- oprema i korisno opt.
- voda u jednoj komori (2)
- horizontalni pritisak tla (sa i bez vozila)
- sneg i vetar

Slučaj V: normalan rad (pun i zatrpan)


- stalno opterećenje


- oprema i korisno opt.
- horizontalni pritisak tla (sa i bez vozila)
- voda u komorama
- sneg i vetar


Slučaj VI: normalan rad (pun i zatrpan) pri zemljotresu


- stalno opterećenje
- oprema i polovina korisnog opt.
- horizontalni pritisak tla (sa i bez vozila)
- voda u komorama
- sneg i vetar
- inercijalne sile konstrukcije pri zemljotresu


Šeme pozicija













Monolitna konstrukcija



Slučajevi opterećenja:


	Naziv opterećenja
1	sopstvena težina (g)
2	zidani zidovi
3	korisno
4	oprema
5	voda levo
6	voda desno
7	pritisak tla
8	bočni pritisak od vozila
9	sneg
10	vetar
11	Komb.: remont (I+II+III+IV+VII+VIII+IX+X)
12	Komb.: probno punjenje (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)
13	Komb.: remont linije 1 (I+II+III+IV+V+IX+X)
14	Komb.: remont linije 2 (I+II+III+IV+VI+IX+X)
15	Komb.: normalan rad (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)

Opt. 1: sopstvena težina (g)




Nivo: 100 [5.85 m]

Opt. 1: sopstvena težina (g)




Pogled: krov desno

Opt. 1: sopstvena težina (g)




Pogled: krov levo

Opt. 1: sopstvena težina (g)



Pogled: krov dole

Opt. 1: sopstvena težina (g)




Pogled: krov gore

Opt. 2: zidani zidovi




Ram: H_1


Opt. 5: voda levo




Nivo: TP [0.00 m]
Opt. 5: voda levo




Ram: H_1
Opt. 5: voda levo




Ram: H_3



Opt. 5: voda levo



Opt. 6: voda desno




Nivo: TP [0.00 m]

Opt. 6: voda desno




Ram: H_1

Opt. 6: voda desno




Ram: H_3

Opt. 6: voda desno




Ram: V_6


Opt. 6: voda desno



Ram: V_4
Opt. 7: pritisak tla




Ram: H_1
Opt. 7: pritisak tla




Ram: H_3


Opt. 7: pritisak tla




Ram: V_1
Opt. 7: pritisak tla




Ram: V_4
Opt. 8: bočni pritisak od vozila




Ram: H_1



Opt. 8: bočni pritisak od vozila




Ram: V_1
Opt. 8: bočni pritisak od vozila




Ram: V_4

Opt. 9: sneg




Pogled: krov desno

Opt. 9: sneg




Pogled: krov levo

Opt. 9: sneg




Pogled: krov dole
Opt. 9: sneg




Pogled: krov gore

Opt. 10: vetar




Pogled: krov desno

Opt. 10: vetar




Pogled: krov levo

Opt. 10: vetar



Pogled: krov dole


Opt. 10: vetar



Pogled: krov gore

Statički proračun


Opt. 16: [Anv] 11-15




Nivo: TP [0.00 m]

Uticaji u ploči: max $M_y = 0.00$ / min $M_y = -106.32$ kNm/m

Opt. 16: [Anv] 11-15




Opt. 16: [Anv] 11-15



Nivo: TP [0.00 m]

Utjecaji u ploči: max Mx= 0.00 / min Mx= -90.73 kNm/m


Opt. 16: [Anv] 11-15



Nivo: TP [0.00 m]

Utjecaji u ploči: max Mx= 186.69 / min Mx= 0.00 kNm/m


Opt. 16: [Anv] 11-15



Nivo: TP [0.00 m]

Uticaji u ploči: max $N_x = 163.77$ / min $N_x = 0.00$ kN/m


Opt. 16: [Anv] 11-15



Nivo: TP [0.00 m]

Uticaji u ploči: max $N_y = 122.20$ / min $N_y = 0.00$ kN/m


Opt. 16: [Anv] 11-15



Ram: H_1

Uticaji u ploči: max $M_y = 0.00$ / min $M_y = -84.46$ kNm/m


Opt. 16: [Anv] 11-15




Ram: H_1

Uticaji u ploči: max $M_y = 111.65$ / min $M_y = 0.00$ kNm/m


Opt. 16: [Anv] 11-15




Opt. 16: [Anv] 11-15



Opt. 16: [Anv] 11-15




Opt. 16: [Anv] 11-15




Ram: H_1
Uticaji u ploči: max $N_y = 138.45$ / min $N_y = 0.00$ kN/m

Opt. 16: [Anv] 11-15




Ram: H_3
Uticaji u ploči: max $N_x = 185.66$ / min $N_x = 0.00$ kN/m

Opt. 16: [Anv] 11-15



Ram: H_3
Uticaji u ploči: max $M_x = 0.00$ / min $M_x = -66.83$ kNm/m


Opt. 16: [Anv] 11-15



Nivo: TP [0.00 m]

Uticaji u ploči: max $M_y = 0.00$ / min $M_y = -106.32$ kNm/m


Opt. 16: [Anv] 11-15



Nivo: TP [0.00 m]

Uticaji u ploči: max $M_y = 154.48$ / min $M_y = 0.00$ kNm/m


Opt. 16: [Anv] 11-15



Nivo: TP [0.00 m]

Uticaji u ploči: max $M_x = 0.00$ / min $M_x = -90.73$ kNm/m


Opt. 16: [Anv] 11-15



Ram: V_6

Uticaji u ploči: max $N_x = 589.57$ / min $N_x = 0.00$ kNm/m


Opt. 16: [Anv] 11-15



Ram: V_6

Uticaji u ploči: max $M_x = 45.20$ / min $M_x = 0.02$ kNm/m


Opt. 16: [Anv] 11-15



Ram: V_6

Uticaji u ploči: max $M_y = -0.01$ / min $M_y = -60.01$ kNm/m


Opt. 16: [Anv] 11-15



Ram: V_1

Uticaji u ploči: max Nx= 392.20 / min Nx= 0.00 kN/m


Opt. 16: [Anv] 11-15



Ram: V_1

Uticaji u ploči: max My= 0.00 / min My= -25.15 kNm/m


Opt. 16: [Anv] 11-15



Ram: V_1

Uticaji u ploči: max My= 53.97 / min My= 0.00 kNm/m


Opt. 16: [Anv] 11-15



Ram: V_1

Uticaji u ploči: max $N_x = 392.20$ / min $N_x = 0.00$ kN/m


Opt. 16: [Anv] 11-15



Ram: V_1

Uticaji u ploči: max $M_y = 0.00$ / min $M_y = -25.15$ kNm


Opt. 16: [Anv] 11-15



Ram: V_1


Uticaji u ploči: max $V_y = 53.97$ / min $V_y = 0.00$ kN/m

Opt. 11: remont




Nivo: TP [0.00 m]
Vektorski presezi: Ms

Opt. 11: remont




Nivo: TP [0.00 m]
Vektorski presezi: Ns

Opt. 14: remont linije 2




Nivo: TP [0.00 m]
Vektorski presezi: Ms

Opt. 14: remont linije 2




Nivo: TP [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 15: normalan rad




Nivo: TP [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 15: normalan rad




Nivo: TP [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 12: probno punjenje




Nivo: TP [0.00 m]
Vektorski presezi: Ms

Opt. 12: probno punjenje




Nivo: TP [0.00 m]
Vektorski presezi: Ms

Opt. 12: probno punjenje




Nivo: TP [0.00 m]
Vektorski presezi: Ms

Opt. 12: probno punjenje




Nivo: TP [0.00 m]
Vektorski presezi: Ns

Opt. 12: probno punjenje




Nivo: TP [0.00 m]
Vektorski presezi: Ms

Opt. 12: probno punjenje



Nivo: TP [0.00 m]
Vektorski presezi: Ns

Opt. 12: probno punjenje




Nivo: TP [0.00 m]
Vektorski presezi: Ms

Opt. 12: probno punjenje




Nivo: TP [0.00 m]
Vektorski presezi: Ns

Opt. 12: probno punjenje




Ram: V_6
Vektorski presezi: Ns

Opt. 13: remont linije 1




Ram: V_6
Vektorski presezi: Ms


Opt. 13: remont linije 1



Ram: V_6
Vektorski presezi: Ns




Opt. 12: probno punjenje




Nivo: 100 [5.85 m]
Vektorski presezi: Ms

Opt. 12: probno punjenje



Nivo: 100 [5.85 m]
Uticaji u gredi: max N1= 57.34 / min N1= -12.27 kN

Opt. 12: probno punjenje




Nivo: 100 [5.85 m]
Uticaji u gredi: max M3= 11.72 / min M3= -14.61 kNm

Pos TP

min $a_0 = 3$ cm

Minimalna armatura za:

dpl=50 cm $A_{amin} = 0,2 \cdot 50 = 10 \text{ cm}^2/\text{m}$; $\pm \text{Ø}16/20$ ($A_a = 10,05 \text{ cm}^2/\text{m}$)



+M zategnuta donja strana ploče

-M zategnuta gornja strana ploče

+N zatezanje

Pos TP

ozn. pres.	komb. opterećenja	pravac	zona	M (kNm/m)	N (kN/m)	a_0 (cm)	$A_{a,pot}$ (cm^2/m)	$A_{a,usv}$ (cm^2/m)
1	14 - remont 2	X	g.z.	90.73	-74.87	6.00	9.64	$\phi 16/20 + \phi 12/20$
	15 - normalan rad	Y	g.z.	-106.32	-46.43	4.00	13.15	$\phi 16/20 + \phi 12/20$
	12 - probno punjenje	Y	d.z.	80.00	28.00	4.00	12.29	$\phi 16/20 + \phi 12/20$
2	12 - probno punjenje	X	d.z.	186.69	15.00	6.00	27.02	$2 \cdot \phi 16/20 + \phi 14/20$
3	12 - probno punjenje	X	d.z.	140.00	163.77	6.00	28.74	$2 \cdot \phi 16/20 + \phi 12/20$
	12 - probno punjenje	Y	d.z.	123.54	76.61	4.00	20.83	$2 \cdot \phi 16/20$
4	11 - remont	Y	d.z.	113.17	-150.00	4.00	6.85	$\phi 16/20 + \phi 12/20$

Kontrola prsilina za Pos : Pos TP/ presek 1/ opt. 14/ X gore/ fi16/20+fi12/20												
Beton =	MB 35	Betonski presek		Radne sile		Dilatacije		(t0)	(t)	Prsiline	(t0)	(t)
fb [Mpa]=	23.00	Bp [cm]=	100.00	M [kNm]=	90.73	eb.p [%]=	-0.155	-0.654	uzef =	0.0138	0.0138	
fbz [Mpa]=	1.87	Dp [cm]=	50.00	N [kN]=	0.00	eb.r [%]=	0.782	0.883	Øekv[mm]=	16.00	16.00	
Eb [Gpa]=	32.90	Br [cm]=	0.00	Trajanje=	Dugotrajno				k1 =	0.40	0.40	
φ(t)=	2.50	Dr [cm]=	0.00			Naponi	(t0)	(t)	k2 =	0.125	0.125	
χ(t)=	0.80					Faza =	II	II	lps [mm]=	182.09	182.09	
es(t)=	0.35					σb.p [MPa]=	-5.11	-2.48	β1 =	1.00	1.00	
		Položaj armature		Usvojena armatura		σb.r [MPa]=	0.00	0.00	β2 =	1.00	0.50	
		Ap [cm]=	6.00	Fa.p [cm2]=	10.05	σa.p [MPa]=	-9.01	-98.57	σaII/σa0 =	0.914	0.914	
		Ar [cm]=	6.00	Fa.r [cm2]=	15.7	σa.r [MPa]=	140.59	146.64	ζ =	0.400	0.583	
fy [Mpa]=	400.00	A1 [cm]=	6.00	Ø [mm]=	16	maxσa [MPa]=	140.59	146.64	ak [mm]=	0.083	0.126	
Ea [Gpa]=	210.00	a0 [cm]=	5.20	Np =	1				ak(εC)[mm]=		0.075	
				eφ [cm]=	10							

Kontrola prslina za Pos : Pos TP/ presek 1/ opt. 15/ Y gore/ fi16/20+fi12/20										
Beton = MB 35	Betonski presek	Radne sile	Dilatacije	(t0)	(t)	Prsline	(t0)	(t)		
fb [Mpa]= 23.00	Bp [cm]= 100.00	M [kNm]= 106.32	eb.p [%]= -0.166	-0.664	uzef = 0.0138	0.0138				
fbz [Mpa]= 1.87	Dp [cm]= 50.00	N [kN]= 0.00	eb.r [%]= 0.827	0.888	Øekv[mm]= 16.00	16.00				
Eb [Gpa]= 32.90	Br [cm]= 0.00	Trajanje= Dugotrajno			k1 = 0.40	0.40				
ϕ(t)= 2.50	Dr [cm]= 0.00		Naponi	(t0)	(t)	k2 = 0.125	0.125			
χ(t)= 0.80		Usvojena armatura	Faza =	II	II	lps [mm] = 142.09	142.09			
es(t)= 0.35	Položaj armature	Fa.p [cm2]= 10.05	ob.p [MPa]= -5.46	-2.53	β1 = 1.00	1.00				
	Ap [cm]= 4.00	Fa.r [cm2]= 15.7	ob.r [MPa]= 0.00	0.00	β2 = 1.00	0.50				
Celik = RA	Ar [cm]= 4.00	Ø [mm]= 16	oa.p [MPa]= -18.19	-113.29	oaII/oa0 = 0.789	0.789				
fy [Mpa]= 400.00	A1 [cm]= 4.00	Nφ = 1	oa.r [MPa]= 157.04	160.48	ζ = 0.400	0.688				
Ea [Gpa]= 210.00	a0 [cm]= 3.20	eφ [cm]= 10	maxσa [MPa]= 157.04	160.48	ak [mm]= 0.072	0.127				
								ak(EC)/mm=	0.097	

Kontrola prslina za Pos : Pos TP/ presek 1/ opt. 12/ Y dole/ fi16/20+fi12/20										
Beton = MB 35	Betonski presek	Radne sile	Dilatacije	(t0)	(t)	Prsline	(t0)	(t)		
fb [Mpa]= 23.00	Bp [cm]= 100.00	M [kNm]= 80.00	eb.p [%]= -0.124	-0.569	uzef = 0.0121	0.0121				
fbz [Mpa]= 1.87	Dp [cm]= 50.00	N [kN]= 28.00	eb.r [%]= 0.667	0.717	Øekv[mm]= 20.00	20.00				
Eb [Gpa]= 32.90	Br [cm]= 0.00	Trajanje= Kratkotrajno			k1 = 0.40	0.40				
ϕ(t)= 2.50	Dr [cm]= 0.00		Naponi	(t0)	(t)	k2 = 0.176	0.175			
χ(t)= 0.80		Usvojena armatura	Faza =	II	II	lps [mm] = 196.54	195.70			
es(t)= 0.35	Položaj armature	Fa.p [cm2]= 10.05	ob.p [MPa]= -4.06	-1.73	β1 = 1.00	1.00				
	Ap [cm]= 4.00	Fa.r [cm2]= 15.7	ob.r [MPa]= 0.00	0.00	β2 = 1.00	1.00				
Celik = RA	Ar [cm]= 4.00	Ø [mm]= 20	oa.p [MPa]= -12.65	-97.92	oaII/oa0 = 1.019	1.019				
fy [Mpa]= 400.00	A1 [cm]= 4.00	Nφ = 1	oa.r [MPa]= 126.88	129.00	ζ = 0.400	0.400				
Ea [Gpa]= 210.00	a0 [cm]= 3.00	eφ [cm]= 10	maxσa [MPa]= 126.88	129.00	ak [mm]= 0.081	0.082				
								ak(EC)/mm=	0.069	

Kontrola prslina za Pos : Pos TP/ presek 2/ opt. 12/ X dole/ 2*fi16/20+fi14/20										
Beton = MB 35	Betonski presek	Radne sile	Dilatacije	(t0)	(t)	Prsline	(t0)	(t)		
fb [Mpa]= 23.00	Bp [cm]= 100.00	M [kNm]= 186.69	eb.p [%]= -0.251	-0.885	uzef = 0.0206	0.0206				
fbz [Mpa]= 1.87	Dp [cm]= 50.00	N [kN]= 15.00	eb.r [%]= 0.949	1.074	Øekv[mm]= 21.23	21.23				
Eb [Gpa]= 32.90	Br [cm]= 0.00	Trajanje= Kratkotrajno			k1 = 0.40	0.40				
ϕ(t)= 2.50	Dr [cm]= 0.00		Naponi	(t0)	(t)	k2 = 0.171	0.164			
χ(t)= 0.80		Usvojena armatura	Faza =	II	II	lps [mm] = 189.20	186.35			
es(t)= 0.35	Položaj armature	Fa.p [cm2]= 10.05	ob.p [MPa]= -8.27	-4.49	β1 = 1.00	1.00				
	Ap [cm]= 6.00	Fa.r [cm2]= 27.81	ob.r [MPa]= 0.00	0.00	β2 = 1.00	1.00				
Celik = RA	Ar [cm]= 6.00	Ø [mm]= 21.23	oa.p [MPa]= -22.52	-136.46	oaII/oa0 = 0.457	0.457				
fy [Mpa]= 400.00	A1 [cm]= 6.00	Nφ = 1	oa.r [MPa]= 169.09	176.21	ζ = 0.791	0.791				
Ea [Gpa]= 210.00	a0 [cm]= 4.94	eφ [cm]= 10	maxσa [MPa]= 169.09	176.21	ak [mm]= 0.205	0.210				
								ak(EC)/mm=	0.133	

Kontrola prslina za Pos : Pos TP/ presek 3/ opt. 12/ X dole/ 2*fi16/20+fi12/20										
Beton = MB 35	Betonski presek	Radne sile	Dilatacije	(t0)	(t)	Prsline	(t0)	(t)		
fb [Mpa]= 23.00	Bp [cm]= 100.00	M [kNm]= 140.00	eb.p [%]= -0.186	-0.714	uzef = 0.0198	0.0198				
fbz [Mpa]= 1.87	Dp [cm]= 50.00	N [kN]= 163.00	eb.r [%]= 0.925	1.021	Øekv[mm]= 20.00	20.00				
Eb [Gpa]= 32.90	Br [cm]= 0.00	Trajanje= Kratkotrajno			k1 = 0.40	0.40				
ϕ(t)= 2.50	Dr [cm]= 0.00		Naponi	(t0)	(t)	k2 = 0.175	0.171			
χ(t)= 0.80		Usvojena armatura	Faza =	II	II	lps [mm] = 190.64	189.00			
es(t)= 0.35	Položaj armature	Fa.p [cm2]= 10.05	ob.p [MPa]= -6.10	-2.97	β1 = 1.00	1.00				
	Ap [cm]= 6.00	Fa.r [cm2]= 25.76	ob.r [MPa]= 0.00	0.00	β2 = 1.00	1.00				
Celik = RA	Ar [cm]= 6.00	Ø [mm]= 20	oa.p [MPa]= -10.98	-106.19	oaII/oa0 = 0.556	0.556				
fy [Mpa]= 400.00	A1 [cm]= 6.00	Nφ = 1	oa.r [MPa]= 166.26	170.75	ζ = 0.691	0.691				
Ea [Gpa]= 210.00	a0 [cm]= 5.00	eφ [cm]= 10	maxσa [MPa]= 166.26	170.75	ak [mm]= 0.177	0.181				
								ak(EC)/mm=	0.114	

Kontrola prslina za Pos : Pos TP/ presek 3/ opt. 12/ Y dole/ 2*fi16/20										
Beton = MB 35	Betonski presek	Radne sile	Dilatacije	(t0)	(t)	Prsline	(t0)	(t)		
fb [Mpa]= 23.00	Bp [cm]= 100.00	M [kNm]= 123.54	eb.p [%]= -0.169	-0.669	uzef = 0.0176	0.0176				
fbz [Mpa]= 1.87	Dp [cm]= 50.00	N [kN]= 76.61	eb.r [%]= 0.853	0.910	Øekv[mm]= 16.00	16.00				
Eb [Gpa]= 32.90	Br [cm]= 0.00	Trajanje= Kratkotrajno			k1 = 0.40	0.40				
ϕ(t)= 2.50	Dr [cm]= 0.00		Naponi	(t0)	(t)	k2 = 0.175	0.172			
χ(t)= 0.80		Usvojena armatura	Faza =	II	II	lps [mm] = 147.52	146.29			
es(t)= 0.35	Položaj armature	Fa.p [cm2]= 10.05	ob.p [MPa]= -5.57	-2.56	β1 = 1.00	1.00				
	Ap [cm]= 4.00	Fa.r [cm2]= 20.11	ob.r [MPa]= 0.00	0.00	β2 = 1.00	1.00				
Celik = RA	Ar [cm]= 4.00	Ø [mm]= 16	oa.p [MPa]= -18.41	-113.88	oaII/oa0 = 0.655	0.655				
fy [Mpa]= 400.00	A1 [cm]= 4.00	Nφ = 1	oa.r [MPa]= 161.91	164.65	ζ = 0.570	0.570				
Ea [Gpa]= 210.00	a0 [cm]= 3.20	eφ [cm]= 10	maxσa [MPa]= 161.91	164.65	ak [mm]= 0.110	0.111				
								ak(EC)/mm=	0.085	


Kontrola prslina za Pos : Pos TP/ presek 4/ opt. 11/ Y dole/ fi16/20+fi12/20										
Beton = MB 35	Betonski presek	Radne sile	Dilatacije	(t0)	(t)	Prsline	(t0)	(t)		
fb [Mpa]= 23.00	Bp [cm]= 100.00	M [kNm]= 123.54	eb.p [%]= -0.169	-0.669	uzef = 0.0176	0.0176				
fbz [Mpa]= 1.87	Dp [cm]= 50.00	N [kN]= 76.61	eb.r [%]= 0.853	0.910	Øekv[mm]= 16.00	16.00				
Eb [Gpa]= 32.90	Br [cm]= 0.00	Trajanje= Kratkotrajno			k1 = 0.40	0.40				
ϕ(t)= 2.50	Dr [cm]= 0.00		Naponi	(t0)	(t)	k2 = 0.175	0.172			
χ(t)= 0.80		Usvojena armatura	Faza =	II	II	lps [mm] = 147.52	146.29			
es(t)= 0.35	Položaj armature	Fa.p [cm2]= 10.05	ob.p [MPa]= -5.57	-2.56	β1 = 1.00	1.00				
	Ap [cm]= 4.00	Fa.r [cm2]= 20.11	ob.r [MPa]= 0.00	0.00	β2 = 1.00	1.00				
Celik = RA	Ar [cm]= 4.00	Ø [mm]= 16	oa.p [MPa]= -18.41	-113.88	oaII/oa0 = 0.655	0.655				
fy [Mpa]= 400.00	A1 [cm]= 4.00	Nφ = 1	oa.r [MPa]= 161.91	164.65	ζ = 0.570	0.570				
Ea [Gpa]= 210.00	a0 [cm]= 3.20	eφ [cm]= 10	maxσa [MPa]= 161.91	164.65	ak [mm]= 0.110	0.111				
								ak(EC)/mm=	0.085	

Pos Z4

min $a_0 = 3$ cm

Minimalna armatura za:

$d_z = 40$ cm $A_{amin} = 0,2 \cdot 40 = 8$ cm²/m ; $\pm \emptyset 14/20$ ($A_a = 7,70$ cm²/m)



+N zatezanje

Pos Z4

ozn. pres.	komb. opterećenja	pravac	zona	M (kNm/m)	N (kN/m)	a_0 (cm)	$A_{a,pot}$ (cm ² /m)	$A_{a,usv}$ (cm ² /m)
1	12 - probno p. obe	X	alternativno	0.00	174.35	4.00	10.90	$\pm \emptyset 14/20$
1	13 - remont 1	X	alternativno	17.39	125.58	4.00	11.20	$\pm \emptyset 14/20$
2	13 - remont 1	X	alternativno	45.20	95.80	4.00	14.71	$\pm \emptyset 14/10$
3	13 - remont 1	Y	alternativno	59.76	-55.00	6.00	8.77	$\pm (\emptyset 14/10 + \emptyset 12/20)$

Kontrola prslina za Pos : Pos Z4/Presek 3/ opt.13/ Y obostrano/ fi 14/20+fi12/20

Beton =	MB 35	Betonski presek	Bp [cm]=	100.00	Radne sile	M [kNm]=	59.76	Dilatacije	(t0)	(t)	Prsline	(t0)	(t)
fb [MPa]=	23.00	Dp [cm]=	40.00	N [kN]=	-55.00	eb.p [%]=	-0.166	-0.689	0.0126	0.0126	Øekv[mm]=	14.00	14.00
fbz [MPa]=	1.87	Br [cm]=	0.00	Trajanje=	Kratkotrajno	eb.r [%]=	0.702	0.845	k1 =	0.40	0.40	0.40	0.40
Eb [GPa]=	32.90	Dr [cm]=	0.00	Usvojena armatura		Naponi	(t0)	(t)	k2 =	0.173	0.170	0.170	0.170
χ(t)=	2.50			Fa.p [cm2]=	10.05	Faza =	II	II	lps [mm]=	202.81	201.49	201.49	201.49
es(t)=	0.35	Položaj armature		Fa.r [cm2]=	13.35	ob.p [MPa]=	-5.45	-2.81	β1 =	1.00	1.00	1.00	1.00
		Ap [cm]=	6.00	N [kN]=	14	ob.r [MPa]=	0.00	0.00	β2 =	1.00	1.00	1.00	1.00
Čelik =	RA	Ar [cm]=	6.00	Ø [mm]=	14	σa.p [MPa]=	-7.45	-96.36	σaII/σa0 =	0.943	0.943	0.943	0.943
fy [MPa]=	400.00	A1 [cm]=	6.00	N0 =	1	σa.r [MPa]=	120.06	129.09	ζ =	0.400	0.400	0.400	0.400
Ea [GPa]=	210.00	a0 [cm]=	5.30	eψ [cm]=	10	maxσa [MPa]=	120.06	129.09	ak [mm]=	0.079	0.084	0.084	0.084
									ak(EC)/mm=		0.052	0.052	0.052

Kontrola prslina za Pos : Pos Z4/Presek 2/ opt.13/ X obostrano/ fi 14/20+fi12/20

Beton =	MB 35	Betonski presek	Bp [cm]=	100.00	Radne sile	M [kNm]=	45.20	Dilatacije	(t0)	(t)	Prsline	(t0)	(t)
fb [MPa]=	23.00	Dp [cm]=	40.00	N [kN]=	95.80	eb.p [%]=	-0.103	-0.441	0.0126	0.0126	Øekv[mm]=	14.00	14.00
fbz [MPa]=	1.87	Br [cm]=	0.00	Trajanje=	Kratkotrajno	eb.r [%]=	0.737	0.797	k1 =	0.40	0.40	0.40	0.40
Eb [GPa]=	32.90	Dr [cm]=	0.00	Usvojena armatura		Naponi	(t0)	(t)	k2 =	0.179	0.183	0.183	0.183
χ(t)=	2.50			Fa.p [cm2]=	13.35	Faza =	II	II	lps [mm]=	165.50	167.16	167.16	167.16
es(t)=	0.35	Položaj armature		Fa.r [cm2]=	13.35	ob.p [MPa]=	-3.37	-0.44	β1 =	1.00	1.00	1.00	1.00
		Ap [cm]=	4.00	N [kN]=	14	ob.r [MPa]=	0.00	0.00	β2 =	1.00	1.00	1.00	1.00
Čelik =	RA	Ar [cm]=	4.00	Ø [mm]=	14	σa.p [MPa]=	-3.91	-66.63	σaII/σa0 =	1.042	1.042	1.042	1.042
fy [MPa]=	400.00	A1 [cm]=	4.00	N0 =	1	σa.r [MPa]=	137.08	141.28	ζ =	0.400	0.400	0.400	0.400
Ea [GPa]=	210.00	a0 [cm]=	3.30	eψ [cm]=	10	maxσa [MPa]=	137.08	141.28	ak [mm]=	0.073	0.076	0.076	0.076
									ak(EC)/mm=		0.060	0.060	0.060


Kontrola prsline za Pos : Pos Z4/Presek 1/ opt.13/ X obostrano/ fi 14/20											
Beton =	MB 35	Betonski presek		Radne sile		Dilatacije	(t0)	(t)	Prsline	(t0)	(t)
fb [Mpa]=	23.00	Bp [cm]=	100.00	M [kNm]=	17.39	eb.p [%]=	-0.017	-0.035	μzef =	0.0073	0.0073
fbz [Mpa]=	1.87	Dp [cm]=	40.00	N [kN]=	125.58	eb.r [%]=	0.805	0.808	Øekv[mm]=	14.00	14.00
Eb [Gpa]=	32.90	Br [cm]=	0.00	Trajanje=	Kratkotrajno				k1 =	0.40	0.40
ϕ(t)=	2.50	Dr [cm]=	0.00			Naponi	(t0)	(t)	k2 =	0.186	0.204
χ(t)=	0.80			Usvojena armatura		Faza =	II	II	lps [mm] =	249.52	263.65
es(t)=	0.35	Položaj armature		Fa.p [cm2]=	7.7	ob.p [MPa]=	-0.56	0.00	β1 =	1.00	1.00
		Ap [cm]=	4.00	Fa.r [cm2]=	7.7	ob.r [MPa]=	0.00	0.00	β2 =	1.00	1.00
Celik =	RA	Ar [cm]=	4.00	Ø [mm]=	14	σa.p [MPa]=	13.65	10.34	σaII/σa0 =	2.015	2.015
fy [Mpa]=	400.00	A1 [cm]=	4.00	Nφ =	1	σa.r [MPa]=	151.72	151.98	ζ =	0.400	0.400
Ea [Gpa]=	210.00	a0 [cm]=	3.30	eψ [cm]=	20	maxσa [MPa]=	151.72	151.98	ak [mm]=	0.123	0.130
										ak(EC)/mm=	0.102
Kontrola prsline za Pos : Pos Z4/Presek 1/ opt.12/ X obostrano/ fi 14/20											
Beton =	MB 35	Betonski presek		Radne sile		Dilatacije	(t0)	(t)	Prsline	(t0)	(t)
fb [Mpa]=	23.00	Bp [cm]=	100.00	M [kNm]=	0.00	eb.p [%]=	0.537	0.537	μzef =	0.0073	0.0073
fbz [Mpa]=	1.87	Dp [cm]=	40.00	N [kN]=	174.35	eb.r [%]=	0.539	0.539	Øekv[mm]=	14.00	14.00
Eb [Gpa]=	32.90	Br [cm]=	0.00	Trajanje=	Kratkotrajno				k1 =	0.40	0.40
ϕ(t)=	2.50	Dr [cm]=	0.00			Naponi	(t0)	(t)	k2 =	0.250	0.250
χ(t)=	0.80			Usvojena armatura		Faza =	II	II	lps [mm] =	298.73	298.73
es(t)=	0.35	Položaj armature		Fa.p [cm2]=	7.7	ob.p [MPa]=	0.00	0.00	β1 =	1.00	1.00
		Ap [cm]=	4.00	Fa.r [cm2]=	7.7	ob.r [MPa]=	0.00	0.00	β2 =	1.00	1.00
Celik =	RA	Ar [cm]=	4.00	Ø [mm]=	14	σa.p [MPa]=	112.80	112.82	σaII/σa0 =	4.401	4.401
fy [Mpa]=	400.00	A1 [cm]=	4.00	Nφ =	1	σa.r [MPa]=	113.20	113.14	ζ =	0.400	0.400
Ea [Gpa]=	210.00	a0 [cm]=	3.30	eψ [cm]=	20	maxσa [MPa]=	113.20	113.14	ak [mm]=	0.110	0.109
										ak(EC)/mm=	0.089

Pos Z7

min a0=3 cm

Minimalna armatura za:

dz=40 cm Aamin = $0,2 \cdot 40 = 8 \text{ cm}^2/\text{m}$; $\pm \text{Ø}14/20$ (Aa = $7,70 \text{ cm}^2/\text{m}$)



+M zategnuta unutrašnja strana

-M zategnuta spoljna strana

+N zatezanje

Pos Z7

ozn. pres.	komb. opterećenja	pravac	zona	M (kNm/m)	N (kN/m)	a ₀ (cm)	A _{a,pot} (cm ² /m)	A _{a,usv} (cm ² /m)
1	12 - probno punjenje	X	alternativno	29.50	38.18	4.00	8.08	φ 14/20
2	12 - probno punjenje	X	alternativno	66.83	0.00	4.00	12.89	φ 14/10
3	11 - remont obe	Y	spolja	112.00	-55.00	6.00	17.28	φ 16/20+φ 14/20
4	12 - probno punjenje	X	alternativno	0.00	146.00	4.00	9.13	φ 14/20

Kontrola prslina za Pos : Pos Z7/Presek 1/ opt.12/ X obostrano/ fi 14/20+fi12/20

Beton = MB 35	Betonski presek	Radne sile	Dilatacije	(t0)	(t)	Prsline	(t0)	(t)
fb [Mpa]= 23.00	Bp [cm]= 100.00	M [kNm]= 29.50	eb.p [%]=	-0.092	-0.475	μzef =	0.0073	0.0073
fbz [Mpa]= 1.87	Dp [cm]= 40.00	N [kN]= 38.18	eb.r [%]=	0.739	0.808	Øekv[mm]=	14.00	14.00
Eb [Gpa]= 32.90	Br [cm]= 0.00	Trajanje=	Kratkotrajno			k1 =	0.40	0.40
φ(t)= 2.50	Dr [cm]= 0.00					k2 =	0.180	0.181
χ(t)= 0.80		Usvojena armatura	Faza =	II	II	lps [mm] =	244.57	245.35
es(t)= 0.35		Fa.p [cm2]= 7.7	ob.p [MPa]=	-3.02	-0.87	β1 =	1.00	1.00
	Položaj armature	Fa.r [cm2]= 7.7	ob.r [MPa]=	0.00	0.00	β2 =	1.00	1.00
	Ap [cm]= 4.00	Ø [mm]= 14	oa.p [MPa]=	-1.82	-72.79	oaII/oa0 =	1.629	1.629
Celik = RA	Ar [cm]= 4.00	Np = 1	oa.r [MPa]=	137.68	142.68	ζ =	0.400	0.400
fy [Mpa]= 400.00	A1 [cm]= 4.00	eφ [cm]= 20	mexσa [MPa]=	137.68	142.68	ak [mm]=	0.109	0.113
Ea [Gpa]= 210.00	a0 [cm]= 3.30					ak(εC)/mm=		0.087

Kontrola prslina za Pos : Pos Z7/Presek 2/ opt.12/ X obostrano/ fi 14/10

Beton = MB 35	Betonski presek	Radne sile	Dilatacije	(t0)	(t)	Prsline	(t0)	(t)
fb [Mpa]= 23.00	Bp [cm]= 100.00	M [kNm]= 66.83	eb.p [%]=	-0.152	-0.586	μzef =	0.0145	0.0145
fbz [Mpa]= 1.87	Dp [cm]= 40.00	N [kN]= 0.00	eb.r [%]=	0.704	0.772	Øekv[mm]=	14.00	14.00
Eb [Gpa]= 32.90	Br [cm]= 0.00	Trajanje=	Kratkotrajno			k1 =	0.40	0.40
φ(t)= 2.50	Dr [cm]= 0.00					k2 =	0.125	0.125
χ(t)= 0.80		Usvojena armatura	Faza =	II	II	lps [mm] =	134.21	134.21
es(t)= 0.35		Fa.p [cm2]= 15.39	ob.p [MPa]=	-5.01	-1.75	β1 =	1.00	1.00
	Položaj armature	Fa.r [cm2]= 15.39	ob.r [MPa]=	0.00	0.00	β2 =	1.00	1.00
	Ap [cm]= 4.00	Ø [mm]= 14	oa.p [MPa]=	-14.01	-94.52	oaII/oa0 =	0.818	0.818
Celik = RA	Ar [cm]= 4.00	Np = 1	oa.r [MPa]=	129.82	133.61	ζ =	0.400	0.400
fy [Mpa]= 400.00	A1 [cm]= 4.00	eφ [cm]= 10	mexσa [MPa]=	129.82	133.61	ak [mm]=	0.056	0.058
Ea [Gpa]= 210.00	a0 [cm]= 3.30					ak(εC)/mm=		0.042

Kontrola prslina za Pos : Pos Z7/Presek 3/ opt.11/ Y spolja/ fi 16/10

Beton = MB 35	Betonski presek	Radne sile	Dilatacije	(t0)	(t)	Prsline	(t0)	(t)
fb [Mpa]= 23.00	Bp [cm]= 100.00	M [kNm]= 112.00	eb.p [%]=	-0.260	-0.859	μzef =	0.0176	0.0176
fbz [Mpa]= 1.87	Dp [cm]= 40.00	N [kN]= -55.00	eb.r [%]=	0.969	1.136	Øekv[mm]=	16.00	16.00
Eb [Gpa]= 32.90	Br [cm]= 0.00	Trajanje=	Kratkotrajno			k1 =	0.40	0.40
φ(t)= 2.50	Dr [cm]= 0.00					k2 =	0.171	0.166
χ(t)= 0.80		Usvojena armatura	Faza =	II	II	lps [mm] =	185.94	184.26
es(t)= 0.35		Fa.p [cm2]= 15.39	ob.p [MPa]=	-8.56	-4.15	β1 =	1.00	1.00
	Položaj armature	Fa.r [cm2]= 20.11	ob.r [MPa]=	0.00	0.00	β2 =	1.00	1.00
	Ap [cm]= 6.00	Ø [mm]= 16	oa.p [MPa]=	-15.90	-117.49	oaII/oa0 =	0.502	0.502
Celik = RA	Ar [cm]= 6.00	Np = 1	oa.r [MPa]=	164.79	175.69	ζ =	0.748	0.748
fy [Mpa]= 400.00	A1 [cm]= 6.00	eφ [cm]= 10	mexσa [MPa]=	164.79	175.69	ak [mm]=	0.186	0.196
Ea [Gpa]= 210.00	a0 [cm]= 5.20					ak(εC)/mm=		0.117

Kontrola prslina za Pos : Pos Z7/Presek 4/ opt.12/ X obostrano/ fi 14/20


Beton = MB 35	Betonski presek	Radne sile	Dilatacije	(t0)	(t)	Prsline	(t0)	(t)
fb [Mpa]= 23.00	Bp [cm]= 100.00	M [kNm]= 0.00	eb.p [%]=	0.449	0.449	μzef =	0.0073	0.0073
fbz [Mpa]= 1.87	Dp [cm]= 40.00	N [kN]= 146.00	eb.r [%]=	0.452	0.451	Øekv[mm]=	14.00	14.00
Eb [Gpa]= 32.90	Br [cm]= 0.00	Trajanje=	Kratkotrajno			k1 =	0.40	0.40
φ(t)= 2.50	Dr [cm]= 0.00					k2 =	0.250	0.250
χ(t)= 0.80		Usvojena armatura	Faza =	II	II	lps [mm] =	298.73	298.73
es(t)= 0.35		Fa.p [cm2]= 7.7	ob.p [MPa]=	0.00	0.00	β1 =	1.00	1.00
	Položaj armature	Fa.r [cm2]= 7.7	ob.r [MPa]=	0.00	0.00	β2 =	1.00	1.00
	Ap [cm]= 4.00	Ø [mm]= 14	oa.p [MPa]=	94.44	94.34	oaII/oa0 =	5.256	5.256
Celik = RA	Ar [cm]= 4.00	Np = 1	oa.r [MPa]=	94.79	94.74	ζ =	0.400	0.400
fy [Mpa]= 400.00	A1 [cm]= 4.00	eφ [cm]= 20	mexσa [MPa]=	94.79	94.74	ak [mm]=	0.092	0.092
Ea [Gpa]= 210.00	a0 [cm]= 3.30					ak(εC)/mm=		0.074

Pos 100

min $a_0=3$ cm

Minimalna armatura za:

$d_{pl}=30$ cm $A_{amin} = 0,2 \cdot 30 = 6,0$ cm²/m ; $\pm \emptyset 14/20$ ($A_a = 10,05$ cm²/m)



+M zategnuta donja strana ploče

-M zategnuta gornja strana ploče


+N zatezanje

Pos 100

ozn. pres.	komb. opterećenja	pravac	zona	M (kNm/m)	N (kN/m)	a_0 (cm)	$A_{a,pot}$ (cm ² /m)	$A_{a,usv}$ (cm ² /m)
1	12 - probno punjenje	X	g.z.	-43.94	55.94	4.00	13.54	$\phi 14/10$
2	12 - probno punjenje	X	g.z.	-28.77	77.15	4.00	10.01	$\phi 14/10$


Kontrola prsline za Pos : Pos 100/Presek 1/ opt.1/ X gore/ fi 14/10																		
Beton = MB 35		Betonski presek		Radne sile		Dilatacije		(t0)		(t)		Prsline		(t0)		(t)		
fb [MPa]=	23.00	Bp [cm]=	100.00	M [kNm]=	43.94	eb.p [%]=	-0.170	-0.678	uzef =	0.0145	0.0145	Øekv[mm]=	14.00	14.00	k1 =	0.40	0.40	
fbz [MPa]=	1.87	Dp [cm]=	30.00	N [kN]=	55.94	eb.r [%]=	0.785	0.891							k2 =	0.174	0.171	
Eb [GPa]=	32.90	Br [cm]=	0.00	Trajanje=	Kratkotrajno	Naponi		(t0)		(t)		lps [mm]=		153.09	151.95	β1 =	1.00	1.00
ϕ(t)=	2.50	Dr [cm]=	0.00	Usvojena armatura		Faza =	II		II						β2 =	1.00	1.00	
χ(t)=	0.80	Polozaj armature		Fa.p [cm2]=	7.7	ob.p [MPa]=	-5.61	-2.66	ob.r [MPa]=	0.00	0.00	σaII/σa0 =	0.656	0.656	ζ =	0.570	0.570	
es(t)=	0.35	Ap [cm]=	4.00	Fa.r [cm2]=	15.39	oa.p [MPa]=	-9.03	-98.47	oa.r [MPa]=	138.13	143.23	ak [mm]=	0.098	0.100				
Celik =	RA	Ar [cm]=	4.00	Ø [mm]=	14	maxσa [MPa]=	138.13	143.23										
fy [MPa]=	400.00	A1 [cm]=	4.00	Nb =	1													
Ea [GPa]=	210.00	a0 [cm]=	3.30	eφ [cm]=	10													
													ak(EC)[mm]=	0.077				
Kontrola prsline za Pos : Pos 100/Presek 1/ opt.1/ X gore/ fi 14/20+fi12/20																		
Beton = MB 35		Betonski presek		Radne sile		Dilatacije		(t0)		(t)		Prsline		(t0)		(t)		
fb [MPa]=	23.00	Bp [cm]=	100.00	M [kNm]=	28.77	eb.p [%]=	-0.114	-0.536	uzef =	0.0126	0.0126	Øekv[mm]=	14.00	14.00	k1 =	0.40	0.40	
fbz [MPa]=	1.87	Dp [cm]=	30.00	N [kN]=	77.15	eb.r [%]=	0.676	0.765							k2 =	0.177	0.177	
Eb [GPa]=	32.90	Br [cm]=	0.00	Trajanje=	Kratkotrajno	Naponi		(t0)		(t)		lps [mm]=		164.67	164.73	β1 =	1.00	1.00
ϕ(t)=	2.50	Dr [cm]=	0.00	Usvojena armatura		Faza =	II		II						β2 =	1.00	1.00	
χ(t)=	0.80	Polozaj armature		Fa.p [cm2]=	7.7	ob.p [MPa]=	-3.76	-1.42	ob.r [MPa]=	0.00	0.00	σaII/σa0 =	0.930	0.930	ζ =	0.400	0.400	
es(t)=	0.35	Ap [cm]=	4.00	Fa.r [cm2]=	13.35	oa.p [MPa]=	-1.90	-76.19	oa.r [MPa]=	119.75	124.13	ak [mm]=	0.064	0.066				
Celik =	RA	Ar [cm]=	4.00	Ø [mm]=	14	maxσa [MPa]=	119.75	124.13										
fy [MPa]=	400.00	A1 [cm]=	4.00	Nb =	1													
Ea [GPa]=	210.00	a0 [cm]=	3.30	eφ [cm]=	10													
													ak(EC)[mm]=	0.052				

Opt. 2: zidani zidovi




Izometrija

Opt. 3: sneg




Izometrija

Opt. 4: vetar




Izometrija

Opt. 13: [Anv] 7-9




Ram: V_6
Uticaji u gredi: max M3= 73.80 / min M3= -76.09 kNm

Opt. 13: [Anv] 7-9




Ram: V_6
Uticaji u gredi: max N1= 24.73 / min N1= -240.05 kN
Opt. 13: [Anv] 7-9



Ram: V_6
Uticaji u gredi: max T2= 98.74 / min T2= -102.04 kN


Opt. 7: 1.6xI+1.6xII+1.8xIII+1.8xIV



Ram: V_6

Uticaji u gredi: max M3= 73.80 / min M3= -76.09 kNm


Opt. 7: 1.6xI+1.6xII+1.8xIII+1.8xIV



Ram: V_6

Uticaji u gredi: max N1= 24.73 / min N1= -240.05 kN


Opt. 7: 1.6xI+1.6xII+1.8xIII+1.8xIV



Ram: V_6


Uticaji u gredi: max T2= 98.74 / min T2= -102.04 kN

Opt. 10: I+II+III+IV




Ram: V_6
Uticaji u gredi: max M3= 45.15 / min M3= -46.55 kNm

Opt. 10: I+II+III+IV




Ram: V_6
Uticaji u gredi: max N1= 14.95 / min N1= -148.28 kN

Opt. 10: I+II+III+IV



Ram: V_6
Uticaji u gredi: max T2= 60.45 / min T2= -62.47 kN



Presek 1, greda G1

Greda 1822-2856

PBAB 87


MB 35

RA 400/500

Dimenzionisanje jednog slučaja

opterećenja: 1.60xI+1.60xII+1.80xIII

+1.80xIV



Presek 1-1 x = 0.00m

N1u =	-62.82 kN
T2u =	-102.04 kN
M3u =	-76.09 kNm

$\epsilon_b/\epsilon_a = -1.171/10.000 \%$

Aa1 =	0.00 cm ²	
Aa2 =	3.54 cm ²	
Aa3 =	0.00 cm ²	
Aa4 =	0.00 cm ²	
Aa,uz =	0.00 cm ² /m	(m=2)

$\tau_y = 0.63 \text{ MPa} < \tau_r$, $\tau_r = 1.20 \text{ MPa}$

[cm]

Usvojeno 2*Ø16+Ø14

Presek 2, greda G1

Greda 2856-3245

PBAB 87


MB 35

RA 400/500

Dimenzionisanje jednog slučaja

opterećenja: 1.60xI+1.60xII+1.80xIII

+1.80xIV



Presek 1-1 x = 0.00m

N1u =	24.73 kN
T2u =	10.93 kN
M3u =	65.88 kNm

$\epsilon_b/\epsilon_a = -0.935/10.000 \%$

Aa1 =	4.11 cm ²	
Aa2 =	0.00 cm ²	
Aa3 =	0.00 cm ²	
Aa4 =	0.00 cm ²	
Aa,uz =	0.00 cm ² /m	(m=2)

$\tau_y = 0.07 \text{ MPa} < \tau_r$, $\tau_r = 1.20 \text{ MPa}$


[cm]

Usvojeno 3*Ø16

Presek 3, stub S1

Greda 1822-1029

PBAB 87
MB 35
RA 400/500
Dimenzionisanje jednog slučaja
opterećenja: 1.60xI+1.60xII+1.80xIII
+1.80xIV



li,2 = 3.60 m ($\lambda_2 = 31.18$)
li,3 = 3.60 m ($\lambda_3 = 31.18$)
Pomerljiva konstrukcija

Presek 1-1 x = 0.00m

N1u = -156.81 kN
T2u = 35.03 kN
M3u = 73.80 kNm

$\Delta e_2 = 2.0 < e_0 > + 1.4 < e_{ll} > = 3.4$ cm
 $|\Delta M_2| = 5.29$ kNm
 $\Delta e_3 = 2.0 < e_0 > + 1.4 < e_{ll} > = 3.4$ cm
 $|\Delta M_3| = 5.29$ kNm
 $e_b/e_a = -2.091/10.000$ ‰
Aa1 = 1.89 cm²
Aa2 = 1.87 cm²
Aa3 = 1.89 cm²
Aa4 = 1.87 cm²
Aa,uz = 0.00 cm²/m (m=2)
 $\tau_y = 0.27$ MPa < τ_r , $\tau_r = 1.20$ MPa

Usvojeno 4*Ø16+4*Ø14

Kontrola prslina za Pos : Ram/ G1 presek 1/ gore / 2*fi16+fi14											
Beton = MB 35		Betonski presek		Radne sile		Dilatacije	(t0)	(t)	Prsline	(t0)	(t)
fb [Mpa]= 23.00		Bp [cm]= 40.00		M [kNm]= 47.00		eb.p [%]= -0.203	-0.759		μzef = 0.0116	0.0116	
fbz [Mpa]= 1.87		Dp [cm]= 50.00		N [kN]= -38.00		eb.r [%]= 0.903	1.005		Øekv[mm]= 14.00	14.00	
Eb [Gpa]= 32.90		Br [cm]= 0.00		Trajanje= Dugotrajno					k1 = 0.40	0.40	
α(t)= 2.50		Dr [cm]= 0.00				Naponi	(t0)	(t)	k2 = 0.173	0.169	
χ(t)= 0.80				Usvojena armatura		Faza = II			lps [mm] = 199.84	197.52	
es(t)= 0.35		Položaj armature		Fa.p [cm2]= 4.02		ob.p [MPa]= -6.69	-3.37		β1 = 1.00	1.00	
		Ap [cm]= 5.00		Fa.r [cm2]= 5.56		ob.r [MPa]= 0.00	0.00		β2 = 1.00	0.50	
Celik = RA		Ar [cm]= 5.00		Ø [mm]= 14		σa.p [MPa]= -19.46	-122.42		σaII/σa0 = 0.758	0.758	
fy [Mpa]= 400.00		A1 [cm]= 5.00		Nφ = 1		σa.r [MPa]= 166.42	174.04		ζ = 0.426	0.713	
Ea [Gpa]= 210.00		a0 [cm]= 4.30		eφ [cm]= 15		maxσa [MPa]= 166.42	174.04		ak [mm]= 0.115	0.198	
									ak(EC)/mm=	0.132	

Kontrola prslina za Pos : Ram/ G1 presek 2/ dole/ 3*fi16													
Beton = MB 35		Betonski presek		Radne sile		Dilatacije		(t0)		(t)	Prsline	(t0)	(t)
fb [Mpa]=	23.00	Bp [cm]=	40.00	M [kNm]=	40.00	eb.p [%]=	-0.166	-0.663	μzef =	0.0116	0.0116		
fbz [Mpa]=	1.87	Dp [cm]=	50.00	N [kN]=	6.60	eb.r [%]=	0.880	0.962	Øekv[mm]=	16.00	16.00		
Eb [Gpa]=	32.90	Br [cm]=	0.00	Trajanje=	Dugotrajno				k1 =	0.40	0.40		
α(t)=	2.50	Dr [cm]=	0.00			Naponi	(t0)	(t)	k2 =	0.176	0.173		
χ(t)=	0.80			Usvojena armatura		Faza =	II	II	lps [mm] =	210.98	209.27		
es(t)=	0.35	Položaj armature		Fa.p [cm2]=	4.02	ob.p [MPa]=	-5.46	-2.52	β1 =	1.00	1.00		
		Ap [cm]=	5.00	Fa.r [cm2]=	6.03	ob.r [MPa]=	0.00	0.00	β2 =	1.00	0.50		
Celik =	RA	Ar [cm]=	5.00	Ø [mm]=	16	σa.p [MPa]=	-12.85	-105.02	σaII/σa0 =	0.821	0.821		
fy [Mpa]=	400.00	A1 [cm]=	5.00	Nφ =	1	σa.r [MPa]=	162.87	167.98	ζ =	0.400	0.663		
Ea [Gpa]=	210.00	a0 [cm]=	4.20	eφ [cm]=	15	maxσa [MPa]=	162.87	167.98	ak [mm]=	0.111	0.189		
										ak[EC]/mm=	0.131		

Kontrola prslina za Pos : Ram/ S1 presek 3/ 2*f16+2f14											
Beton = MB 35	Betonski presek			Radne sile	Dilatacije		(t0)	(t)	Prsline	(t0)	(t)
fb [Mpa]= 23.00	Bp [cm]= 40.00	M [kNm]= 45.15	eb.p [%]= -0.257		-0.846		μzef = 0.0137		0.0137		
fbz [Mpa]= 1.87	Dp [cm]= 40.00	N [kN]= -80.00	eb.r [%]= 0.809		0.940		Øekv[mm]= 16.00		16.00		
Eb [Gpa]= 32.90	Br [cm]= 0.00	Trajanje= Dugotrajno					k1 = 0.40		0.40		
α(t)= 2.50	Dr [cm]= 0.00				Naponi		(t0)	(t)	k2 = 0.168	0.163	
χ(t)= 0.80		Usvojena armatura			Faza = II		II		lps [mm] = 192.59	190.63	
es(t)= 0.35	Položaj armature		Fa.p [cm2]= 7.1	ob.p [MPa]= -8.45		-4.03		β1 = 1.00	1.00		
	Ap [cm]= 5.00	Fa.r [cm2]= 7.1	ob.r [MPa]= 0.00		0.00		β2 = 1.00	0.50			
Celik = RA	Ar [cm]= 5.00	Ø [mm]= 16	σa.p [MPa]= -25.93		-130.70		σaII/σa0 = 0.552	0.552			
fy [Mpa]= 400.00	A1 [cm]= 5.00	Nφ = 1	σa.r [MPa]= 141.93		150.54		ζ = 0.695	0.847			
Ea [Gpa]= 210.00	a0 [cm]= 4.20	eφ [cm]= 15	maxσa [MPa]= 141.93		150.54		ak [mm]= 0.154	0.197			
										ak[EC]/mm=	0.131

8.2. Gasne stanice O₃ i CO₂

Dimenzije objekta gasifikacionih stanica su 12.0 x 5.0 m. Debljina ploče je 1m. Plato gasifikacione stanice, od armiranog betona je izdignut 20 cm od okolnog terena. Stanica je ograđena metalnom žicom visine 2.5 m. U ogradi stanice sa strane prema pristupnom putu predviđena su vrata širine 2.0 m. Pored tehnološke opreme, predviđena je i protivpožarna oprema, natpisne table i saobraćajni znaci, a sve prema odgovarajućem Pravilniku.



Milijana Kostadinov, dipl. inž. građ.

NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
1.	PRIPREMNI RADOVI				
	Ovaj predmer se odnosi na objekat raspodelne komore				
1.1.	Uklanjanje nepotrebne opreme i instalacija				
	Projektom je predviđena prenamena objekta. Pre početka radova ukloniti sve instalacije, ograde i opremu koja gubi namenu. Cena obuhvata demontažu, prikupljanje otpada i odvoženje na deponiju koju odredi nadležni komunalni organ.	paušalno			50,000.00
1.2.	Geodetski radovi				
	Snimanje spoljnih i unutrašnjih dimenzija postojećeg objekta raspodelne komore. Podaci o stvarnoj geometriji postojećih objekata su potrebni radi ostvarivanja cevnih veza sa novoprojektovanim objektom flokulacije. Potrebno je snimiti geodetske elemente na osnovu kojih se određuje položaj objekata u osnovi, visinske kote prodora i prečnike cevi na fasadi postojećeg objekta. Podatke dobijene geodetskim snimanjem uporediti sa podacima korišćenim za izradu ovog projekta ozona i povezivanje dva objekta cevnim vezama. U slučaju odstupanja snimljenog stanja u odnosu na projektovano obavestiti Nadzor. Snimljene podatke uneti u projekat izvedenog stanja.	paušalno			50,000.00
1.3.	Čišćenje betonskih površina				
	Podrazumeva čišćenje od svih naslaga, algi i drugih nečistoća, tako da se dobije površina betona pogodna za usecanje žljebova i za nanošenje reparaturnog maltera. Potrebno je ukloniti i sve slabo vezane delove betona. Predviđa se upotreba ručnog alata za struganje 30% betonskih površina (žičane četke, špahle, i sl.) uz ručno pranje. Na mestima gde je to moguće i gde su veće površine umesto ručnog alata, primeniće se peskarenje betonskih površina. Procena je da se peskarenjem može očistiti 70% ukupne površine predviđene za čišćenje.	paušalno			100,000.00
1.4.	Popravka betona				
	Popravka betona na mestima prslina i pukotina. Popravka betona na mestima većih površinskih oštećenja betona. Priprema površine i nanošenje reparaturnog maltera prema specifikaciji proizvođača. Popravka betona na mestima prodora cevi gde se zahteva vodonepropusna veza. Priprema površine i nanošenje reparaturnog maltera prema specifikaciji proizvođača. Cena obuhvata uklanjanje betona, čišćenje površina i nanošenje reparaturnog maltera.	paušalno			80,000.00
	UKUPNO 1.:				280,000.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
2.	PREPRAVKE ZIDOVA				
2.1.	Izvođenje perforiranog zida				
	Montaža prefabrikovanih armirano betonskih ploča od kojih se formira novoprojektovani zid, marke betona C30/37, VDP6. S donje strane zid je oslonjen na postojeću temeljnu ploču a obostrano je pridržan ležištima, prohromskih profila S304L (po standard ASTM/AISI) odnosno 1.4307 (EN) U140 koji su obostrano ankerovani u postojeće zidove prohromskim ankerima na međusobnom rastojanju od 40 cm. Cena obuhvata pripremu površina na mestima ankerovanja, bušenje rupa, pripremu za ugradnju ankera i montažu i zalivanje ankera.	paušalno			80,000.00
	Šlicovanje betonskog dela postojećih zidova i ubacivanje prohromskih profila U140 (16 kg/m) . Ukupna dužina ~ 12 m	kg	192.00	450.00	86,400.00
	Ugrađivanje ankera 32 kom x 0,95 m = 30,4m Ø 19 ankeri – težina 2,536 kg/m.	kg	78.00	350.00	27,300.00
	Betoniranje i montaža prefabrikovanih perforiranih ploča i zatvaranje spojnica prefabrikovanih betonskih ploča. Prilikom ugradnje ploča betonski čep obostrano zaliti malterom sa dodatkom plastifikatora i epoksida.	m ³	2.25	30,000.00	67,500.00
2.2.	Zatvaranje srednjeg podužnog zida limom				
	Predviđeno je zatvaranje zida prohromskim limom i pripadajućim profilima. S304L (po standard ASTM/AISI) odnosno 1.4307 (EN)				
	Zid na kome je potrebno ostaviti otvor 60 cm na kontaktu sa temeljnom pločom. Šlicovanje dela betonskog zida i ubacivanje prohromskih profila 2U300 (92,4 kg/m) ispod zida i u vertikalama u svemu prema projektnoj dokumentaciji (11m) . Donji deo zida ne rušiti pre završenog osiguranja ubetoniranim delovima prohromske konstrukcije. Cena obuhvata dopremanje i ugradnju potrebnog materijala i sav potreban rad	kg	1,020.00	450.00	459,000.00
	Ojačanje dela postojećeg srednjeg perforiranog zida rešetkom od prohromskih profila. U cenu je uračunato i zatvaranje postojećih otvora na celom zidu prohromskim limovima sa obe strane zida koji se kače zavrtnjevima. U cenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja prohromskih profila i limova, pripadajuća spojna sredstva, zalivanje malterom sa dodatkom plastifikatora i epoksida. Sa obe strane zida radi obezbeđenja vodonepropustivosti. (200 kg/m ² površina 53m ²)	kg	10,600.00	450.00	4,770,000.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
2.3.	Izrada prelivnog zida limom				
	Šlicovanje dela betonskog zida i ubacivanje prohrmskih profila U140 (16 kg/m) na temeljnoj ploči i zidovima na mestu kontakta sa prelnim zidom od lima u svemu prema projektnoj dokumentaciji (7 m) . Po potrebi na kontaktu beton prohrom zaliti malterom sa dodatkom plastifikatora i epoksida. Cena obuhvata dopremanje i ugradnju potrebnog materijala i sav potreban rad	kg	112.00	450.00	50,400.00
	Ugrađivanje ankera 32 kom x 0,95 m = 30,4m Ø 19 ankeri – težina 2,536 kg/m.	kg	78.00	350.00	27,300.00
	Izvođenje rešetke od prohrmskih profila na koje se nalsnja lim prelivnog zida. U cenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja prohrmskih profila i limova. (200 kg/m2 površina 5m2)	kg	100.00	450.00	45,000.00
	UKUPNO 2.:				5,612,900.00
3.	ARMIRANO BETONSKI RADOVI				
3.1.	Zatvaranje otvora u gornjoj ploči				
	Opikovati sve čeoone površine postojeće ploče i zidove na mestu kontakta sa svežim betonom. Nakon toga ugraditi ankere Ø19 u prehodno bušene rupe Ø25. Zaliti malterom sa dodacima za poboljšanje prionljivosti. Montirati oplatu i armaturu. Izliti ploče od ab C30/37, V6 Cena obuhvata pripremu površina na mestima ankerovanja, bušenje rupa, pripremu za ugradnju ankera i montažu i zalivanje ankera, izradu oplata ugradnju armature i betona.	m ³	3.71	30,000.00	111,390.00
	UKUPNO 3.:				111,390.00
4.	ZAVRŠNI RADOVI				
4.1.	Uklanjanje otpada				
	Po završetku radova potrebno je ukloniti sav preostali otpad sa objekta i sa privremenih deponija na gradilištu.				
	Cena obuhvata prikupljanje, utovar i transport do deponije.	paušalno			50,000.00
4.2.	Projekat izvedenog objekta				
	Po završetku svih radova uraditi projekat izvedenog stanja koji sadrži sve elemente izvedene na objektu tačno određene visinskim kotama, položajem u okviru objekta i dimenzijama. U projekat obavezno uneti i izmene koje se odnose na već postojeće elemente za koje su na postojećim podlogama uočeni netačni ili nepotpuni podaci. U crteže uneti i sve postojeće instalacije koje nisu dokumentovane u postojećim podlogama.				
	Cena:	paušalno			30,000.00
	UKUPNO 4.:				80,000.00

REKAPITULACIJA RASPODELNA		din.
1.	PRIPREMNI RADOVI	280,000.00
2.	PREPRAVKE ZIDOVA	5,612,900.00
3.	ARMIRANO BETONSKI RADOVI	111,390.00
4.	ZAVRŠNI RADOVI	80,000.00
5.	NEPREDVIĐENI RADOVI	608,429.00
	UKUPNO (din.):	6,692,719.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
	Ovaj predmet se odnosi na objekat pulzatora				
1.	PRIPREMENI RADOVI				
	Postojeći slojevi na krovnoj ploči koji se uklanjaju: betonske ploče, pesak, laki beton. Ukloniti i sve olučne limove. Krovnu ploču detaljno očistiti i po potrebi sanirati. Čišćenje izvesti peskiranjem. Oštećena mesta popraviti reparaturnim malterom prosečne.				
	Cena obuhvata uklanjanje šteta i odvoz na deponiju, detaljno čišćenje ploča i sav materijal i rad potreban za nanošenje maltera	paušalno			800,000.00
	UKUPNO 1.:				800,000.00
2.	GEODETSKI RADOVI				
2.1.	Formiranje lokalne mreže				
	Lociranje trigonometrijske mreže i formiranje gradilišne geodetske mreže. Stavka je sastavni deo predmeta za flokulaciju i navodi se radi evidencije.				
2.2.	Obeležavanje objekata gradilišta				
	Uraditi geodetski snimak krovne ploče. Nakon čega je potrebno dobijene podatke uporediti sa podacima u projektu. U slučaju odstupanja snimljenog stanja u odnosu na projektovano obavestiti Nadzor. Snimljene podatke uneti u projekat izvedenog stanja.				
	Cena :	paušalno			20,000.00
	UKUPNO 2.:				20,000.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
3.	KROVNI POKRIVAČ				
3.1.	Crep sa drvenom podkonstrukcijom				
	Nabavka materijala i izrada krovne konstrukcije od drvene građe. Preko čeličnih rožnjača se postavljaju rogovi 10/10 cm. Donje i bočne strane rendisane i zaštićene dvostrukim premazom sadolina sa dodatkom razređenog bitulita, sve od čamove građe II klase. Nabavka materijala i izrada daščane oplata na krovovima. Oplatu čine daske rezane od čamovine II klase debljine d=24mm. Preko dasaka postaviti PVC foliju. Nabavka i postavljanje letava 3/5cm na razmaku 33 cm, u dva pravca da se obezbedi sloj za provetravanje. Nabavka materijala i pokrivanje krova crepom preko letvica 3/5 cm. Cenom obuhvatiti i postavljanje hidroizolacije sa parnom branom. Obračun po m² po kosini krova.	m ²	1,100.00	4,600.00	5,060,000.00
3.2.	Limarski radovi				
	Izrada horizontalnih oluka. Izrada odvodnih olučnih vertikalala Obračun po m.	m	163.00	1,200.00	195,600.00
	UKUPNO 3.:				5,255,600.00
4.	ČELIČNA KONSTRUKCIJA				
4.1.	Armirano-betonske grede				
	Betoniranje armirano betonskih greda b/d=30/50 cm. Obračun obuhvata ugradnju betona i armature, sa ugradnjom ankera za vezu sa postojećim gredama. Cena:	paušalno			750,000.00
4.2.	Čelične rešetke i rožnjače				
	Nabavka, izrada i ugradnja čelične konstrukcije S235 za krovnu rešetku, spregove i rožnjače. Spajanje zavarivanjem i montažno zavrtnjima. Konstrukciju izraditi prema statičkom proračunu, radioničkim crtežima i važećim propisima. Konstrukciju zaštititi od korozije. Potrebna količina je procenjena za potrebe izrade ovog projekta. Obračun po kg. Plaćanje se vrši prema stvarno ugrađenim količinama.	kg	37,240.00	150.00	5,586,000.00
	UKUPNO 4.:				6,336,000.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
5.	SANACIJA BETONSKIH POVRŠINA				
	Sanacija spoljnih kanala je deo predmera za objekat ozona.				
5.1.	Snimanje oštećenja				
	Potrebno je snimiti oštećenja na površini betona na unutrašnjim i spoljašnjim delovima konstrukcije. Oštećenja grupisati kao: pojava segregacije betona, pukotine, prsline, površinska oštećenja u vidu nevezanih komada betona ili pojava nečistoća i drugo. Evidentirati položaj i dimenzije oštećenja, uz izradu foto dokumentacije. Na osnovu kartiranih oštećenja napraviti program radova na sanaciji.				
	Cena:	paušalno			100,000.00
5.2.	Sanacija krovnih greda i ploča sa unutrašnje strane				
	Na mestima gde su uočena oštećenja betona u vidu otpadanja zaštitnog sloja, segregacije ili loše izvedenog radnog spoja potrebno je uraditi uklanjanje oštećenog betona. Radove izvesti odgovarajućim ručnim alatom, a zatim izbijanjem štemovanjem, ili na neki drugi pogodan način. Vodeći računa da se armatura ne ošteti, strane žljebova zaseći do zdravog betona. Sve strane žljeba i armatura treba da budu otprašene i očišćene od nevezanih delova betona, nečistoće, masnoće, odnosno treba da budu pripremljene za nanošenje reparaturnog maltera. Predviđa se upotreba ručnog alata za struganje 30% betonskih površina (žičane četke, špahle, i sl.) uz ručno pranje. Na mestima gde je to moguće i gde su veće površine umesto ručnog alata, primeniće se peskarenje betonskih površina. Procena je da se peskarenjem može očistiti 70% ukupne površine predviđene za čišćenje. U cene je uračunato samo čišćenje površine, uz postavljanje skele, koja ostaje tokom sanacije.				
	Cenom obuhvaćeno čišćenje i nanošenje reparaturnog maltera za procenjenu količinu radova:	paušalno			3,000,000.00
	UKUPNO 5.:				3,100,000.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
6.	ZAVRŠNI RADOVI				
6.1.	Projekat izvedenog objekta				
	Po završetku svih radova uraditi projekat izvedenog stanja koji sadrži sve elemente na objektima tačno određene visinskim kotama, položajem u okviru objekta i dimenzijama. U crteže uneti i sve postojeće instalacije koje nisu dokumentovane u postojećim podlogama.				
	Cena:	paušalno			100,000.00
6.2.	Uklanjanje otpada				
	Po završetku radova potrebno je ukloniti sav preostali otpad sa objekta i sa privremenih deponija na gradilištu.				
	Cena obuhvata prikupljanje, utovar i transport do deponije.	paušalno			50,000.00
	UKUPNO 6.:				150,000.00
7.	NEPREDVIĐENI RADOVI				
	Za nepredviđene radove se, na osnovu iskustva, uvećava ukupna količina poznatih pozicija radova za 10%.	paušalno			1,566,160.00
	UKUPNO 7.:				1,566,160.00

REKAPITULACIJA PULZATOR		din.
1.	PRIPREMENI RADOVI	800,000.00
2.	GEODETSKI RADOVI	20,000.00
3.	KROVNI POKRIVAČ	5,255,600.00
4.	ČELIČNA KONSTRUKCIJA	6,336,000.00
5.	SANACIJA BETONSKIH POVRŠINA	3,100,000.00
6.	ZAVRŠNI RADOVI	150,000.00
7.	NEPREDVIĐENI RADOVI	1,566,160.00
UKUPNO (din.):		17,227,760.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
	Ovaj predmet se odnosi na objekat ozona				
1.	GEODETSKI RADOVI				
1.1.	Formiranje lokalne mreže				
	Lociranje trigonometrijske mreže i formiranje gradilišne geodetske mreže. Stavka je sastavni deo predmeta za flokulaciju i navodi se radi evidencije.				
1.2.	Obeležavanje objekata gradilišta				
	Uraditi geodetski snimak objekta ozona sa pripadajućim kanalima za dovod vode. Objekat snimiti spolja i unutra. Nakon čega je potrebno dobijene podatke uporediti sa podacima u projektu. U slučaju odstupanja snimljenog stanja u odnosu na projektovano obavestiti Nadzor. Snimljene podatke uneti u projekat izvedenog stanja.				
	Cena :	paušalno			20,000.00
	UKUPNO 1.:				20,000.00
2.	SANACIJA BETONSKIH POVRŠINA				
	Pre početka radova na rekonstrukciji potrebno je uraditi istražne radove izveštaj o snimljenim oštećenjima betona izveštaj o kontroli kvaliteta ugrađenih materijala. Sve navedene podatke i fotodokumentaciju Izvođač dostavlja Investitoru. Na osnovu dobijenih podataka pravi procenu, u skladu sa važećim standardima, da li je potrebno izmeniti način ili obim rekonstrukcije predviđen projektom.				
2.1.	Snimanje oštećenja				
	Potrebno je snimiti oštećenja na površini betona na unutrašnjim i spoljašnjim delovima konstrukcije. Oštećenja grupisati kao: pojava segregacije betona, pukotine, prsline, površinska oštećenja u vidu nevezanih komada betona ili pojava nečistoća i drugo. Evidentirati položaj i dimenzije oštećenja, uz izradu foto dokumentacije.				
	Cena:	paušalno			200,000.00
2.2.	Kontrolna ispitivanja betona sa i bez razaranja				
	Potrebno je uraditi kontrolna ispitivanja betona metodama bez razaranja, opit sklerometrom. Nakon vizuelnog pregleda potrebno je odrediti tačan broj ispitivanja u dogovoru sa Nadzorom. Potrebno je uraditi i kontrolna ispitivanja betona vađenjem kernova prečnika Ø50 mm na prethodno definisanim lokacijama, zatvaranje mesta uzorkovanja, laboratorijsko ispitivanje i izradu izveštaja.				
	Cena:	paušalno			300,000.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
2.3.	Kontrolna ispitivanja armature				
	U svim konstruktivnim elementima proveriti korodiranost armature i eventualni proboj rđe sa armature na beton. Odrediti i lokacije na konstruktivnim elementima gde će se obijanjem zaštitnog sloja utvrditi vrsta i raspored armature.				
	Cena:	paušalno			100,000.00
2.4.	Sanacija betonskih površina				
	Na mestima gde su uočena oštećenja betona u vidu otpadanja zaštitnog sloja, segregacije ili loše izvedenog radnog spoja potrebno je uraditi uklanjanje oštećenog betona. Radove izvesti odgovarajućim ručnim alatom, a zatim izbijanjem štemovanjem, ili na neki drugi pogodan način. Vodeći računa da se armatura ne ošteti, strane žljebova zaseći do zdravog betona. Sve strane žljeba i armatura treba da budu otprašene i očišćene od nevezanih delova betona, nečistoće, masnoće, odnosno treba da budu pripremljene za nanošenje reparaturnog maltera. Predviđa se upotreba ručnog alata za struganje 30% betonskih površina (žičane četke, špahle, i sl.) uz ručno pranje. Na mestima gde je to moguće i gde su veće površine umesto ručnog alata, primeniće se peskarenje betonskih površina. Procena je da se peskarenjem može očistiti 70% ukupne površine predviđene za čišćenje.				
	Cenom obuhvaćeno: montaža skele čišćenje i nanošenje reparaturnog maltera za procenjenu količinu radova:	paušalno			500,000.00
	UKUPNO 2.:				1,100,000.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
3.	SANACIJA KANALA				
3.1.	Sanacija betonskih površina svih kanala				
	Odnosi se na kanale uz objekte: filtara, taložnika i ozona. Na mestima gde su uočena oštećenja betona u vidu otpadanja zaštitnog sloja, segregacije ili loše izvedenog radnog spoja potrebno je uraditi uklanjanje oštećenog betona. Radove izvesti odgovarajućim ručnim alatom, a zatim izbijanjem štemovanjem, ili na neki drugi pogodan način. Vodeći računa da se armatura ne ošteti, strane žljebova zaseći do zdravog betona. Sve strane žljeba i armatura treba da budu otprašene i očišćene od nevezanih delova betona, nečistoće, masnoće, odnosno treba da budu pripremljene za nanošenje reparaturnog maltera. Predviđa se upotreba ručnog alata za struganje 30% betonskih površina (žičane četke, špahle, i sl.) uz ručno pranje. Na mestima gde je to moguće i gde su veće površine umesto ručnog alata, primeniće se peskarenje betonskih površina. Procena je da se peskarenjem može očistiti 70% ukupne površine predviđene za čišćenje. U cene je uračunato samo čišćenje površine, uz postavljanje skele, koja ostaje tokom sanacije.				
	Cenom obuhvaćeno: montaža skele čišćenje i nanošenje reparaturnog maltera za procenjenu količinu radova.	paušalno			300,000.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
3.2.	Sanacija dilatacionih spojnica				
	Prvo je potrebno uraditi pripremu podloge. Celokupnu površinu betona treba očistiti dok ne dođemo do zdrave i čvrste površine podloge i njene odgovarajuće hrapavosti. Posebnu paznju treba obratiti uklanjanju oštećenih raspucalih i slabo vezanih slojeva betona iznad korodirane armature. Ukoliko je konstrukcija već bila obnavljana potrebno je ukloniti već nanetu masu u slučaju da ona pokazuje slabu prionjivost i nekompatibilnost. Nakon pripreme podloge potrebno je u celosti izvesti antikoroziону zaštitu armature, što znači da armaturne šipke moraju biti u potpunosti očišćene od betona. U tu svrhu danas se koriste premazne paste na cementnoj osnovi s dodatim inhibitorima korozije i sintetičkih polimera. Potrebno ih je nanositi četkom u dva sloja ukupne debljine 2 mm. Izbor reparaturnog materijala treba da odobri Nadzor. Postupak rada izvesti prema uputstvima proizvođača.				
	Cenom obuhvaćeno čišćenje, dopremanje materijala i kompletan rad.	paušalno			1,200,000.00
	UKUPNO 3.:				1,500,000.00
4.	ARMIRANOBETONSKI RADOVI				
	Sanacija oštećenja rezervoara u objektu ozona je predviđena izvođenjem armirano betonske kade. Novoprojektovane zidove i temeljnu ploču debljine 30 cm, povezati ubušnim ankerima sa postojećom konstrukcijom rezervoarskog prostora (temeljna ploča i zidovi). Projektom je predviđen ovaj tip sanacije za obe linije u objektu. količina betona: $2 \times 105 = 210 \text{ m}^3$ procenjena količina armature: 31,000.00 kg				
	Cenom obuhvaćeno priprema površine postojećeg betona, ubušivanje ankera, montaža armature, oplata i betoniranje elemenata.	paušalno			8,700,000.00
	UKUPNO 4.:				8,700,000.00
5.	ZAVRŠNI RADOVI				
5.1.	Projekat izvedenog objekta				
	Po završetku svih radova uraditi projekat izvedenog stanja koji sadrži sve elemente na objektima tačno određene visinskim kotama, položajem u okviru objekta i dimenzijama. U crteže uneti i sve postojeće instalacije koje nisu dokumentovane u postojećim podlogama.				
	Cena:	paušalno			100,000.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
5.2.	Uklanjanje otpada				
	Po završetku radova potrebno je ukloniti sav preostali otpad sa objekta i sa privremenih deponija na gradilištu.				
	Cena obuhvata prikupljanje, utovar i transport do deponije.	paušalno			50,000.00
	UKUPNO 5.:				150,000.00
6.	NEPREDVIĐENI RADOVI				
	Za nepredviđene radove se, na osnovu iskustva, uvećava ukupna količina poznatih pozicija radova za 10%.	paušalno			1,147,000.00
	UKUPNO 6.:				1,147,000.00

REKAPITULACIJA OZON		din.
1.	GEODETSKI RADOVI	20,000.00
2.	SANACIJA BETONSKIH POVRŠINA	1,100,000.00
3.	SANACIJA KANALA	1,500,000.00
4.	ARMIRANOBETONSKI RADOVI	8,700,000.00
5.	ZAVRŠNI RADOVI	150,000.00
6.	NEPREDVIĐENI RADOVI	1,147,000.00
	UKUPNO (din.):	12,617,000.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
	Ovaj predmer se odnosi na objekat filtera				
1.	PRIPREMENI RADOVI				
	Postojeći slojevi na krovnoj ploči koji se uklanjaju: betonske ploče, pesak, laki beton. Ukloniti i sve olučne limove. Krovnu ploču detaljno očistiti i po potrebi sanirati. Čišćenje izvesti peskiranjem. Oštećena mesta popraviti reparaturnim malterom prosečne.				
	Cena obuhvata uklanjanje šuta i odvoz na deponiju, detaljno čišćenje ploča i sav materijal i rad potreban za nanošenje maltera	paušalno			800,000.00
	UKUPNO 1.:				800,000.00
2.	GEODETSKI RADOVI				
2.1.	Formiranje lokalne mreže				
	Lociranje trigonometrijske mreže i formiranje gradilišne geodetske mreže. Stavka je sastavni deo predmera za flokulaciju i navodi se radi evidencije.				
2.2.	Obeležavanje objekata gradilišta				
	Uraditi geodetski snimak krovne ploče. Nakon čega je potrebno dobijene podatke uporediti sa podacima u projektu. U slučaju odstupanja snimljenog stanja u odnosu na projektovano obavestiti Nadzor. Snimljene podatke uneti u projekat izvedenog stanja.				
	Cena :	paušalno			20,000.00
	UKUPNO 2.:				20,000.00
3.	KROVNI POKRIVAČ				
3.1.	Crep sa drvenom podkonstrukcijom				
	Nabavka materijala i izrada krovne konstrukcije od drvene građe. Preko čeličnih rožnjača se postavljaju rogovi 10/10 cm. Donje i bočne strane rendisane i zaštićene dvostrukim premazom sadolina sa dodatkom razređenog bitulita, sve od čamove građe II klase. Nabavka materijala i izrada daščane oplata na krovovima. Oplatu čine daske rezane od čamovine II klase debljine d=24mm. Nabavka i postavljanje letava 3/5cm na razmaku 33 cm, u dva pravca da se obezbedi sloj za provetravanje. Nabavka materijala i pokrivanje krova crepom preko letvica 3/5 cm. Cenom obuhvatiti i postavljanje hidroizolacije sa parnom branom. Obračun po m ² po kosini krova.	m ²	1,100.00	4,600.00	5,060,000.00
3.2.	Limarski radovi				
	Izrada horizontalnih oluka. Izrada odvodnih olučnih vertikalala Obračun po m.	m	163.00	1,200.00	195,600.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
3.3.	Zamena hidroizolacije na galeriji prljave vode				
	Potrebno je zameniti postojeće slojeve hidroizolacije sa zaštitnim slojevima na gornjoj ploči galerije. Kompletно ukloniti i odvesti šut na deponiju. Izvesti nove slojeve na ploči galerije: parna brana, termoizolacija od kamene vune, krovna hidroizolaciona membrana sa opterećenjem. Obračun po m ² .	m ²	158.00	6,000.00	948,000.00
	UKUPNO 3.:				6,203,600.00
4.	ČELIČNA KONSTRUKCIJA				
4.1.	Armirano-betonske grede				
	Betoniranje armirano betonskih greda b/d=30/50 cm. Obračun obuhvata ugradnju betona i armature, sa ugradnjom ankera za vezu sa postojećim gredama. Cena:	paušalno			750,000.00
4.2.	Čelične rešetke i rožnjače				
	Nabavka, izrada i ugradnja čelične konstrukcije S235 za krovnu rešetku, spregove i rožnjače. Spajanje zavarivanjem i montažno zavrtnjima. Konstrukciju izraditi prema statičkom proračunu, radioničkim crtežima i važećim propisima. Konstrukciju zaštititi od korozije. Potrebna količina je procenjena za potrebe izrade ovog projekta. Obračun po kg. Plaćanje se vrši prema stvarno ugrađenim količinama.	kg	37,240.00	150.00	5,586,000.00
	UKUPNO 4.:				6,336,000.00
5.	SANACIJA BETONSKIH POVRŠINA				
	Sanacija spoljnih kanala je deo predmera za objekat ozona.				
5.1.	Snimanje oštećenja				
	Potrebno je snimiti oštećenja na površini betona na unutrašnjim i spoljašnjim delovima konstrukcije. Oštećenja grupisati kao: pojava segregacije betona, pukotine, prsline, površinska oštećenja u vidu nevezanih komada betona ili pojava nečistoća i drugo. Evidentirati položaj i dimenzije oštećenja, uz izradu foto dokumentacije. Na osnovu kartiranih oštećenja napraviti program radova na sanaciji.				
	Cena:	paušalno			100,000.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
5.2.	Sanacija krovnih greda i ploča sa unutrašnje strane				
	Na mestima gde su uočena oštećenja betona u vidu otpadanja zaštitnog sloja, segregacije ili loše izvedenog radnog spoja potrebno je uraditi uklanjanje oštećenog betona. Radove izvesti odgovarajućim ručnim alatom, a zatim izbijanjem štemovanjem, ili na neki drugi pogodan način. Vodeći računa da se armatura ne ošteti, strane žljebova zaseći do zdravog betona. Sve strane žljeba i armatura treba da budu otprašene i očišćene od nevezanih delova betona, nečistoće, masnoće, odnosno treba da budu pripremljene za nanošenje reparaturnog maltera. Predviđa se upotreba ručnog alata za struganje 30% betonskih površina (žičane četke, špahle, i sl.) uz ručno pranje. Na mestima gde je to moguće i gde su veće površine umesto ručnog alata, primeniće se peskarenje betonskih površina. Procena je da se peskarenjem može očistiti 70% ukupne površine predviđene za čišćenje. U cene je uračunato samo čišćenje površine, uz postavljanje skele, koja ostaje tokom sanacije.				
	Cenom obuhvaćeno čišćenje i nanošenje reparaturnog maltera za procenjenu količinu radova:	paušalno			3,000,000.00
	UKUPNO 5.:				3,100,000.00
6.	ZAVRŠNI RADOVI				
6.1.	Projekat izvedenog objekta				
	Po završetku svih radova uraditi projekat izvedenog stanja koji sadrži sve elemente na objektima tačno određene visinskim kotama, položajem u okviru objekta i dimenzijama. U crteže uneti i sve postojeće instalacije koje nisu dokumentovane u postojećim podlogama.				
	Cena:	paušalno			100,000.00
6.2.	Uklanjanje otpada				
	Po završetku radova potrebno je ukloniti sav preostali otpad sa objekta i sa privremenih deponija na gradilištu.				
	Cena obuhvata prikupljanje, utovar i transport do deponije.	paušalno			50,000.00
	UKUPNO 6.:				150,000.00
7.	NEPREDVIĐENI RADOVI				
	Za nepredviđene radove se, na osnovu iskustva, uvećava ukupna količina poznatih pozicija radova za 10%.	paušalno			1,660,960.00
	UKUPNO 7.:				1,660,960.00

REKAPITULACIJA FILTERI		din.
1.	PRIPREMENI RADOVI	800,000.00
2.	GEODETSKI RADOVI	20,000.00
3.	KROVNI POKRIVAČ	6,203,600.00
4.	ČELIČNA KONSTRUKCIJA	6,336,000.00
5.	SANACIJA BETONSKIH POVRŠINA	3,100,000.00
6.	ZAVRŠNI RADOVI	150,000.00
7.	NEPREDVIĐENI RADOVI	1,660,960.00
	UKUPNO (din.):	18,270,560.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
1.	PRIPREMENI RADOVI				
	Ovaj predmer se odnosi na sve objekte za pripremu i doziranje hemikalija i hlorisanje				
	Postojeći slojevi na krovnoj ploči koji se uklanjaju: betonske ploče, pesak, laki beton. Ukloniti i sve olučne limove. Krovnu ploču detaljno očistiti i po potrebi sanirati. Čišćenje izvesti peskiranjem. Oštećena mesta popraviti reparaurnim malterom prosečne.				
	Cena obuhvata uklanjanje šuta i odvoz na deponiju, detaljno čišćenje ploča i sav materijal i rad potreban za nanošenje maltera	paušalno			800,000.00
	UKUPNO 1.:				800,000.00
2.	GEODETSKI RADOVI				
2.1.	Formiranje lokalne mreže				
	Lociranje trigonometrijske mreže i formiranje gradilišne geodetske mreže. Stavka je sastavni deo predmera za flokulaciju i navodi se radi evidencije.				
2.2.	Obeležavanje objekata gradilišta				
	Uraditi geodetski snimak krovne ploče svakog objekta. Nakon čega je potrebno dobijene podatke uporediti sa podacima u projektu. U slučaju odstupanja snimljenog stanja u odnosu na projektovano obavestiti Nadzor. Snimljene podatke uneti u projekat izvedenog stanja.				
	Cena :	paušalno			20,000.00
	UKUPNO 2.:				20,000.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
3.	KROVNI POKRIVAČ				
3.1.	Crep sa drvenom podkonstrukcijom				
	Nabavka materijala i izrada krovne konstrukcije od drvene građe I klase. Drvenu konstrukciju zaštititi od truljenja, insekata i crvotočina odgovarajućim impregnacionim sredstvom i sadolinom. Nabavka materijala i izrada daščane oplata na krovovima. Oplatu čine daske d=24mm. Nabavka i postavljanje letava 3/5cm na razmaku 33 cm, u dva pravca da se obezbedi sloj za provetravanje. Nabavka materijala i pokrivanje krova crepom preko letvica 3/5 cm. Cenom obuhvatiti drvenu konstrukciju, postavljanje hidroizolacije sa parnom branom i crep. Obračun po m ² osnove krova.	m ²	320.00	5,500.00	1,760,000.00
3.2.	Limarski radovi				
	Izrada horizontalnih oluka. Izrada odvodnih olučnih vertikalaa Obračun po m.	m	135.00	1,200.00	162,000.00
	UKUPNO 3.:				1,922,000.00
4.	ARMIRANOBETONSKI RADOVI				
4.1.	Armirano-betonske grede				
	Betoniranje armirano betonskih greda b/d=30/50 cm. Obračun obuhvata ugradnju betona i armature, sa ugradnjom ankera za vezu sa postojećim gredama. Cena:	paušalno			410,000.00
	UKUPNO 4.:				410,000.00
5.	SANACIJA BETONSKIH POVRŠINA				
	Sanacija spoljnih kanala je deo predmera za objekat ozona.				
5.1.	Snimanje oštećenja				
	Potrebno je snimiti oštećenja na površini betona na unutrašnjim i spoljašnjim delovima konstrukcije. Oštećenja grupisati kao: pojava segregacije betona, pukotine, prsline, površinska oštećenja u vidu nevezanih komada betona ili pojava nečistoća i drugo. Evidentirati položaj i dimenzije oštećenja, uz izradu foto dokumentacije. Na osnovu kartiranih oštećenja napraviti program radova na sanaciji.				
	Cena:	paušalno			100,000.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
5.2.	Sanacija oštećenja				
	Na mestima gde su uočena oštećenja betona u vidu otpadanja zaštitnog sloja, segregacije ili loše izvedenog radnog spoja potrebno je uraditi uklanjanje oštećenog betona. Radove izvesti odgovarajućim ručnim alatom, a zatim izbijanjem štemovanjem, ili na neki drugi pogodan način. Vodeći računa da se armatura ne ošteti, strane žljebova zaseći do zdravog betona. Sve strane žljeba i armatura treba da budu otprašene i očišćene od nevezanih delova betona, nečistoće, masnoće, odnosno treba da budu pripremljene za nanošenje reparaturnog maltera. Predviđa se upotreba ručnog alata za struganje 30% betonskih površina (žičane četke, špahle, i sl.) uz ručno pranje. Na mestima gde je to moguće i gde su veće površine umesto ručnog alata, primeniće se peskarenje betonskih površina. Procena je da se peskarenjem može očistiti 70% ukupne površine predviđene za čišćenje. U cene je uračunato samo čišćenje površine, uz postavljanje skele, koja ostaje tokom sanacije.				
	Cenom obuhvaćeno čišćenje i nanošenje reparaturnog maltera za procenjenu količinu radova:	paušalno			500,000.00
	UKUPNO 5.:				600,000.00
6.	RUŠENJE REZERVOARA				
6.1.	Uklanjanje rez. za vodeno staklo				
	Potrebno je kompletno ukloniti armirano betonske elemente postojećeg rezervoara. Radovi obuhvataju rušenje armirano betonskih elemenata, kompletno uklanjanje i transport do deponije koju odredi nadležni komunalni organ. Cena obuhvata rušenje, utovar i transport do deponije.	m ³	16.00	30,000.00	480,000.00
6.2.	Uklanjanje rez. za fluor i pregradnog zida				
	Potrebno je kompletno ukloniti armirano betonske elemente postojećeg rezervoara. Radovi obuhvataju rušenje armirano betonskih elemenata, kompletno uklanjanje i transport do deponije koju odredi nadležni komunalni organ. Cena obuhvata rušenje, utovar i transport do deponije.	m ³	11.00	30,000.00	330,000.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
6.3.	Uklanjanje silosa za kreč				
	Potrebno je kompletno ukloniti armirano betonske elemente postojećeg rezervoara. Radovi obuhvataju rušenje armirano betonskih elemenata, kompletno uklanjanje i transport do deponije koju odredi nadležni komunalni organ. Cena obuhvata rušenje, utovar i transport do deponije.	m ³	14.00	30,000.00	420,000.00
	UKUPNO 6.:				1,230,000.00
7.	ZAVRŠNI RADOVI				
7.1.	Projekat izvedenog objekta				
	Po završetku svih radova uraditi projekat izvedenog stanja koji sadrži sve elemente na objektima tačno određene visinskim kotama, položajem u okviru objekta i dimenzijama. U crteže uneti i sve postojeće instalacije koje nisu dokumentovane u postojećim podlogama.				
	Cena:	paušalno			100,000.00
7.2.	Uklanjanje otpada				
	Po završetku radova potrebno je ukloniti sav preostali otpad sa objekta i sa privremenih deponija na gradilištu.				
	Cena obuhvata prikupljanje, utovar i transport do deponije.	paušalno			50,000.00
	UKUPNO 7.:				150,000.00
8.	NEPREDVIĐENI RADOVI				
	Za nepredviđene radove se, na osnovu iskustva, uvećava ukupna količina poznatih pozicija radova za 10%.	paušalno			513,200.00
	UKUPNO 8.:				513,200.00

REKAPITULACIJA HEMIKA LIJE		din.
1.	PRIPREMENI RADOVI	800,000.00
2.	GEODETSKI RADOVI	20,000.00
3.	KROVNI POKRIVAČ	1,922,000.00
4.	ARMIRANOBETONSKI RADOVI	410,000.00
5.	SANACIJA BETONSKIH POVRŠINA	600,000.00
6.	RUŠENJE REZERVOARA	1,230,000.00
7.	ZAVRŠNI RADOVI	150,000.00
8.	NEPREDVIĐENI RADOVI	513,200.00
	UKUPNO (din.):	5,645,200.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
	Ovaj predmet se odnosi na objekat kotlarnice				
1.	PRIPREMENI RADOVI				
	Postojeći slojevi na krovnoj ploči koji se uklanjaju: betonske ploče, pesak, laki beton. Ukloniti i sve olučne limove. Krovnu ploču detaljno očistiti i po potrebi sanirati. Čišćenje izvesti peskiranjem. Oštećena mesta popraviti reparaturnim malterom prosečne.				
	Cena obuhvata uklanjanje šteta i odvoz na deponiju, detaljno čišćenje ploča i sav materijal i rad potreban za nanošenje maltera	paušalno			800,000.00
	UKUPNO 1.:				800,000.00
2.	GEODETSKI RADOVI				
2.1.	Formiranje lokalne mreže				
	Lociranje trigonometrijske mreže i formiranje gradilišne geodetske mreže. Stavka je sastavni deo predmeta za flokulaciju i navodi se radi evidencije.				
2.2.	Obeležavanje objekata gradilišta				
	Uraditi geodetski snimak krovne ploče. Nakon čega je potrebno dobijene podatke uporediti sa podacima u projektu. U slučaju odstupanja snimljenog stanja u odnosu na projektovano obavestiti Nadzor. Snimljene podatke uneti u projekat izvedenog stanja.				
	Cena :	paušalno			20,000.00
	UKUPNO 2.:				20,000.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
3.	KROVNI POKRIVAČ				
3.1.	Crep sa drvenom podkonstrukcijom				
	Nabavka materijala i izrada krovne konstrukcije od drvene građe. Preko čeličnih rožnjača se postavljaju rogovi 10/10 cm. Donje i bočne strane rendisane i zaštićene dvostrukim premazom sadolina sa dodatkom razređenog bitulita, sve od čamove građe II klase. Nabavka materijala i izrada daščane oplata na krovovima. Oplatu čine daske rezane od čamovine II klase debljine d=24mm. Nabavka i postavljanje letava 3/5cm na razmaku 33 cm, u dva pravca da se obezbedi sloj za provetravanje. Nabavka materijala i pokrivanje krova crepom preko letvica 3/5 cm. Cenom obuhvatiti i postavljanje hidroizolacije sa parnom branom. Obračun po m² po kosini krova.	m ²	220.00	4,600.00	1,012,000.00
3.2.	Limarski radovi				
	Izrada horizontalnih oluka. Izrada odvodnih olučnih vertikalala Obračun po m.	m	65.00	1,200.00	78,000.00
	UKUPNO 3.:				1,090,000.00
4.	ČELIČNA KONSTRUKCIJA				
4.1.	Armirano-betonske grede				
	Betoniranje armirano betonskih greda b/d=30/50 cm. Obračun obuhvata ugradnju betona i armature, sa ugradnjom ankera za vezu sa postojećim gredama. Cena:	paušalno			450,000.00
4.2.	Čelične rešetke i rožnjače				
	Nabavka, izrada i ugradnja čelične konstrukcije S235 za krovnu rešetku, spregove i rožnjače. Spajanje zavarivanjem i montažno zavrtnjima. Konstrukciju izraditi prema statičkom proračunu, radioničkim crtežima i važećim propisima. Konstrukciju zaštititi od korozije. Potrebna količina je procenjena za potrebe izrade ovog projekta. Obračun po kg. Plaćanje se vrši prema stvarno ugrađenim količinama.	kg	8,440.00	150.00	1,266,000.00
	UKUPNO 4.:				1,716,000.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
5.	ZAVRŠNI RADOVI				
7.1.	Projekat izvedenog objekta				
	Po završetku svih radova uraditi projekat izvedenog stanja koji sadrži sve elemente na objektima tačno određene visinskim kotama, položajem u okviru objekta i dimenzijama. U crteže uneti i sve postojeće instalacije koje nisu dokumentovane u postojećim podlogama.				
	Cena:	paušalno			100,000.00
5.2.	Uklanjanje otpada				
	Po završetku radova potrebno je ukloniti sav preostali otpad sa objekta i sa privremenih deponija na gradilištu.				
	Cena obuhvata prikupljanje, utovar i transport do deponije.	paušalno			50,000.00
	UKUPNO 5.:				150,000.00
6.	NEPREDVIĐENI RADOVI				
	Za nepredviđene radove se, na osnovu iskustva, uvećava ukupna količina poznatih pozicija radova za 10%.	paušalno			377,600.00
	UKUPNO 6.:				377,600.00

REKAPITULACIJA KOTLARNICA		din.
1.	PRIPREMENI RADOVI	800,000.00
2.	GEODETSKI RADOVI	20,000.00
3.	KROVNI POKRIVAČ	1,090,000.00
4.	ČELIČNA KONSTRUKCIJA	1,716,000.00
5.	ZAVRŠNI RADOVI	150,000.00
6.	NEPREDVIĐENI RADOVI	377,600.00
	UKUPNO (din.):	4,153,600.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
	Ovaj predmer se odnosi na objekat flokulacije				
1.	PRIPREMENI RADOVI				
	Izgradnja administrativnih i tehnoloških objekata gradilišta, radnih platformi i radnih nadstrešnica i ostalih objekata potrebnih za izvođenje radova. Razvođenje potrebnih instalacija. Postavljanje kontejnera za otpad.				
	Cena obuhvata nabavku i transport potrebnih materijala i opreme.	paušalno			500,000.00
	UKUPNO 1.:				500,000.00
2.	GEODETSKI RADOVI				
2.1.	Formiranje lokalne mreže				
	Lociranje trigonometrijske mreže i formiranje gradilišne geodetske mreže.				
	Cena :	paušalno			20,000.00
2.2.	Obeležavanje objekata gradilišta				
	Objekti gradilišta koji su obuhvaćeni ovom pozicijom radova su: objekat flokulatora i šahtovi. Obeležavanje trase instalacija nisu predmet ovog predmera.				
	Cena :	paušalno			30,000.00
2.3.	Obeležavanje radova				
	Geodetsko obeležavanje delova objekta za potrebe izgradnje.				
	Cena :	paušalno			30,000.00
	UKUPNO 2.:				80,000.00
3.	OSMATRANJE ISKOPA				
3.1.	Ugradnja repera				
	Reperi za merenje pomeranja tla usled iskopa se ugrađuju pre početka izvođenja iskopa, na definisanim mestima. Način ugradnje mora odgovarati tačnom tipu repera i zahtevima proizvođača repera. U svakom slučaju, zaliveni reper treba da posle odgovarajućeg odležavanja bude kruto i trajno vezan za podlogu. Potrebno je ugraditi 1 reper u postojeći objekat pulzatora, 1 reper u postojeći objekat raspodelne komore i 3 repera u tlu u zaleđu iskopa.				
	Cena obuhvata nabavku, transport, ugradnju i potreban rad.	paušalno			35,000.00
3.2.	Merenja				
	Merenje se vrši prema programu merenja, koji obuhvata: jedno inicijalno (nulto) merenje, koje se vrše po ugradnji instrumenata i pre izvođenja iskopa, jedno merenje pre i posle svake faze iskopa, a zatim redovno merenje po završetku iskopa jednom mesečno u toku izvođenja radova. Ako se ukaže potreba, raditi i vanredna merenja.				
	Cena :	paušalno			100,000.00
	UKUPNO 3.:				135,000.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
4.	ZEMLJANI RADOVI				
	Zemljani radovi predviđeni ovim projektom su široki iskop u nagibu 1:1.				
	Na lokaciji predviđenoj za izgradnju novih objekata postoje već izvedene instalacije. Iskop je potrebno raditi pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja postojećih instalacija ili objekata u neposrednoj blizini.				
	Prema hidrogeološkim svojstvima datim u geotehničkom elaboratu, nije konstatovana pojava slobodnog nivoa vode. U slučaju slivanja površinskih voda predviđeno je crpljenje pumpama.				
	Iskopi se rade do projektovane kote tako da površina iskopa bude izravnata. Eventualni prekopi se ne smeju puniti iskopanim materijalom, već kompaktiranim šljunkom ili betonom.				
4.1.	Skidanje humusa				
	Skidanje površinskog sloja, formiranog od humusa, debljine 40 cm. Iskopanu zemlju utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi nadležni komunalni organ. Cena obuhvata iskop, utovar i prevoz do deponije. Obračun po m ³ samonikle zemlje.	m ³	340.00	600.00	204,000.00
4.2.	Iskopi za nove objekte				
	Iskop zemlje II-III kategorije mašinskim putem 80% i ručno 20% za temeljne ploče flokulatora i šahtova, sa odlaganjem na privremenu deponiju na gradilištu. Stranice iskopa otkopati u nagibu 1:1. U cenu je uračunato i crpljenje pumpama i odvođenje podzemnih i atmosferskih voda.				
	Obračun po m ³ samonikle zemlje.	m ³	1,500.00	900.00	1,350,000.00
4.3.	Nasipanje zemlje				
	Nasipanje i zatrpavanje probranim materijala iz iskopa oko temeljne ploče i zidova posle postavljanja spoljne hidroizolacije sa zaštitom. Nasipanje izvesti vibro mašinama u slojevima po 30 cm uz kvašenje i nabijanje do potrebne zbijenosti od min 85% u odnosu na rezultate standardnog Proktorovog opita ili do modula stišljivosti Mv=15 MPa mereno kružnom pločom. Zemlja upotrebljena za nasipanje ne sme da sadrži organske i neorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m ³ zbijene zemlje, mereno u profilu.	m ³	1,200.00	900.00	1,080,000.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
4.3.	Nasipanje šljunka				
	Nasipanje, razastiranje i nabijanje šljunkovitog materijala ispod temeljnih ploča oba objekta u debljini d=30 cm. Nabijanje izvršiti mehaničkim putem do modula stišljivosti od $M_v=30\text{MPa}$, mereno kružnom pločom, ili do odgovarajuće zbijenosti mereno na drugi način. Šljunak upotrebljen za nasipanje ne sme da sadrži organske i neorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m^3 zbijene zemlje, mereno u profilu.	m^3	80.00	1,200.00	96,000.00
4.4.	Odvoz viška zemlje				
	Odvoz viška zemlje na deponiju koju odredi nadležni komunalni organ, sa utovarom, transportom i istovarom. Obračun po m^3 viška samonikle zemlje uvećane 25% zbog rastresitosti	m^3	300.00	350.00	105,000.00
	UKUPNO 4.:				2,835,000.00
5.	CRPLJENJE VODE				
	Crpljenjem vode je potrebno odvesti površinske vode koje se slivaju u iskop. Ukoliko se ukaže potreba za ovom pozicijom radova, potrebno je za to tražiti odobrenje i radove izvoditi pod kontrolom Nadzora. Cena ove pozicije predmera ne ulazi u konačnu sumu predračuna radova i obuhvata sve troškove uključujući obezbeđenje pumpe i crpljenje vode.	h	1.00	1,500.00	0.00
	UKUPNO 5.:				0.00
6.	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI				
	Svi betonski i armiranobetonski radovi se moraju izvesti u svemu prema važećim propisima, po projektu, statičkom proračunu i detaljima armature u saglasnosti sa Nadzornim organom. Dozvoljena je ugradnja samo mašinski spravljenog betona karakteristika traženih u statičkom proračunu, projektu, pojedinim pozicijama predmera. Ako na crtežima ili pojedinačnim stavkama predmera nije naznačeno drugačije, propisane su sledeće marke betona: mašinski spravljen beton marke C30/37, vodonepropustljiv (V6), otpornosti na mraz ne manje od 100 ciklusa mržnjenja i topljenja.				

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
6.1.	Izrada trotoara				
	Betoniranje trotoara oko objekata zajedno sa stepenicama, nearmiranim betonom C16/20, debljine d=10cm sa padom 1,5% od objekta. Beton ugraditi i negovati po propisima. Betonirati u poljima koja su dilataciono odvojena minimum 2 cm, dužine ne veće od 1,5m. Sve dilatacione razdelnice nakon završetka betoniranja ispuniti bitumenskom masom. Trotoar obavezno dilataciono odvojiti i od objekta. Cena obuhvata izradu i postavljanje oplata, betoniranje i negu betona. Obračun po m³.	m ³	11.00	10,000.00	110,000.00
6.2.	Izrada tampon sloja				
	Betoniranje tampon sloja ispod temeljne ploče nearmiranim betonom MB20, debljine d=10 cm. Preko izvedenog tampon sloja šljunka se postavlja PVC folija debljine 0,2mm preko koje se betonira tampon sloj od betona iz dva dela 5+5cm sa postavljanjem hidroizolacije između slojeva. Sloj betona mora biti izravnat na projektovanu kotu. Cena obuhvata izradu i postavljanje oplata, betoniranje i negu betona. Obračun po m².	m ²	190.00	1,000.00	190,000.00
6.3.	Izrada sloja za pad u komorama				
	U uglovima komora za , II i III stepen izvesti slojeve za pad od nearmiranog betona C30/37 koji sprečavaju zadržavanje flokula u mrtvim uglovima. Cena obuhvata izradu i postavljanje oplata, betoniranje i negu betona. Obračun po m³.	m ³	12.60	15,000.00	189,000.00
6.4.	Izrada temeljne ploče				
	Betoniranje armiranobetonske ploče Pos TP, d=50cm. Cena obuhvata izradu i postavljanje oplata, betoniranje i negu betona. Obračun po m³.	m ³	67.00	16,000.00	1,072,000.00
6.5.	Izrada zidova				
	Betoniranje svih armirano betonskih zidova skokovito promenljive debljine dz=30 i 40 cm, u obostrano glatkoj oplati betonom C30/37, marke vodonepropusnosti V6. Pre betoniranja ugraditi otvore za prolaz cevi prema hidromašinskom delu projekta. Cena obuhvata izradu i postavljanje oplata, betoniranje i negu betona. Obračun po m³.	m ³	160.00	20,000.00	3,200,000.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
6.6.	Izrada Pos 100				
	Betoniranje ploče na koti 0.00 d=30cm, armiranim betonom C30/37, marke vodonepropusnosti V6. Cena obuhvata izradu i postavljanje oplata, betoniranje i negu betona. Obračun po m ³ .	m ³	35.00	20,000.00	700,000.00
6.7.	Izrada Pos KP				
	Betoniranje krovne ploče na 4 vode d=16cm, armiranim betonom C30/37. Cena obuhvata izradu i postavljanje oplata, betoniranje i negu betona. Obračun po m ³ .	m ³	30.00	20,000.00	600,000.00
6.8.	Izrada ramova				
	Betoniranje ramova krovne ploče retenzije, grede dimenzija b/d=40/50cm i stubova b/d=40/40 cm, armiranim betonom C30/37, marke vodonepropusnosti V6. Cena obuhvata izradu i postavljanje oplata, betoniranje i negu betona. Obračun po m ³ .	m ³	35.00	16,000.00	560,000.00
6.9.	Izrada šahtova				
	Izrada 3 jednokomorna šahta i jednog sa dve komore u glatkoj oplati. Cena obuhvata izradu i postavljanje oplata, betoniranje i negu betona. Obračun po m ³ .	m ³	30.64	20,000.00	612,840.00
	UKUPNO 6.:				7,233,840.00
7.	ARMIRAČKI RADOVI				
	Armatura mora biti postavljena u skladu sa statičkim proračunom i detaljima armature. Mora biti očišćena od rđe, pravilno postavljena, savijena, povezana i primljena od Nadzora. Ugradnja armature B500 prema planovima armature i odgovarajućim specifikacijama. Količina armature je procenjena za potrebe izrade Idejnog projekta.				
7.1.	Armatura flokulatora				
	Ugradnja armature B500 prema planovima armature i odgovarajućim specifikacijama. Količina armature je procenjena. Cena obuhvata nabavku, sečenje, savijanje, čišćenje i montažu armature u oplatu. Plaćanje se vrši prema stvarno ugrađenim količinama. Obračun po kg. Plaćanje se vrši prema stvarno ugrađenim količinama.	kg	44,200.00	135.00	5,967,000.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
7.2.	Armatura šahtova				
	Ugradnja armature B500 prema planovima armature i odgovarajućim specifikacijama. Količina armature je procenjena. Cena obuhvata nabavku, sečenje, savijanje, čišćenje i montažu armature u oplatu. Plaćanje se vrši prema stvarno ugrađenim količinama. Obračun po kg. Plaćanje se vrši prema stvarno ugrađenim količinama.	kg	3,700.00	135.00	499,500.00
	UKUPNO 7.:				6,466,500.00
8.	IZOLACIJA				
	Kod materijala koji štite i izoluju površine u kontaktu sa čistom vodom, moraju postojati odgovarajući atesti o neškodljivosti, bez uticaja na promenu boje, mirisa i ukusa vode. Takođe moraju postojati dokazi da materijali poseduju tražena fizičko hemijska svojstva (vodonepropusnost, prionljivost na podlogu, penetraciju, čvrstoću na pritisak, zatezanje, savijanje...)				
	Izbor penetrata za premaz delova konstrukcije koji su u kontaktu sa vodom treba da odobri Nadzor. Spljna hidroizolacija se postavlja u slojevima i to: dva hladna premaza bitulitom i jedan sloj kondora sa preklapanjem traka i varenjem na spoju. Izolacija se radi do gornje kote kote trotoara. Zaštitu hidroizolacije izvesti bobičavom folijom.				
8.1.	Unutrašnja izolacija				
	Premazivanje penetratom, prema uputstvu proizvođača, delova konstrukcije objekta flokulacije i šahtova sa unutrašnje strane koji su u direktnom kontaktu sa vodom ili iznad vodenog ogledala. Obračun po m ² .	m ²	930.00	1,000.00	930,000.00
8.2.	Spoljna izolacija				
	Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije objekta flokulatora i šahtova. Potrebna količina se uvećava 30% zbog preklapanja traka. Obračun po m ² .	m ²	715.00	1,200.00	858,000.00
8.3.	Zaštita spoljne izolacije				
	Zaštitu hidroizolacije izvesti bobičavom folijom. Obračun po m ² .	m ²	715.00	1,000.00	715,000.00
	UKUPNO 8.:				2,503,000.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
9.	ZAVRŠNI RADOVI				
9.1.	Projekat izvedenog objekta				
	Po završetku svih radova uraditi projekat izvedenog stanja koji sadrži sve elemente na objektima tačno određene visinskim kotama, položajem u okviru objekta i dimenzijama. U projekat obavezno uneti i izmene koje se odnose na već postojeće objekte za koje su na postojećim podlogama uočeni netačni ili nepotpuni podaci. U crteže uneti i sve postojeće instalacije koje nisu dokumentovane u postojećim podlogama.				
	Cena:	paušalno			500,000.00
9.2.	Uklanjanje otpada				
	Po završetku radova potrebno je ukloniti sav preostali otpad sa objekta i sa privremenih deponija na gradilištu.				
	Cena obuhvata prikupljanje, utovar i transport do deponije.	paušalno			150,000.00
9.3.	Probno punjenje				
	Dinamiku probnog punjenja odobrava Nadzor. Prilikom punjenja potrebno je pratiti eventualna procurivanja.				
	Cena:	paušalno			60,000.00
9.4.	Uklanjanje gradilišta				
	Podrazumeva uklanjanje svih privremenih objekata gradilišta, radnih platformi i radnih nadstrešnica, prilaznih rampi i sl. Zemljanu površinu oko novoizgrađenih objekata zasejati odgovarajućom travom.				
	Cena obuhvata demontažu i odoz viška materijala.	paušalno			150,000.00
	UKUPNO 9.:				860,000.00
10.	NEPREDVIĐENI RADOVI				
	Za nepredviđene radove se, na osnovu iskustva, uvećava ukupna količina poznatih pozicija radova za 10%.	paušalno			2,061,334.00
	UKUPNO 10.:				2,061,334.00

REKAPITULACIJA FLOKULACIJA		din.
1.	PRIPREMENI RADOVI	500,000.00
2.	GEODETSKI RADOVI	80,000.00
3.	OSMATRANJE ISKOPA	135,000.00
4.	ZEMLJANI RADOVI	2,835,000.00
5.	CRPLJENJE VODE	0.00
6.	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI	7,233,840.00
7.	ARMIRAČKI RADOVI	6,466,500.00
8.	IZOLACIJA	2,503,000.00
9.	ZAVRŠNI RADOVI	860,000.00
10.	NEPREDVIĐENI RADOVI	2,061,334.00
UKUPNO (din.):		22,674,674.00

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
	Ovaj predmer se odnosi na objekte gasne stanice				
1.	GEODETSKI RADOVI				
1.1.	Formiranje lokalne mreže				
	Lociranje trigonometrijske mreže i formiranje gradilišne geodetske mreže. Stavka je sastavni deo predmera za flokulaciju i navodi se radi evidencije.				
1.2.	Obeležavanje objekata gradilišta				
	Obeležavanje temeljnih ploča gasnih stanica				
	Cena :	paušalno			20,000.00
	UKUPNO 1.:				20,000.00
2.	ZEMLJANI RADOVI				
2.1.	Iskopi za nove objekte				
	Iskop zemlje II-III kategorije mašinskim putem 80% i ručno 20% za temeljne ploče gasnih stanica sa odvoženjem na deponiju. Stranice iskopa otkopati u nagibu 1:1. U cenu je uračunato i crpljenje pumpama i odvođenje podzemnih i atmosferskih voda. Obračun po m ³ samonikle zemlje.	m ³	98.00	900.00	88,200.00
2.2.	Nasipanje zemlje				
	Nasipanje i zatrpavanje probranim materijala iz iskopa oko temeljnih ploča. Nasipanje izvesti vibro mašinama u slojevima po 30 cm uz kvašenje i nabijanje do potrebne zbijenosti od min 85% u odnosu na rezultate standardnog Proktorovog opita ili do modula stišljivosti Mv=15 MPa mereno kružnom pločom. Zemlja upotrebljena za nasipanje ne sme da sadrži organske i neorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m ³ zbijene zemlje, mereno u profilu.	m ³	38.00	900.00	34,200.00
2.3.	Nasipanje šljunka				
	Nasipanje, razastiranje i nabijanje šljunkovitog materijala ispod temeljnih ploča oba objekta u debljini d=30 cm. Nabijanje izvršiti mehaničkim putem do modula stišljivosti od Mv=30MPa, mereno kružnom pločom, ili do odgovarajuće zbijenosti mereno na drugi način. Šljunak upotrebljen za nasipanje ne sme da sadrži organske i neorganske materije podložne truljenju i bubrenju. Obračun po m ³ zbijene zemlje, mereno u profilu.	m ³	18.00	1,200.00	21,600.00
2.4.	Odvoz viška zemlje				
	Odvoz viška zemlje na deponiju koju odredi nadležni komunalni organ, sa utovarom, transportom i istovarom.				

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
	Obračun po m ³ viška samonikle zemlje uvećane 25% zbog rastresitosti	m ³	42.00	350.00	14,700.00
	UKUPNO 2.:				158,700.00
3.	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI				
	Svi betonski i armiranobetonski radovi se moraju izvesti u svemu prema važećim propisima, po projektu, statičkom proračunu i detaljima armature u saglasnosti sa Nadzornim organom. Dozvoljena je ugradnja samo mašinski spravljenog betona karakteristika traženih u statičkom proračunu, projektu, pojedinim pozicijama predmera. Ako na crtežima ili pojedinačnim stavkama predmera nije naznačeno drugačije, propisane su sledeće marke betona: mašinski spravljen beton marke C30/37, vodonepropustljiv (V6), otpornosti na mraz ne manje od 100 ciklusa mržnjenja i topljenja.				
3.1.	Izrada tampon sloja				
	Betoniranje tampon sloja ispod temeljne ploče nearmiranim betonom MB20, debljine d=10 cm. Preko izvedenog tampon sloja šljunka se postavlja PVC folija debljine 0,2mm preko koje se betonira tampon sloj od betona. Sloj betona mora biti izravnat na projektovanu kotu. Cena obuhvata izradu i postavljanje oplata, betoniranje i negu betona. Obračun po m ² .	m ²	60.00	1,000.00	60,000.00
3.2.	Izrada temeljne ploče				
	Betoniranje armiranobetonskih ploča gasnih stanica d=1m. Cena obuhvata izradu i postavljanje oplata, betoniranje i negu betona. Obračun po m ³ .	m ³	60.00	16,000.00	960,000.00
	UKUPNO 3.:				1,020,000.00
4.	ARMIRAČKI RADOVI				
	Armatura mora biti postavljena u skladu sa statičkim proračunom i detaljima armature. Mora biti očišćena od rđe, pravilno postavljena, savijena, povezana i primljena od Nadzora. Ugradnja armature B500 prema planovima armature i odgovarajućim specifikacijama. Količina armature je procenjena za potrebe izrade Idejnog projekta.				
4.1.	Armatura flokulatora				
	Ugradnja armature B500 prema planovima armature i odgovarajućim specifikacijama. Količina armature je procenjena. Cena obuhvata nabavku, sečenje, savijanje, čišćenje i montažu armature u oplatu. Plaćanje se vrši prema stvarno ugrađenim količinama. Obračun po kg. Plaćanje se vrši prema stvarno ugrađenim količinama.	kg	7,200.00	135.00	972,000.00
	UKUPNO 4.:				972,000.00
5.	ZAVRŠNI RADOVI				
5.1.	Projekat izvedenog objekta				

Pos	Opis	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Cena (din.)
	Po završetku svih radova uraditi projekat izvedenog stanja koji sadrži sve elemente na objektima tačno određene visinskim kotama, položajem u okviru objekta i dimenzijama. U crteže uneti i sve postojeće instalacije koje nisu dokumentovane u postojećim podlogama.				
	Cena:	paušalno			100,000.00
5.2.	Uklanjanje otpada				
	Po završetku radova potrebno je ukloniti sav preostali otpad sa objekta i sa privremenih deponija na gradilištu.				
	Cena obuhvata prikupljanje, utovar i transport do deponije.	paušalno			50,000.00
	UKUPNO 5.:				150,000.00
6.	NEPREDVIĐENI RADOVI				
	Za nepredviđene radove se, na osnovu iskustva, uvećava ukupna količina poznatih pozicija radova za 10%.	paušalno			232,070.00
	UKUPNO 6.:				232,070.00

REKAPITULACIJA GASNE STANICE		din.
1.	GEODETSKI RADOVI	20,000.00
2.	ZEMLJANI RADOVI	158,700.00
3.	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI	1,020,000.00
4.	ARMIRAČKI RADOVI	972,000.00
5.	ZAVRŠNI RADOVI	150,000.00
6.	NEPREDVIĐENI RADOVI	232,070.00
	UKUPNO (din.):	2,552,770.00

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA		din.
I	REKAPITULACIJA RASPODELNA	6,692,719.00
II	REKAPITULACIJA PULZATOR	17,227,760.00
III	REKAPITULACIJA OZON	12,617,000.00
IV	REKAPITULACIJA FILTERI	18,270,560.00
V	REKAPITULACIJA HEMIKA LIJE	5,645,200.00
VI	REKAPITULACIJA KOTLARNICA	4,153,600.00
VII	REKAPITULACIJA FLOKULACIJA	22,674,674.00
VIII	REKAPITULACIJA GASNE STANICE	2,552,770.00
UKUPNO (din.):		89,834,283.00



М. Костић