

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 7151-331772/3-2016

ДАТУМ: 01. 09. 2016 год.

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

ИЈ ВРАЊЕ

ВРАЊЕ ул. К. С. Провенчаног бр. 136

ЈП „Путеви Србије“

Булевар Краља Александра бр. 282
11000 БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: Локацијски услови за изградњу чеоне наплатне станице „Прешево“ на аутопуту А1 (Е75) на км 575+852 на кп. бр. 2176/1, 2176/3, 2178/6, 2178/4, 2319 (део), и 2178/2 (део) све КО Жујинце 1 општина Прешево.

ВЕЗА: РОП-МСГИ-21046-ЛОЦ-1/2016

На ваш захтев бр РОП-МСГИ-21046-ЛОЦ-1/2016. од 30. 08. 2016. а на основу Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и на основу Закона о електронским комуникацијама (Сл. гласник РС бр. 44/10), а у циљу примена мера за очување интегритета јавних телекомуникационих мрежа и спречавање електромагнетних сметњи између електронских комуникационих мрежа и услуга, издајемо

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Како на предметним катастарским парцелама **не постоје** телекомуникациони објекти и подземни телекомуникациони каблови Телеком-а Србија дајемо сагласност за извођење радова под следећим условима:

1. Како на локацији предметног објекта нема подземних ТТ објеката нема посебних услова за подземне ТТ каблове.
2. Уколико на истој локацији постоје самоносиви каблови, исти се не смеју оштетити приликом извођења радова на предметном објекту.
3. Уколико је потребно измештање самоносивих каблова и стубова, Извођач-инвеститор је дужан да се благовремено обрати Извршној јединици Врање. Трошкове евентуалног измештања сноси Извођач-инвеститор.
4. Уколико приликом извођења радова дође до оштећења самоносивих каблова и стубова трошкове оправке оштећења сноси извођач-инвеститор.
5. Рок важности сагласности је годину дана. Уколико се инвеститор-извођач не придржава напред наведених услова, ова сагласност не важи.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА

Прикључење новоизграђеног објекта ће се извршити подземним путем Од места концентрације телефонске инсталације у новоизграђеном објекту до тачке „А“ означене на ситуацији у прилогу, кроз објекат поставити ребрасто црево мин. пречника 30мм а у наставку, кроз парцелу закопати ПЕ цев пречника мин. 40мм.

Након завршетка објекта и добијања употребне дозволе, Инвеститор је у обавези да се обрати, у писаној форми Телекому Србија ради прикључења објекта на телекомуникациону мрежу.

Прилог :

- 1. Ситуација са уцртаним ТТ објектима и трасама ТТ каблова**
- 2. Два примерка рачуна**

Координатор ИЈ Врање

Константин Томић, дипл. инг.