

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: А332/360194/2-2019

ДАТУМ: 13.08.2019.

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

СЕКТОР ЗА ФИКСНУ ПРИСТУПНУ МРЕЖУ

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И

ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ БЕОГРАД

БЕОГРАД, Новопазарска 37-39

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Немањина 22-26

11000 БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: Услови за издавање локацијских услова

Веза број: 360194/1-2019 од 08.08.2019.г.

Поштовани,

У вези са вашим захтевом број *ROP-MSGI-18539-LOC-1/2019* од 07.08.2019.г., за услове за издавање локацијских услова за изградњу саобраћајног прикључка приступног пута до блок станице 10 (БС-10) магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске, на ДП ИБ реда бр. 14, деоница 01402 на катастарским парцелама: 10738 (део) и 10103/2 (део), КО Ковин, достављамо вам оријентационо учртане постојеће тк објекте на приложеној подлози као и услове из надлежности "Телеком Србија" а.д..

❖ Постојеће стање тк објеката

У прилогу вам достављамо ситуациони план са оријентационо учртаним постојећим тк објектима који су у надлежности "Телеком Србија" а.д., Дирекција за технику:

- Служба за мрежне операције Панчево:
- Постојећи оптички кабл

❖ Технички услови

Сагледавањем достављене ситуације и увидом у техничку документацију изведеног стања постојећих тк објеката, утврђено је да постојећи тк објекти могу бити угрожени планираним радовима на изградњи предметног саобраћајног прикључка на местима укрштања.

На месту укрштања приступног пута са постојећим подземним оптичким тк каблом положити ПВЦ цев $\Phi 110\text{mm}$, на растојању од 0,5m, паралелно са постојећим каблом, на дубини од 1,0m. Заштитна цев испод приступног пута, мора бити дужа са сваке стране за 1,0m од ширине зоне објекта (саобраћајнице).

Трошкове заштите постојећих тк објеката (подземног тк кабла) сноси инвеститор који гради предметну саобраћајницу.

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2

Матични број: 17162543; ПИБ 100002887

❖ Општи услови

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, ни до угрожавања нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим објектима и кабловима "Телекома Србија" ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.
2. Планиране трасе будућих комуналних инсталација морају бити постављене на прописаном растојању у односу на трасе постојећих тк објеката. У складу са важећим правилником, који је прописала Републичка агенција за електронске комуникације, унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних тк каблова или кабловске тк канализације, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација (тк објеката).
3. Инвеститор-извођач радова је у обавези, да се најмање 15 (петнаест) дана пре почетка радова **писаним** путем обрати на адресу: „Телеком Србија“ а.д., СМО Панчево, Светог Саве 11, (особа за контакт Наташа Пешић тел. 013/2190099), затражи одређивање стручног лица које ће присуствовати радовима и констатовати да ли се радови изводе према издатој сагласности и важећим техничким прописима.
4. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом „Телекома Србија“, извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних тк објеката каблова у зони планираних радова (по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима.
5. Извођач радова је обавезан да приликом извођења радова на местима непосредног приближавања, паралелног вођења и укрштања планираних траса других комуналних инсталација са постојећим тк објектима, у свему поштује Закон о планирању и изградњи, Закон о електронским комуникацијама, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о заштити од пожара, техничке прописе регулисане правилником за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже, упутства ЗЈПТТ и СРПС, важеће прописе и стандарде за ову врсту делатности. Предузети мере заштите телекомуникационих каблова од прекида, нагњечења или истезања у времену извођења радова на јавним површинама, мере морају бити спроведене пре почетка радова на изградњи јавних површина.
6. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих тк објеката вршити **искључиво ручним путем** без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања тла, пробни ископи и сл). Том приликом сигналне траке (позор траке) и друге кабловске ознаке вратити у првобитни положај.
7. У случају евентуалног оштећења постојећих тк објеката услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузећу „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама.
8. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на трасу – локацију предметне саобраћајнице, подносилац захтева је у обавези да промене пријави и затражи измену услова.
9. **Заштиту и обезбеђење постојећих тк објеката треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова** и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности и техничке исправности постојећих тк објеката. Радови на заштити и обезбеђењу објеката "Телекома Србије" угрожених предметном изградњом саобраћајнице изводе се о трошку инвеститора.
10. Приликом заштите постојеће тк инфраструктуре водити рачуна да се не угрозе постојећи тк објекти. Све радове на заштити угрожених тк објеката извршити уз обавезно присуство овлашћеног техничког лица "Телеком Србија" а.д., СМО Панчево, Светог Саве 11, (особа за контакт Наташа Пешић тел. 013/2190099).
11. Приликом избора извођача радова за заштиту угрожених тк објеката ангажовати лиценциране извођаче, односно водити рачуна да је извођач регистрован за ту врсту

делатности и да то буде реномирана фирма из области телекомуникација ради што бољег квалитета изведених радова.

12. По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми обавести предузеће "Телеком Србија" а.д. да су радови, за које су услови тражени, завршени.

Важност горњих услова је годину дана од дана издавања. После тог рока инвеститор је у обавези да тражи обнову важности истих.

Напомена:

Обавеза инвеститора ових радова је да ради боље заштите постојећих тк објеката, извођачу радова, поред остале техничке документације, достави и копију ових техничких услова (текст и ситуацију).

За додатне информације у вези даље сарадње контакт особа је Бокић Душица, контакт телефон 013/331 155.

С поштовањем,

Шеф службе

Вук Раичевић, дипл. инж.