



КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Директор: 710-317
Матични број: 08144486; Шифра делатности: 7112; ПИБ: 100928060; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs
Т.Р.: 355-1001005-39 код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ; 340-33443-93 код ERSTE BANK; 160-406130-06 код BANCA INTESA

1– ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор:

**ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ",
Булевар Краља Александра 282, Београд**

Објект:

**Бочна наплатна станица Љиг, на државном путу
А2 (Е-763), на км 75+398, на делу кат. пар.
бр. 31703/1, 31702/3, 31702/2, 31832/1, 31808/1 и
31808/3, све у К.О. Љиг**

Врста техничке документације:

ИДР – Идејно решење

За грађење / извођење радова:

Нова градња

Пројектант:

**„Шидпројект“ ДОО, ул. Кнеза Милоша 2, Шид
Давор Ждерић, дипл.грађ.инж.**

Печат:



Потпис:

Одговорни пројектант:

**Кристина Башић, дипл.инж.арх.
лиц. ИКС бр. 300 G511 08**

Лични печат:



1.2 САДРЖАЈ

1.1.	Насловна страна
1.2.	Садржај
1.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта
1.4.	Изјава одговорног пројектанта
1.5.	Текстуална документација
1.6.	Нумеричка документација
1.7.	Графичка документација

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

У складу са овлашћењима из члана 38. Статута друштва за пројектовање и инжењеринг „ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО Шид, члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13—одлука УС, 50/2013—одлука УС, 98/2013—одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 23/2015, 77/15, 58/16 и 96/16) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

За израду пројекта архитектуре, који је део идејног решења Бочне наплатне станице Љиг, на државном путу А2 (Е-763), на км 75+398, на делу кат. пар. бр. 31703/1, 31702/3, 31702/2, 31832/1, 31808/1 и 31808/3, све у К.О. Љиг

Кристина Башић, дипл.инж.арх.....лиц. ИКС бр. 300 G511 08

Пројектант:

„ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО ШИД

Одговорно лице/заступник:

мр Давор Ждерић, дипл. грађ. инж.

Печат:

Потпис:



Број техничке документације:
Место и датум:

45/17-1
Шид, Април 2017. године

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

Одговорни пројектант пројекта архитектуре, који је део **идејног решења Бочне наплатне станице Љиг, на државном путу А2 (Е-763), на км 75+398, на делу кат. пар. бр. 31703/1, 31702/3, 31702/2, 31832/1, 31808/1 и 31808/3, све у К.О. Љиг**

Кристина Башић, дипл.инж.арх.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је идејно решење израђено у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;
2. да су при изради идејног решења поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је идејно решење израђено у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант : Кристина Башић, дипл.инж.арх.

Број лиценце: 300 G511 08

Печат:

Потпис:



Број техничке документације:
Место и датум:

45/17-1
Шид, Април 2017. године

1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- "Knauf" ватроотпорне гипс картон плоче 1.25cm (или еквивалент).

Објекат има и надстрешницу изнад улаза у објекат која је такође урађена од хладно обликованих профила и обложена 60mm фасадним панелом.

- Фасадни зид:

- IPN KINGSPAN KS 1000 AWP Фасадни ватроотпорни, IPN термоизоловани сендвич панел дебљине 60mm, обострано поцинковани пластифицирани лим 0.5/0.5mm боја RAL 9002. Пожарна отпорност 15 минута. Панел је израђен по стандарду EN 13501-2/2007, произвођач "KINGSPAN" (или еквивалент)

- "Knauf Insulation" паропропусна и водонепропусна фолија LDS 0.04 (или еквивалент)

- "Knauf Insulation" стаклена минерална вуна 10cm (или еквивалент)

- парна брана ПЕ фолија

- "Knauf" ватроотпорне гипс картон плоче 1.25cm (или еквивалент)

- Преградни зид:

- "Knauf" гипс картон плоче на подконструкцији 1.25cm (или еквивалент)

- Knauf Insulation стаклена минерална вуна 5cm (или еквивалент)

- "Knauf" гипс картон плоче на подконструкцији 1.25cm (или еквивалент)

- Под:

- керамичке плочице или ламинат (у зависности од просторије)

- цементни естрих 5cm

- парна брана ПЕ фолија

- термоизолација стиродур 10cm

- хидроизолација

- армирани бетон 10cm

- тампон бетон 5cm

- шљунак 15cm

- Спољашња и унутрашња столарија:

Унутрашња врата су од дрвене столарије, а спољашњи прозори и улазна врата су урађени од алуминијумске браварије. Саставни део ових описа су шеме столарије и алуминарије.

- Инсталације:

Од инсталација у објекту се налазе:

1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПИСАК ГРАФИЧКИХ ПРИЛОГА

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Прегледна ситуација | P 1:2000 |
| 2. Грађевинска ситуација | P 1:250 |

Управни објекат

- | | |
|---------------------------|--------|
| 2.1. Основа приземља | P 1:50 |
| 2.2. Изглед крова | P 1:50 |
| 2.3. Пресек 1-1 | P 1:50 |
| 2.4. Пресек 2-2 | P 1:50 |
| 2.5. Југоисточни изглед | P 1:50 |
| 2.6. Северозападни изглед | P 1:50 |
| 2.7. Југозападни изглед | P 1:50 |
| 2.8. Североисточни изглед | P 1:50 |

Надстрешница

- | | |
|-----------------------|--------|
| 3.1. Распоред стубова | P 1:50 |
| 3.2. Изглед крова | P 1:50 |
| 3.3. Пресек 1-1 | P 1:50 |
| 3.4. Чеони изглед | P 1:50 |
| 3.5. Бочни изглед | P 1:50 |
| 3.6. Чеони изглед | P 1:50 |
| 3.7. Бочни изглед | P 1:50 |

Наплатна кабина

- | | |
|----------------------|--------|
| 4.1. Основа приземља | P 1:25 |
| 4.2. Изглед крова | P 1:25 |
| 4.3. Пресек 1-1 | P 1:25 |
| 4.4. Пресек 2-2 | P 1:25 |
| 4.5. Изгледи | P 1:50 |

Објекат пумпне станице

- | | |
|--|--------|
| 5.1. Основа темеља и приземља | P 1:25 |
| 5.2. Основа кровне конструкције и изглед крова | P 1:25 |
| 5.3. Пресек 1-1 | P 1:25 |
| 5.4. Изгледи | P 1:25 |

Плато за смештај ДЕА

- | | |
|----------------------|--------|
| 6.1. Основа и пресек | P 1:50 |
|----------------------|--------|

Плато за смештај контејнера за отпад

- | | |
|----------------------|--------|
| 7.1. Основа и пресек | P 1:50 |
|----------------------|--------|

