



КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Директор: 710-317
Матични број: 08144486; Шифра делатности: 7112; ПИБ: 100928060; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs
Т.Р.: 355-1001005-39 код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ; 340-33443-93 код ERSTE BANK; 160-406130-06 код BANCA INTESA

1– ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор:

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ",
Булевар Краља Александра 282, Београд

Објект:

Бочна наплатна станица Уб, на државном путу
А2 (Е-763), на км 42+518, на кат. пар. бр. 2229/3,
2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5,
2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица

Врста техничке документације:

ИДР – Идејно решење

За грађење / извођење радова:

Нова градња

Пројектант:

„Шидпројект“ ДОО, ул. Кнеза Милоша 2, Шид
Давор Ждерић, дипл.грађ.инж.

Печат:



Потпис:

Одговорни пројектант:

Кристина Башић, дипл.инж.арх.
лиц. ИКС бр. 300 G511 08

Лични печат:



Потпис:

Број техничке документације:

46/17-1

Место и датум:

Шид, Април 2017. године

1.2 САДРЖАЈ

1.1.	Насловна страна
1.2.	Садржај
1.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта
1.4.	Изјава одговорног пројектанта
1.5.	Текстуална документација
1.6.	Нумеричка документација
1.7.	Графичка документација

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

У складу са овлашћењима из члана 38. Статута друштва за пројектовање и инжењеринг „ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО Шид, члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13—одлука УС, 50/2013—одлука УС, 98/2013—одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 23/2015, 77/15, 58/16 и 96/16) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

За израду пројекта архитектуре, који је део идејног решења Бочне наплатне станице Уб, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат. пар. бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица

Кристина Башић, дипл.инж.арх.....лиц. ИКС бр. 300 G511 08

Пројектант:

„ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО ШИД

Одговорно лице/заступник:

мр Давор Ждерић, дипл. грађ. инж.

Печат:



Потпис:

Број техничке документације:
Место и датум:

46/17-1
Шид, Април 2017. године

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

Одговорни пројектант пројекта архитектуре, који је део **идејног решења Бочне наплатне станице Уб, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат. пар. бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица**

Кристина Башић, дипл.инж.арх.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је идејно решење израђено у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;
2. да су при изради идејног решења поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је идејно решење израђено у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант : Кристина Башић, дипл.инж.арх.

Број лиценце: 300 G511 08

Печат:

Потпис:



Број техничке документације:
Место и датум:

46/17-1
Шид, Април 2017. године

1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

УВОД

Базни плански основ пројекта је **Просторни план инфраструктурног коридора аутопута Београд - Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега** (Службени гласник Р.С. број 37 од 28.04.2006.) којим се утврђују основе организације, коришћења, уређења и заштите подручја инфраструктурног коридора на деловима територије кроз које пролази. Према Просторном плану петља се налази на аутопуту Е-763, Сектор I: Београд(Остружница) - Љиг, на деоници 3: Обреновац – Уб на **стационажи км 40+291, тј. на стационажи км 40+207,48 према решењу о одобрењу за грађење**, док је према **Одлуци о референтном систему државних путева, III број 953-8396 од 26.04.2017** године петља на **стационажи км 42+518**. Саставни део пројекта је потврда ЈП“ Пuteва Србије“ о усклађености станицажа.

„Центар за путеве Војводине“ АД је израдио Идејне пројекте аутопута Е-763, деоници 3: Обреновац – Уб на основу којих је добијено правоснажно **Решење о одобрењу за изградњу број: 351-03-01147/3/2009-7 дана 16.09.2010. године**. Након тога израђен је и **Главни пројекат** на основу којег су добијене **пријаве радова за I фазу број: 351-03-00446/2012-07, од дана 20.06.2014.године и за II фазу број: 351-03-01471/2014-07, од дана 25.12.2014.године**. Књигом 1, грађевинског пројекта обрађена је Петља „Уб“, као и наплатна станица у грађевинском делу до завршне коте саобраћајнице. Пројекат је обухватио радове на изградњи саобраћајница, три острва са темељима налетних и заштитних стубова, са темељима надстрешнице, као и шахте испод кабине.

Комплекс наплатне станице „Уб“ налази се на државном путу ПА реда (Е-763) на стационажи км 42+518, на катастарским парцелама број 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу катастарских парцела број 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4, све у КО Стубленица.

ПРЕДМЕТ ОВОГ ПРОЈЕКТА

Комплекс бочне наплатне станице Уб чине следећи међусобно повезани објекти: управни објекат, надстрешница изнад три острва, наплатним кабинама (3 комада), објекат бунарске кућице (пумпна станица), плато за агрегат и плато за смештај контејнера за отпад.

УПРАВНИ ОБЈЕКАТ

Габарити објекта: 8,46x5,40x4,07 m;
Спратност објекта: II;
Висина објекта: 4,07 m од коте тротоара;
Бруто површина: 46,80 m²;
Нето површина: 39,01 m²;

Функционална организација управног објекта са спецификацијом површина:

Назив просторије	Површина
Улаз	2,10 m ²
Санитарни чвор	2,06 m ²
Канцеларија	19,22 m ²
Чајна кухиња	2,39 m ²
Канцеларија	5,14 m ²
Просторија за РЕК	8,10 m ²

Укупно нето површина : 39.01 m²

КОНСТРУКЦИЈА И ОБРАДА

- **Фундирање објекта:** Објекат се фундира на роштиљу темељних контра греда димензија 30x92cm распоређени по обиму објекта. Дубина фундирања је 80cm. Веза челичних стубова са темељом се остварује путем претходно убетонираних лежишних плоча за које су заварени анкери од округлог глатког челика. Испод темеља је тампон бетон дебљине 5 cm и тампон шљунак дебљине 10 cm.

- **Конструктивни систем:** Носећа конструкција објекта је пројектована од челичних профила у виду система ортогоналних раванских оквира (три попречна и два подужна). Рожњаче су система просте греде са једностраним препустом и израђене су од ХОП $\square 120 \times 80 \times 3,5 \text{ mm}$. Осим рожњача у подужном правцу се пружају хоризонтални носачи облоге бочних атика и носачи спуштеног плафона који се заваривањем у чворовима каче за доње појасеве главних решеткастих носача. Као секундарни конструктивни елементи у фасадним рамовима се јављају још и хоризонтални носачи фасадних панела који носе фасадне панеле на распону између два стуба. Ригле у склопу попречних рамова су решеткасти носачи преко једног поља распона 5,18m са обостраним препустима. Појасеви и испуна решетки су израђени од хладно обликованих кутијастих профила. Доњи појас је хоризонталан, а горњи је у нагибу $\alpha = 6.5^\circ$ према хоризонталу тако да образује једноводан кров. На крајевима оба препуста су вертикале од хладно обликованих профила и чине вертикалне носеће елементе подконструкције бочних маски. Подужни рамови су двобродни рамови са решеткастом риглом са паралелним појасевима. Појасеви ригли и испуна су од хладно обликованих профила. Вертикални носећи елементи су стубови од ХОП $100 \times 100 \times 5 \text{ mm}$. Пошто стубови нису укљештени у темеље као конструктивни елемент постављају се кровни спрегови да би се обезбедила бочна стабилност средњег попречног рама. Остали штапови испуне и додатне вертикале се израђују од хладно обликованих профила. Формирају се и спрегови уз калкане у нивоу доњег појаса решеткасте ригле.

Строго је потребно водити рачуна да се у складу са архитектонским подлогама и детаљима челика изведу сви потребни конструктивни елементи.

Елементи се антикорозивно штите прво основним премазом, а затим са два слоја лака за метал. Први се ради у радионици, а други након монтаже свих конструктивних елемената.

- Кров:

- IPN KINGSPAN KS 1000 RW Кровни ватроотпорни, IPN термоизоловани сендвич панел дебљине 60mm, обострано поцинковани пластифицирани лим 0.5/0.5mm боја RAL 9002. Коефицијент пролаза топлоте: $K = 0.32 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. Пожарна отпорност 15 минута. Панел је израђен по стандарду EN 13501-2/2007, произвођач "KINGSPAN" Ирска (или еквивалент)
- "Knauf Insulation" паропропусна и водонепропусна фолија LDS 0.04 (или еквивалент)
- "Knauf Insulation" стаклена минерална вуна 10cm (или еквивалент)
- парна брана ПЕ фолија
- "Rigips" противпожарне гипс картон плоче.

Кров је једноводан, а вода са њега се одводи једним хоризонталним (сакривен у кровној масци) и једним вертикалним олуком 12/12cm.

Вода са објекта се одводи једним хоризонталним (сакривен у кровној масци) и једним вертикалним олуком 12/12cm.

Објекат има и надстрешницу изнад улаза у објекат која је такође урађена од хладно обликованих профила и обложена 60mm фасадним панелом.

- Фасадни зид:

- IPN KINGSPAN KS 1000 AWP Фасадни ватроотпорни, IPN термоизоловани сендвич панел дебљине 60mm, обострано поцинковани пластифицирани лим 0.5/0.5mm боја RAL 9002. Коефицијент пролаза топлоте: $K = 0.37 \text{ W/m}^2\text{K}$. Пожарна отпорност 15 минута. Панел је израђен по стандарду EN 13501-2/2007, произвођач "KINGSPAN" Ирска (или еквивалент)
- "Knauf Insulation" паропропусна и водонепропусна фолија LDS 0.04 (или еквивалент)
- "Knauf Insulation" стаклена минерална вуна 10cm (или еквивалент)
- парна брана ПЕ фолија
- "Rigips" дупле противпожарне гипс картон плоче (2x1,25cm)

- Преградни зид:

- "Rigips" дупле противпожарне гипс картон плоче на подконструкцији (2x1,25cm)
- Knauf Insulation стаклена минерална вуна 5cm (или еквивалент)
- "Rigips" дупле противпожарне гипс картон плоче на подконструкцији (2x1,25cm)

- Под:

- керамичке плочице или ламинат (у зависности од просторије)
- цементни естрих 5cm
- парна брана ПЕ фолија
- Термоизолација стиродур 5cm
- хидроизолација
- армирани бетон 10cm
- тампон бетон 5cm
- шљунак 15cm

- Спољашња и унутрашња столарија:

Унутрашња врата су од дрвене столарије, а спољашњи прозори и улазна врата су урађени од алуминијумске браварије. Саставни део ових описа су шеме столарије и алуминарије.

- Инсталације:

Од инсталација у објекту се налазе:

- електроенергетске и телекомуникационе инсталације
- инсталације водовода и канализације
- инсталације климатизације

НАДСТРЕШНИЦА

Надстрешница покрива наплатне кабине, делимично саобраћајна острва и саобраћајне траке око кабина.

Габарити надстрешнице: 17,13x12,18m;

Висина надстрешнице: 5,20 m од горње коте највишег ивичњака;

Бруто површина: 208,64 m²;

КОНСТРУКЦИЈА И ОБРАДА

Конструкција надстрешнице је изведена од ХОП профила. Конструкција је састављена од главних носача и вертикалних и хоризонталних спрегова који заједно чине просторну решеткасту конструкцију ослоњену на 6 стубова. Преко горњих чворова решеткастих главних носача и вертикалних спрегова постављене су рожњаче на које је ослоњен кровни покривач. На крајње вертикалне спрегове повезана је облога надстрешнице. На доњи појас решеткастог главног носача и вертикалних спрегова повезана је плафонска опшивка.

Рожњаче су изведене од ваљаних I 200 профила. Веза рожњаче са главним носачем је изведена заваривањем.

Главни носачи су изведени од хладнообликованих кутијастих профила у завареној изради, и то:

- појасни штапови и средња вертикала од НОР 100 x 100 x 5 mm,
- штапови испуне, дијагонале и вертикале од НОР 80 x 80 x 4 mm.

Стубови су изведени од кутијастог профила НОР 260 x 260 x 12,5 mm и нису исте висине, обзиром на различите висинске коте темељних квадера, како би плафонска конструкција надстрешнице била у хоризонталној равни. Лежишне плоче су челичне, 500 x 500 x 25 mm.

Спрегови су изведени од хладнообликованих кутујастих профила НОР 60 x 60 x 4 mm и НОР 40 x 40 x 3 mm.

Квалитет материјала од кога је изведена конструкција надстрешнице је S 235 (Ч 0361).

Сви челични елементи надстрешнице се два пута боје заштитном бојом за метал и то једном пре монтаже, а други пут након монтаже. Након тога се боје два пута завршном бојом.

Кровни покривач, бочна облога и плафон су изведени фабрички бојеним трапезним лимом ТР 60/210/0,6. Нагиб крова је 6°, а кровне равни су у паду од краја сегмента према средини. Изнад линије стубова изведен је хоризонтални олука, који преко вертикалног олука, постављеног уз стуб надстрешнице, одводи атмосферску воду са крова на коловоз.

Фундирање надстрешнице је предвиђено на здравом тлу, на бетонским темељима самцима. Темelj се ради од армираног бетона МБ 30 (С25/30) и армира се према статичком прорачуну. Квадер на који се постављају стубови је димензија у основи 50x50cm. Темelj самац стуба надстрешнице и заштитног стуба је заједнички. Заштитни армиранобетонски стубови су предвиђени са спољних (прилазних) страна стубова надстрешнице и у основи су димензија 1,80x0,75 m, а изводе се висине 1,0m.

НАПЛАТНЕ КАБИНЕ

Габарити објекта: 3,90x1,90x2,99m;

Бруто површина: 7,41m²;

Нето површина: 6,02m²;

Наплатна кабина је приземни објекат монтажног типа. Смешта се на већ адекватно припремљене темеље на саобраћајном острву. Намењена је смештају људстава и опреме за послове наплате путарине на аутопуту.

Конструктивни систем и уграђени материјали: Основну конструкцију објекта чине елоксирани алуминијумски профили, а испуна је од елоксираних алуминијумских термоизолованих панела дебљине 125mm (кровни и зидни) и 100 mm (подни) у боји

натур силвер. Кабине су двостране и имају једна једнокрилна врата и по два клизна шалтера са обе стране за путничка и теретна возила. Сви стаклени делови су од двоструког термопан стакла 4+16+4mm, са спољашње стране је стоп-сол. Видљивост са унутрашње стране је 100%. Под је урађен од готових панела, а завршни слој од профилисане гуме (авио под) дебљине 3mm. На средишњем делу пода је урађен отвор за приступ инсталационим каналима испод кабине. У кабинама је урађен спуштени плафон од AMF termoфон плоча димензија 60x60cm преко потребне подконструкције. Заштитним бетонским елементима који се постављају испред и иза кабина, објекат се штити од налета возила.

Свака кабина је намењена наплати путарине и адекватно је опремљена канцеларијским намештајем и адекватном опремом за два радна места. Опрема за кабину треба да буде савременог изгледа и квалитетне израде, од оплемене иверице-универа пресвучена меламинском фолијом или сличног материјала ознаке ИСО 9002 - еколошки чистог, отпорног на хабање, удар, влагу, киселине, високу температуру и сл. Намештај треба да буде у светлој боји по избору пројектанта. Оков треба да буде од квалитетног материјала и пажљиво изведен.

Радна столица треба да буде савременог дизајна са уграђеним механизмом за подизање, спуштање, обртање и промену положаја наслона и седишта.

Објекат кабине је опремљен електроинсталацијама, инсталацијама грејања и климатизације.

Изабрани произвођач је дужан да достави статички прорачун и атесте за све елементе наплатне кабине.

ОБЈЕКАТ БУНАРСКЕ КУЋИЦЕ (ПУМПНА СТАНИЦА)

Габарити објекта: 1,92x2,12x2,50 м;

Спратност објекта: П;

Бруто површина: 4,07 м²;

Нето површина: 3,16 м²;

- **Фундирање објекта:** Објекат је постављен на армирано бетонском платоу. По ободу платоа су темељне траке ширине 25cm (МБ30). У врху темељних трака је армирано бетонски серклаж 25/25cm. Испод темеља је тампон шљунак дебљине 10cm. Плоча је од армираног бетона (МБ30), дебљине 15cm. Испод плоче је тампон шљунак дебљине 15cm.

- **Конструктивни систем и уграђени материјали:** Конструктивни систем је урађен од хладно обликованих профила са свим потребним елементима

Рожљаче 60x60x3mm

Косе ригле 60x60x3mm

Стубови 60x60x3mm

Носачи фасадних панела средњи 60x60x3mm, а крајњи 60x40x3mm

Дијагонални вертикални спреглови 40x40x3mm

Подконструкција за ношење атике је формирана од ХОП 60x60x3mm

- **Фасадни зид:**

- IPN KINGSPAN KS 1000 AWP Фасадни ватроотпорни, IPN термоизоловани сендвич панел дебљине 60mm, обострано поцинковани пластифицирани лим 0.5/0.5mm боја RAL 9002.

- **Кров:**

- IPN KINGSPAN KS 1000 RW Кровни ватроотпорни, IPN термоизоловани сендвич панел дебљине 60mm, обострано поцинковани пластифицирани лим 0.5/0.5mm боја RAL 9002.

Кров је једноводан, а вода се са њега одводи хоризонталним олуком (скривен у кровној масци) и једном олучном лулицом. Споља кровна конструкција је затворена маском од фасадних панела.

- Браварија:

Објекат има једна улазна врата 95/200 и прозор 60/60 који су урађени од браварије.

Инсталације водовода и канализације:

Објекат се користи као просторија за смештај уређаја за регулисање притиска и протицаја у водоводној мрежи- хидропака. Постављен је на армиранобетонском платоу.

Електроенергетске инсталације:

У објекту пумпне станице налази се пумпа снаге 1,3kW, 230V. Напајање пумпе је из ГРО у управном објекту, типа ПП00. Кабел се поставља у заштитну цев, у кабловски ров.

Заштита од атмосферског пражњења за овај објекат се не поставља, јер је прорачуном показано да није неопходна.

ПЛАТОИ ЗА АГРЕГАТ И СМЕШТАЈ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОТПАД

На локацији, а у непосредној околини управног објекта предвиђени су бетонски платои за смештај потребног пратећег садржаја:

- плато за смештај агрегата, димеизија 2,90x1,09m са тротоаром око платоа ширине 0,60 m бруто површине 5,51 m²;
- плато за смештај контејнера за отпад дим. 3,0x2,50m бруто површине 7,5 m²;

Сви предвиђени платои су армиранобетонски, дебљина плоче је 15cm и изведена је на тампон слоју шљунка дебљине 15cm. Темељи платоа су бетонске траке ширине 30cm, на дубини фундаирања 80cm. У врху траке, по целом обиму платоа предвиђен је армиранобетонски серклаж димензија 30/30cm. Испод темеља је тампон шљунак дебљине 10cm.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

НН кабл из постојеће МБТС у складу са условима Електродистрибуције.

Комплекс се опрема унутрашњим и спољним електроенергетским инсталацијама.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Комплекс се опрема унутрашњим и спољним телекомуникационим и сигналним инсталацијама.

ОГРАДА

Предвиђена је заштитна, жичана ограда комплекса.

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

Кристина Башић, дипл.инж.арх.



и инжењеринг "Шидпројект" доо

1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРИКАЗ ПОВРШИНА ОБЈЕКТА СА НАМЕНАМА И БРОЈЕМ ФУНКЦИОНАЛНИХ ЈЕДИНИЦА

УПРАВНИ ОБЈЕКАТ:

бр.	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ	П=м ²	О (м)
1.	Улаз	2,10	5,82
2.	Остава	2,06	5,76
3.	Канцеларија	19,22	17,68
4.	Чајна кухиња	2,39	6,21
5.	Канцеларија	5,14	9,21
6.	Просторија за РЕК	8,10	11,40
НЕТО ПОВРШИНА:		39,01 м ²	
БРУТО ПОВРШИНА:		46,80 м ²	

НАДСТРЕШНИЦА:

НЕТО ПОВРШИНА:	208,64 м ²
БРУТО ПОВРШИНА:	208,64 м ²

НАПЛАТНА КАБИНА:

НЕТО ПОВРШИНА:	3х 6,02= 18,06 м ²
БРУТО ПОВРШИНА:	3х 7,41= 22,23 м ²

БУНАРСКА КУЋИЦА (ПУМПНА СТАНИЦА):

НЕТО ПОВРШИНА:	3,16 м ²
БРУТО ПОВРШИНА:	4,07 м ²

УКУПНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:

<u>УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:</u>	<u>са надстрешницом 251,17 м²</u> <u>без надстрешнице 60,23 м²</u>
<u>УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:</u>	<u>са надстрешницом 259,87 м²</u> <u>без надстрешнице 73,10 м²</u>



Банић

1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПИСАК ГРАФИЧКИХ ПРИЛОГА

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Прегледна ситуација | P 1:1000 |
| 2. Грађевинска ситуација | P 1:250 |

Управни објекат

- | | |
|---------------------------|--------|
| 2.1. Основа приземља | P 1:50 |
| 2.2. Изглед крова | P 1:50 |
| 2.3. Пресек 1-1 | P 1:50 |
| 2.4. Пресек 2-2 | P 1:50 |
| 2.5. Југозападни изглед | P 1:50 |
| 2.6. Североисточни изглед | P 1:50 |
| 2.7. Северозападни изглед | P 1:50 |
| 2.8. Југоисточни изглед | P 1:50 |

Надстрешница

- | | |
|----------------------|--------|
| 3.1 Распоред стубова | P 1:50 |
| 3.2 Изглед крова | P 1:50 |
| 3.3 Пресек 1-1 | P 1:50 |
| 3.4 Чеони изглед | P 1:50 |
| 3.5 Бочни изглед | P 1:50 |
| 3.6 Чеони изглед | P 1:50 |
| 3.7 Бочни изглед | P 1:50 |

Наплатна кабина

- | | |
|----------------------|--------|
| 4.1. Основа приземља | P 1:25 |
| 4.2. Изглед крова | P 1:25 |
| 4.3. Пресек 1-1 | P 1:25 |
| 4.4. Пресек 2-2 | P 1:25 |
| 4.5. Изгледи | P 1:50 |

Објекат пумпне станице



- | | |
|--|--------|
| 5.1. Основа темеља и приземља | P 1:25 |
| 5.2. Основа кровне конструкције и изглед крова | P 1:25 |
| 5.3. Пресек 1-1 | P 1:25 |
| 5.4. Изгледи | P 1:25 |

Плато за агрегат

- | | |
|----------------------|--------|
| 6.1. Основа и пресек | P 1:50 |
|----------------------|--------|

Плато за смештај контејнера за отпад

- | | |
|----------------------|--------|
| 7.1. Основа и пресек | P 1:50 |
|----------------------|--------|




ЛЕГЕНДА:

 ПРЕДМЕТНА ЛОКАЦИЈА
БОЧНА НАПЛАТНА СТАНИЦА УБ



ПРЕГЛЕДНА СИТУАЦИЈА
P=1:1000

EN ISO 9001:2008		ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕНЈЕРИНГ	
EN ISO 14001:2004		SIDPROJEKT Д.О.О.	
BS OHSAS 18001:2007		КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs	
ISO/IEC 27001:2013		Сертификован од TÜV NORD	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Кристина Батин, дип.инж.арх. бр. лиц. 300 G511 08	ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ		Булевар краља Александра 282, Београд	
ПРОЈЕКТАНТ		НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бошна наплата станица УБ, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4	
ПРОЈЕКТАНТ		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ	
САРАДНИК	Боривој Степановић, грађ.техн.	НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕГЛЕДНА СИТУАЦИЈА	
САРАДНИК		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 1000	БРОЈ ЦРТЕЖА: 1.




бр.	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ	ПОД	ОБИМ	П (м2)
1.	Улаз	кер. плочице	5.82	2.10
2.	Санитарни чвор	кер. плочице	5.76	2.06
3.	Канцеларија	ламинат	17.68	19.22
4.	Чајна кухиња	кер. плочице	6.21	2.39
5.	Канцеларија	ламинат	9.21	5.14
6.	Просторија за РЕК	ламинат	11.40	8.10

УКУПНО ПРИЗЕМЉЕ (нето)	39.01 м2
УКУПНО ПРИЗЕМЉЕ (бруто)	46.80 м2




ОСНОВА ПРИЗЕМЉА УПРАВНОГ ОБЈЕКТА P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Certifikovan od: 		DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING  D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Кристина Башић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 G511 08			ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ				НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Уб, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица	
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ	
САРАДНИК				НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА ПРИЗЕМЉА УПРАВНОГ ОБЈЕКТА	
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.1.





EN ISO 1001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: TUV NORD		DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Кристина Башић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 G511 08		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ					
ПРОЈЕКАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Уб, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица		
ПРОЈЕКАНТ					
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЛНО РЕШЕЊЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИЗГЛЕД КРОВА УПРАВНОГ ОБЈЕКТА		
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50			




ПРЕСЕК 1 - 1
УПРАВНОГ ОБЈЕКТА
P=1:50





EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Certifikovan od: 		DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING  D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Кристина Башић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 G511 08		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ					
ПРОЈЕКАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Уб, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица		
ПРОЈЕКАНТ					
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕСЕК 1-1 УПРАВНОГ ОБЈЕКТА		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.3.		






СЕВЕРОИСТОЧНИ ИЗГЛЕД
УПРАВНОГ ОБЈЕКТА
P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Certifikovan od: 		 D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Кристина Башић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 G511 08		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Уб, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица		
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: СЕВЕРОИСТОЧНИ ИЗГЛЕД УПРАВНОГ ОБЈЕКТА		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50			БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.6.




СЕВЕРОЗАПАДНИ ИЗГЛЕД
УПРАВНОГ ОБЈЕКТА
P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Certifikovan od: 		 D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs						
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Кристина Башић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 G511 08			ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ						
ПРОЈЕКАНТ				НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Уб, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица		
ПРОЈЕКАНТ						
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ		
САРАДНИК				НАЗИВ ЦРТЕЖА: СЕВЕРОЗАПАДНИ ИЗГЛЕД УПРАВНОГ ОБЈЕКТА		
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР		БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.7.





ЈУГОИСТОЧНИ ИЗГЛЕД
УПРАВНОГ ОБЈЕКТА
Р=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Certifikovan od: 		 D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs						
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Кристина Башић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 G511 08		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ						
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Уб, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица			
ПРОЈЕКТАНТ						
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ			
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ЈУГОИСТОЧНИ ИЗГЛЕД УПРАВНОГ ОБЈЕКТА	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.8.	
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50				




РАСПОРЕД СТУБОВА
НАДСТРЕШНИЦЕ
P=1:50

EN ISO 9001:2008	9001:2008	DРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕНЈЕРИНГ		
EN ISO 14001:2004	14001:2004	SIDPROJEKT D.O.O.		
BS OHSAS 18001:2007	18001:2007			
ISO/IEC 27001:2013	27001:2013			
Certifikovan od:				
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs				
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Кристина Банић, дипл.инж.арх. бр.лиц. 300 G511 08		ИНВЕСТИТОР:	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд	
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА:	
ПРОЈЕКТАНТ			Бочна наплатна станица У6, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица	
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА:	
САРАДНИК			ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ	
ДАТУМ:	БРОЈ ПРОЈЕКТА:	РАЗМЕРА:	НАЗИВ ЦРТЕЖА:	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Април 2017.	46/17-1	1 : 50	РАСПОРЕД СТУБОВА НАДСТРЕШНИЦЕ	ИДР
				БРОЈ ЦРТЕЖА:
				3.1




ИЗГЛЕД КРОВА
НАДСТРЕШНИЦЕ
P=1:50


EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013				Sertifikovan od: 	 D.O.O.			
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs								
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Кристина Банић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 G511 08				ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ								
ПРОЈЕКАНТ					НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица У6, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4			
ПРОЈЕКАНТ					све у К.О. Стубленица			
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.				ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ			
САРАДНИК					НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИЗГЛЕД КРОВА НАДСТРЕШНИЦЕ			
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1		РАЗМЕРА: 1 : 50		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР		БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.2	



ПРЕСЕК 1-1
НАДСТРЕШНИЦЕ
P=1:50




EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Certifikovan od: 			
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Кристина Банић, дипл.инж.арх. бр.лиц. 300 G511 08		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна исплатна станица У6, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица		
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.инж.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: РАСПОРЕД СТУБОВА НАДСТРЕШНИЦЕ		
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР		БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.3




ЧЕОНИ ИЗГЛЕД
P=1:50




EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013			Sertifikovan od: 		 D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs							
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Кристина Башић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 G511 08		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд				
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица У6, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица				
ПРОЈЕКТАНТ							
ПРОЈЕКТАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ				
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.						
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ЧЕОНИ ИЗГЛЕД НАДСТРЕШНИЦЕ			ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.4
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50					




БОЧНИ ИЗГЛЕД
P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: 		 DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs						
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Кристина Башић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 G511 08		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица У6, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица			
ПРОЈЕКТАНТ						
ПРОЈЕКТАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ			
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.		НАЗИВ ЦРТЕЖА: БО%НИ ИЗГЛЕД НАДСТРЕШНИЦЕ		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.5
САРАДНИК						
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50				





ЧЕОНИ ИЗГЛЕД
P=1:50

EN ISO 9001:2008	EN ISO 14001:2004	BS OHSAS 18001:2007	ISO/IEC 27001:2013	Sertifikovan od: TUV NORD	DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ŠIDPROJEKT D.O.O.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Кристина Башић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 G511 08		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица У6, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица		
ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ		
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.		НАЗИВ ЦРТЕЖА: ЧЕОНИ ИЗГЛЕД НАДСТРЕШНИЦЕ		
САРАДНИК					
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.6	






БОЧНИ ИЗГЛЕД
P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: 		 DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs						
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Кристина Башић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 G511 08		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Уб, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица			
ПРОЈЕКТАНТ						
ПРОЈЕКТАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ			
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.		НАЗИВ ЦРТЕЖА: БО%НИ ИЗГЛЕД НАДСТРЕШНИЦЕ		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.7
САРАДНИК						
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50				






ИЗГЛЕД КРОВА
НАПЛАТНЕ КАБИНЕ
P=1:25

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: 		 D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs						
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Кристина Башић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 G511 08		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Уб, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица			
ПРОЈЕКТАНТ						
ПРОЈЕКТАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ			
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.		НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИЗГЛЕД КРОВА НАПЛАТНЕ КАБИНЕ		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.2.
САРАДНИК						
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25				




ПРЕСЕК 1-1
НАПЛАТНЕ КАБИНЕ
P=1:25

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: 		 D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Кристина Башић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 G511 08		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Уб, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица		
ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ		
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.				
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕСЕК 1-1 НАПЛАТНЕ КАБИНЕ		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25			БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.3.



ПРЕСЕК 2-2
НАПЛАТНЕ КАБИНЕ
P=1:25


EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: 		DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ŠIDPROJEKT D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Кристина Башић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 G511 08			ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ				НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Уб, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица	
ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ				ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ	
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕСЕК 2-2 НАПЛАТНЕ КАБИНЕ	
САРАДНИК				ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.4.
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25			




ИЗГЛЕД 1



ИЗГЛЕД 2




ИЗГЛЕД 3




ИЗГЛЕД 4



ИЗГЛЕДИ
НАПЛАТНЕ КАБИНЕ
P=1:50


EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Certifikovan od: 		 DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Кристина Башић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 G511 08			ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ				НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Уб, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица	
ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ	
САРАДНИК				НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИЗГЛЕДИ НАПЛАТНЕ КАБИНЕ	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50		БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.5.	


ОСНОВА ПРИЗЕМЉА




ОСНОВА ТЕМЕЉА И ПРИЗЕМЉА ОБЈЕКТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ P=1:25



EN ISO 1001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: TUV NORD		ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕНЈЕРИНГ ЅИДПРОЈЕКТ Д.О.О.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Кристина Банић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 G511 08		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ					
ПРОЈЕКАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Уб, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4		
ПРОЈЕКАНТ			све у К.О. Стубленица		
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА ТЕМЕЉА И ПРИЗЕМЉА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ		БРОЈ ЦРТЕЖА: 5.1.
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	ИДР		




ОСНОВА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ



ИЗГЛЕД КРОВА
ОСНОВА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
И ИЗГЛЕД КРОВА
ОБЈЕКТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
P=1:25




EN ISO 9001:2008	EN ISO 14001:2004	BS OHSAS 18001:2007	ISO/IEC 27001:2013	Sertifikovan od: TUVNORD	DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Кристина Башић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 G511 08		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Уб, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица		
ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ		
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.		НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГЛЕД КРОВА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 5.2.
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25			




ПРЕСЕК 1 - 1
ОБЈЕКТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
P=1:25


EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: 		 DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs						
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Кристина Башић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 G511 08		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Уб, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица			
ПРОЈЕКТАНТ						
ПРОЈЕКТАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ			
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.		НАЗИВ ЦРТЕЖА:		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 5.3.
САРАДНИК			ПРЕСЕК 1-1 ПУМПНЕ СТАНИЦЕ			
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25				




ЈУГОЗАПАДНИ ИЗГЛЕД



СЕВЕРОЗАПАДНИ ИЗГЛЕД




СЕВЕРОИСТОЧНИ ИЗГЛЕД





ЈУГОИСТОЧНИ ИЗГЛЕД



ИЗГЛЕДИ
ОБЈЕКТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
P=1:25

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Certifikovan od: TVYNORD		DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Кристина Башић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 G511 08		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ					
ПРОЈЕКАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица У6, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица		
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЛНО РЕШЕЊЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА:	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:	БРОЈ ЦРТЕЖА:
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	ИЗГЛЕДИ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ	ИДР	5.4.

ОСНОВА ПЛАТОА



пресек 1-1

ЛЕГЕНДА:

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НАБИЈЕНИ БЕТОН
- ШЉУНАК



ОСНОВА И ПРЕСЕК
ПЛАТОА ЗА АГРЕГАТ
P=1:50

EN ISO 9001:2008

EN ISO 14001:2004

BS OHSAS 18001:2007

ISO/IEC 27001:2013

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ


ŠIDPROJEKT

Д.О.О.


СЕРТИФИКОВАН ОД:

TUVNORD

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Кристина Башић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 G511 08		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ				
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица У6, на државном путу А2 (Е-763), на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4 све у К.О. Стубленица	
ПРОЈЕКТАНТ				
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЛНО РЕШЕЊЕ	
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА И ПРЕСЕК ПЛАТОА ЗА АГРЕГАТ	БРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 46/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50		

ОСНОВА ПЛАТОА




Л Е Г Е Н Д А :

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НАБИЈЕНИ БЕТОН
- ШЉУНАК



ОСНОВА И ПРЕСЕК ПЛАТОА ЗА
СМЕШТАЈ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОТПАД
P=1:50



пресек 1-1

EN ISO 9001:2008	Кристина Башић, дипл.инж.арх.		ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ		
EN ISO 14001:2004	бр. лиц. 300 G511 08		ШИДПРОЈЕКТ Д.О.О.		
BS OHSAS 18001:2007			ИНВЕСТИТОР:		
ISO/IEC 27001:2013	Сертификован од:		ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА:		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			Бочна наплатна станица Уб, на државном путу А2 (Е-763),		
ПРОЈЕКТАНТ			на км 42+518, на кат.пар.бр. 2229/3, 2230/2, 2229/10, 2230/5 и делу		
ПРОЈЕКТАНТ			кат. пар. бр. 2229/5, 2229/7, 2229/11 и 2230/4		
САРАДНИК	Боривој Стевановић, грађ.техн.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА:		
САРАДНИК			ИДЕЛНО РЕШЕЊЕ		
ДАТУМ:	БРОЈ ПРОЈЕКТА:	РАЗМЕРА:	НАЗИВ ЦРТЕЖА:	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:	БРОЈ ЦРТЕЖА:
Април 2017.	46/17-1	1 : 50	ОСНОВА И ПРЕСЕК ПЛАТОА ЗА СМЕШТАЈ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОТПАД	ИДР	7.1.