



1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор:

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ",
Булевар Краља Александра 282,
Београд

Објект:

Бочна наплатна станица Пирот – Запад, на
државном путу А4 (аутопут Е-80), на км 69+843,
на деловима кат.парцела број 1165/1, 1166/1,
1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 КО Пирот-ван
варош, Општина Пирот

Врста техничке документације:

ИДР – Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта::

1- Пројекат архитектуре

За грађење / извођење радова:

Нова градња

Печат и потпис:

Пројектант:
„Шидпројект“ ДОО, ул. Кнеза Милоша 2, Шид
Давор Ждерић, дипл.грађ.инж.



Печат и потпис:

Одговорни пројектант:
Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.
Лиц. Икс бр. 300 1700 03



Број дела пројекта:

70/17-1

Место и датум:

Шид, Април 2017. године

1.2 САДРЖАЈ

1.1.	Насловна страна
1.2.	Садржај
1.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта
1.4.	Изјава одговорног пројектанта
1.5.	Текстуална документација
1.6.	Нумеричка документација
1.7.	Графичка документација

1.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

У складу са овлашћењима из члана 38. Статута друштва за пројектовање и инжењеринг „ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО Шид, члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 23/15, 77/15, 58/16 и 96/16) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду пројекта архитектуре, који је део **Идејног решења** за грађење објекта **Бочна наплатна станица Пирот – Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80), на км 69+843, на деловима кат.парцела број 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 КО Пирот-ван варош, Општина Пирот** одређује се:

Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.....лиц. ИКС бр. 300 1700 03

Пројектант:

„ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО ШИД

Одговорно лице/заступник:

Давор Ждерић, дипл. грађ. инж.

Печат:

Потпис:



Број техничке документације:

70/17-1

Место и датум:

Шид, Април 2017. године

1.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

Одговорни пројектант пројекта архитектуре, који је део **Идејног решења** за грађење објекта **Бочна наплатна станица Пирот – Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80), на км 69+843, на деловима кат.парцела број 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 КО Пирот-ван варош, Општина Пирот,**

Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је идејно решење израђено у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;
2. да су при изради идејног решења поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је идејно решење израђено у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант :

Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.

Број лиценце:

300 1700 03

Печат:

Потпис:



Број техничке документације:

70/17-1

Место и датум:

Шид, Април 2017. године

1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Бочна наплатна станица Пирот – Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80), на км 69+843, на деловима кат.парцела број 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1
КО Пирот - ван варош, Општина Пирот

Комплекс бочне наплатне станице Пирот – Запад чине следећи међусобно повезани објекти: управни објекат, 4 острва са надстрешницом, наплатним кабинама (4 комада), налетним и заштитним стубовима, објекат пумпне станице (хидрофор), плато за агрегат и плато за смештај контејнера за отпад.

УПРАВНИ ОБЈЕКАТ

Габарити објекта: 8,46x5,40x4,07 m;
Спратност објекта: II;
Висина објекта: 4,07 m од коте тротоара;
Бруто површина: 46,80 m²;
Нето површина: 39,01 m²;

Функционална организација управног објекта са спецификацијом површина:

Назив просторије	Површина
Улаз	2,10 m ²
Санитарни чвор	2,06 m ²
Канцеларија	19,22 m ²
Чајна кухиња	2,39 m ²
Канцеларија	5,14 m ²
Просторија за РЕК	8,10 m ²

Укупно нето површина : 39.01 m²

КОНСТРУКЦИЈА И ОБРАДА

- **Фундирање објекта:** Објекат се фундира на роштиљу темељних контра греда димензија 30x92cm распоређени по обиму објекта. Дубина фундирања је 80cm. Веза челичних стубова са темељом се остварује путем претходно убетонираних лежишних плоча за које су заварени анкери од округлог глатког челика. Испод темеља је тампон бетон дебљине 5 cm и тампон шљунак дебљине 10 cm.

- **Конструктивни систем:** Носећа конструкција објекта је пројектована од челичних профила у виду система ортогоналних раванских оквира (три попречна и два подужна). Рожњаче су система просте греде са једностраним препустом и израђене су од ХОП □120x80x3,5mm. Осим рожњача у подужном правцу се пружају хоризонтални носачи облоге бочних атика и носачи спуштеног плафона који се заваривањем у чворовима каче за доње појасеве главних решеткастих носача. Као секундарни конструктивни елементи у фасадним рамовима се јављају још и хоризонтални носачи фасадних панела који носе фасадне панеле на распону између два стуба. Ригле у склопу попречних рамова су решеткасти носачи преко једног поља распона 5,18m са обостраним препустима. Појасеви и испуна решетки су израђени од хладно обликованих кутијастих профила. Доњи појас је хоризонталан, а горњи је у нагибу α= 6.5° према хоризонталу тако да образује једноводан кров. На крајевима оба

препуста су вертикале од хладно обликованих профила и чине вертикалне носеће елементе подконструкције бочних маски. Подужни рамови су двобродни рамови са решеткастом риглом са паралелним појасевима. Појасеви ригли и испуна су од хладно обликованих профила. Вертикални носећи елементи су стубови од ХОП 100x100x5mm. Пошто стубови нису укљештени у темеље као конструктивни елемент постављају се кровни спрегови да би се обезбедила бочна стабилност средњег попречног рама. Остали штапови испуне и додатне вертикале се израђују од хладно обликованих профила. Формирају се и спрегови уз калкане у нивоу доњег појаса решеткасте ригле.

Строго је потребно водити рачуна да се у складу са архитектонским подлогама и детаљима челика изведу сви потребни конструктивни елементи.

Елементи се антикорозивно штите прво основним премазом, а затим са два слоја лака за метал. Први се ради у радионици, а други након монтаже свих конструктивних елемената.

- Кров:

- IPN KINGSPAN KS 1000 RW Кровни ватроотпорни, IPN термоизоловани сендвич панел дебљине 60mm, обострано поцинковани пластифицирани лим 0.5/0.5mm боја RAL 9002. Коефицијент пролаза топлоте: $K = 0.32 \text{ W/m}^2\text{K}$. Пожарна отпорност 15 минута. Панел је израђен по стандарду EN 13501-2/2007, произвођач "KINGSPAN" Ирска (или еквивалент)
- "Knauf Insulation" паропропусна и водонепропусна фолија LDS 0.04 (или еквивалент)
- "Knauf Insulation" стаклена минерална вуна 10cm (или еквивалент)
- парна брана ПЕ фолија
- "Rigips" противпожарне гипс картон плоче.

Кров је једноводан, а вода са њега се одводи једним хоризонталним (сакривен у кровној масци) и једним вертикалним олуком 12/12cm.

Вода са објекта се одводи једним хоризонталним (сакривен у кровној масци) и једним вертикалним олуком 12/12cm.

Објекат има и надстрешницу изнад улаза у објекат која је такође урађена од хладно обликованих профила и обложена 60mm фасадним панелом.

- Фасадни зид:

- IPN KINGSPAN KS 1000 AWP Фасадни ватроотпорни, IPN термоизоловани сендвич панел дебљине 60mm, обострано поцинковани пластифицирани лим 0.5/0.5mm боја RAL 9002. Коефицијент пролаза топлоте: $K = 0.37 \text{ W/m}^2\text{K}$. Пожарна отпорност 15 минута. Панел је израђен по стандарду EN 13501-2/2007, произвођач "KINGSPAN" Ирска (или еквивалент)
- "Knauf Insulation" паропропусна и водонепропусна фолија LDS 0.04 (или еквивалент)
- "Knauf Insulation" стаклена минерална вуна 10cm (или еквивалент)
- парна брана ПЕ фолија
- "Rigips" дупле противпожарне гипс картон плоче (2x1,25cm)

- Преградни зид:

- "Rigips" дупле противпожарне гипс картон плоче на подконструкцији (2x1,25cm)
- Knauf Insulation стаклена минерална вуна 5cm (или еквивалент)
- "Rigips" дупле противпожарне гипс картон плоче на подконструкцији (2x1,25cm)

- Под:

- керамичке плочице или ламинат (у зависности од просторије)
- цементни естрих 5cm
- парна брана ПЕ фолија
- Термоизолација стиродур 5cm
- хидроизолација
- армирани бетон 10cm
- тампон бетон 5cm
- шљунак 15cm

- Спољашња и унутрашња столарија:

Унутрашња врата су од дрвене столарије, а спољашњи прозори и улазна врата су урађени од алуминијумске браварије. Саставни део ових описа су шеме столарије и алуминарије.

- Инсталације:

Од инсталација у објекту се налазе:

- електроенергетске и телекомуникационе инсталације
- инсталације водовода и канализације
- инсталације климатизације

НАДСТРЕШНИЦА

Надстрешница покрива наплатне кабине, делимично саобраћајна острва и саобраћајне траке око кабина.

Габарити надстрешнице: 22,83x12,18m;

Висина надстрешнице: 5,20 m од горње коте највишег ивичњака;

Бруто површина: 278,07 m²;

КОНСТРУКЦИЈА И ОБРАДА

Конструкција надстрешнице је изведена од ХОП профила. Конструкција је састављена од главних носача и вертикалних и хоризонталних спрегова који заједно чине просторну решеткасту конструкцију ослоњену 8 стубова. Преко горњих чворова решеткастих главних носача и вертикалних спрегова постављене су рожњаче на које је ослоњен кровни покривач. На крајње вертикалне спрегове повезана је облога надстрешнице. На доњи појас решеткастог главног носача и вертикалних спрегова повезана је плафонска опшивка.

Рожњаче су изведене од ваљаних I 200 профила. Веза рожњаче са главним носачем је изведена заваривањем.

Главни носачи су изведени од хладнообликованих кутијастих профила у завареној изради, и то:

- појасни штапови и средња вертикала од НОР 100 x 100 x 5 mm,
- штапови испуне, дијагонале и вертикале од НОР 80 x 80 x 4 mm.

Стубови су изведени од кутијастог профила НОР 260 x 260 x 12,5 mm и нису исте висине, обзиром на различите висинске коте темељних квадера, како би плафонска конструкција надстрешнице била у хоризонталној равни. Лежишне плоче су челичне, 500 x 500 x 25 mm.

Спрегови су изведени од хладнообликованих кутујастих профила НОР 60 x 60 x 4 mm и НОР 40 x 40 x 3 mm.

Квалитет материјала од кога је изведена конструкција надстрешнице је S 235 (Ч 0361).

Сви челични елементи надстрешнице се два пута боје заштитном бојом за метал и то једном пре монтаже, а други пут након монтаже. Након тога се боје два пута завршном бојом.

Кровни покривач, бочна облога и плафон су изведени фабрички бојеним трапезним лимом ТР 60/210/0,6. Нагиб крова је 6°, а кровне равни су у паду од краја сегмента према средини. Изнад линије стубова изведен је хоризонтални олук, који преко вертикалног олука, постављеног уз стуб надстрешнице, одводи атмосферску воду са крова на коловоз.

Фундирање надстрешнице је предвиђено на здравом тлу, на бетонским темељима самцима. Темељ се ради од армираног бетона МБ 30 (С25/30) и армира се према статичком прорачуну. Квадер на који се постављају стубови је димензија у основи 50x50cm. Темељ самац стуба надстрешнице и заштитног стуба је заједнички. Заштитни армиранобетонски стубови су предвиђени са спољних (прилазних) страна стубова надстрешнице и у основи су димензија 1,80x0,75 m, а изводе се висине 1,0m.

НАПЛАТНЕ КАБИНЕ

Габарити објекта: 3,90x1,90x2,99m;

Бруто површина: 7,41m²;

Нето површина: 6,02m²;

Наплатна кабина је приземни објекат монтажног типа. Смешта се на већ адекватно припремљене темеље на саобраћајном острву. Намењена је смештају људстава и опреме за послове наплате путарине на аутопуту.

Конструктивни систем и уграђени материјали: Основну конструкцију објекта чине елоксирани алуминијумски профили, а испуна је од елоксираних алуминијумских термоизолованих панела дебљине 125mm (кровни и зидни) и 100 mm (подни) у боји натур силвер. Кабине су двостране и имају једна једнокрилна врата и по два клизна шалтера са обе стране за путничка и теретна возила. Сви стаклени делови су од двоструког термопан стакла 4+16+4mm, са спољашње стране је стоп-сол. Видљивост са унутрашње стране је 100%. Под је урађен од готових панела, а завршни слој од профилисане гуме (авио под) дебљине 3mm. На средишњем делу пода је урађен отвор за приступ инсталационим каналима испод кабине. У кабинама је урађен спуштени плафон од AMF termofon плоча димензија 60x60cm преко потребне подконструкције. Заштитним бетонским елементима који се постављају испред и иза кабина, објекат се штити од налета возила.

Свака кабина је намењена наплати путарине и адекватно је опремљена канцеларијским намештајем и адекватном опремом за два радна места. Опрема за кабину треба да буде савременог изгледа и квалитетне израде, од оплемене иверице-универа пресвучена меламинском фолијом или сличног материјала ознаке ИСО 9002 - еколошки чистог, отпорног на хабање, удар, влагу, киселине, високу температуру и сл. Намештај треба да буде у светлој боји по избору пројектанта. Оков треба да буде од квалитетног материјала и пажљиво изведен.

Радна столица треба да буде савременог дизајна са уграђеним механизмом за подизање, спуштање, обртање и промену положаја наслона и седишта.

Објекат кабине је опремљен електроинсталацијама, инсталацијама грејања и климатизације.

Изабрани произвођач је дужан да достави статички прорачун и атесте за све елементе наплатне кабине.

ПЛАТОИ ЗА АГРЕГАТ И СМЕШТАЈ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОТПАД

На локацији, а у непосредној околини управног објекта предвиђени су бетонски платои за смештај потребног пратећег садржаја:

- плато за смештај агрегата, димеизија 4,0x2,0m са тротоаром око платоа ширине 0,60 m бруто површине 8,00 m²;
- плато за смештај контејнера за отпад дим. 3,0x2,50m бруто површине 7,50 m²;

Сви предвиђени платои су армиранобетонски, дебљина плоче је 15cm и изведена је на тампон слоју шљунка дебљине 15cm. Темељи платоа су бетонске траке ширине 30cm, на дубини фундаирања 80cm. У врху траке, по целом обиму платоа предвиђен је армиранобетонски серклаж димензија 30/30cm. Испод темеља је тампон шљунак дебљине 10cm.

ПУМПНА СТАНИЦА (ХИДРОФОР)

Габарити објекта: 1,92x2,12x2,70 m;

Спратност објекта: П;

Бруто површина: 4,07 m²;

Нето површина: 3,16 m²;

- **Фундирање објекта:** Објекат је постављен на армирано бетонском платоу дим.1,99x2,19m. По ободу платоа су темељне траке ширине 25cm (МБ30). У врху темељних трака је армирано бетонски серклаж 25/30cm. Темељне траке (од набијеног бетона) су на подлози од набијеног, чистог, добро гранулисаног шљунка, дебљине 10cm, збијеног до $M_s=30MPa$ на завршном слоју. Дубина фундаирања је 85cm.

- **Конструктивни систем и уграђени материјали:** Конструктивни систем је урађен од хладно обликованих профила са свим потребним елементима

Рожљаче 60x60x3mm

Косе ригле 60x60x3mm

Стубови 60x60x3mm

Носачи фасадних панела средњи 60x60x3mm, а крајњи 60x40x3mm

Дијагонални вертикални спрегови 40x40x3mm

Подконструкција за ношење атике је формирана од ХОП 60x60x3mm

Елементи се антикорозивно штите прво основним премазом, а затим са два слоја лака за метал. Први се ради у радионици, а други након монтаже свих конструктивних елемената.

Стубови су спојени са темељом заваривањем преко анкер сколопа који се састоји од анкер плоче и за њу заварене арматуре.

- **Фасадни зид:**

- KINGSPAN KS 1000 AWP Фасадни ватроотпорни, термоизоловани сендвич панел дебљине 60mm, обострано поцинковани пластифицирани лим 0.5/0.5mm боја RAL 9002. Коефицијент пролаза топлоте: $K= 0.37W/m^2k$. Пожарна отпорност 15 минута. Панел је израђен по стандарду EN 13501-2/2007, произвођач "KINGSPAN" Ирска (или еквивалент)

- Кров:

- KINGSPAN KS 1000 RW Кровни ватроотпорни термоизоловани сендвич панел дебљине 60mm, обострано поцинковани пластифицирани лим 0.5/0.5mm боја RAL 9002. Коефицијент пролаза топлоте: $K = 0.32 \text{ W/m}^2\text{K}$. Пожарна отпорност 15 минута. Панел је израђен по стандарду EN 13501-2/2007, произвођач "KINGSPAN" Ирска (или еквивалент)

Кров је једноводан, а вода се са њега одводи хоризонталним олуком (скривен у кровној масци) и једном олучном лулицом. Споља кровна конструкција је затворена маском од фасадних панела.

- Браварија:

Објекат има једна улазна врата 95/200 и прозор 60/60 који су урађени од браварије.

САОБРАЋАЈНО ОСТРВО СА НАЛЕТНИМ СТУБОВИМА

Пројектована саобраћајна острва су дужине 52,0m. Са обе стране острва предвиђени су одбојни, налетни бетонски стубови висине 1,2m, дужине 2,0m, облика према пројекту. Стубови су повезани са темељном плочом која је дебљине 80cm. На врху стуба предвиђен је трептач за који је потребно пре бетонирања поставити цев кроз стуб, за вођење кабла за напајање трептача.

Налетни стубови се боје бојом за бетон.

Иза налетних стубова предвиђене су аутоматске рампе, на засебним темељима самцима, и то по једна за сваки смер.

ОГРАДА

Комплекс оградити заштитном оградом.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Комплекс се опрема унутрашњим и спољним електроенергетским инсталацијама.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Комплекс се опрема унутрашњим и спољним телекомуникационим и сигналним инсталацијама.

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.



1.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРИКАЗ ПОВРШИНА ОБЈЕКАТА СА НАМЕНАМА И БРОЈЕМ ФУНКЦИОНАЛНИХ ЈЕДИНИЦА

УПРАВНИ ОБЈЕКАТ:

бр.	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ	П=м ²	О (м)
1.	Улаз	2,10	5,82
2.	Остава	2,06	5,76
3.	Канцеларија	19,22	17,68
4.	Чајна кухиња	2,39	6,21
5.	Канцеларија	5,14	9,21
6.	Просторија за РЕК	8,10	11,40
НЕТО ПОВРШИНА:		39,01 м2	
БРУТО ПОВРШИНА:		46,80 м2	

НАДСТРЕШНИЦА:

НЕТО ПОВРШИНА:	278,07 м2
БРУТО ПОВРШИНА:	278,07 м2

НАПЛАТНА КАБИНА:

НЕТО ПОВРШИНА:	4 x 6,02= 24,08 м2
БРУТО ПОВРШИНА:	4 x 7,41= 29,64 м2

ОБЈЕКАТ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ:

НЕТО ПОВРШИНА:	3,16 м2
БРУТО ПОВРШИНА:	4,07 м2

УКУПНА ПОВРШИНА ОБЈЕКАТА:

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКАТА:	са надстрешницом 320,24 м2 без надстрешнице 66,25 м2
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКАТА:	са надстрешницом 328,94 м2 без надстрешнице 80,51 м2

1.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПИСАК ГРАФИЧКИХ ПРИЛОГА

1.	Прегледна ситуација	P 1:500
1a.	Грађевинска ситуација	P 1:250

Управни објекат

2.1.	Основа приземља	P 1:50
2.2.	Изглед крова	P 1:50
2.3.	Пресек 1-1	P 1:50
2.4.	Пресек 2-2	P 1:50
2.5.	Западни изглед	P 1:50
2.6.	Источни изглед	P 1:50
2.7.	Северни изглед	P 1:50
2.8.	Јужни изглед	P 1:50

Надстрешница

3.1	Распоред стубова	P 1:50
3.2	Изглед крова	P 1:50
3.3	Пресек 1-1	P 1:50
3.4	Северни изглед	P 1:50
3.5	Јужни изглед	P 1:50
3.6	Источни изглед	P 1:50
3.7	Западни изглед	P 1:50

Наплатна кабина

4.1.	Основа приземља	P 1:25
4.2.	Изглед крова	P 1:25
4.3.	Пресек 1-1	P 1:25
4.4.	Пресек 2-2	P 1:25
4.5.	Изгледи	P 1:50

Објекат пумпне станице

5.1.	Основа темеља и приземља	P 1:25
5.2.	Основа кровне конструкције и изглед крова	P 1:25
5.3.	Пресек 1-1	P 1:25
5.4.	Изгледи	P 1:25

Налетни стуб



6.1.	Основа налетног стуба	P 1:25
6.2.	Пресек 1-1	P 1:25

Плато за агрегат


7.1.	Основа и пресек	P 1:50
------	-----------------	--------

Плато за смештај контејнера за отпад

8.1.	Основа и пресек	P 1:50
------	-----------------	--------



ЛЕГЕНДА:




ПРЕДМЕТНА ЛОКАЦИЈА
БОЧНА НАПЛАТНА СТАНИЦА ПИРОТ-ЗАПАД



ПРЕГЛЕДНА СИТУАЦИЈА
P=1:1000

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ШИДPROJEKTE Д.О.О. КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekts.rs; www.sidprojekts.rs	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Саван Спасојевић, дип.инж.арх. бр. лиц. 3001700-03		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бојна наплата станица Пирот - Запад на државном путу А4 (аутопут Е-80), на км 69+843, на деловима кат.парцела број 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 КО Пирот - ван варош, Општина Пирот
ПРОЈЕКТАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ЦРТЕЖА:
САРАДНИК	Боривој Степановић, грађ.техн.		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
САРАДНИК			БРОЈ ЦРТЕЖА:
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 1000	ПРЕГЛЕДНА СИТУАЦИЈА ИДП 1.




- ЛЕГЕНДА:**
- САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
 - САОБРАЋАЈНО ОСТРВО
 - БЕТОНСКЕ ПОВРШИНЕ
 - БЕХАТОН ПЛОЧЕ
 - ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
 - ОБЈЕКТИ НА НАПЛАТНОЈ СТАНИЦИ
 - ПМ
 - ПАРКИНГ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
 - УПРАВНИ ОБЈЕКАТ
 - НАДСТРЕШНИЦА
 - НАПЛАТНЕ КАБИНЕ
 - ПЛАТО ЗА АГРЕГАТ
 - ПЛАТО ЗА КОНТЕЈНЕР
 - ОБЈЕКАТ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
 - ВОДОНЕПРОПУСНИ РЕЗЕРВОАР ЗА ОТПАДНУ ВОДУ
 - ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ
 - НАЛЕТНИ СТУБ
 - ЗАШТИТНИ СТУБ
 - ЗАШТИТНА ОГРАДА
 - ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ
 - БРОЈ ПАРЦЕЛЕ
 - ГРАНИЦА ОБУХВАТА
 - ОПРЕМА НАПЛАТНОГ СИСТЕМА






ГРАЂЕВИНСКА СИТУАЦИЈА
P=1:250

EN ISO 9001:2008	14001:2004	18001:2007	27001:2013	Сертификован од: TEVNORD	ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ШИД Д.О.О.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs	Сана Спасојевић, дипл.инж.арх. бр.лиц. 300 1700 03	ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд	НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочи наплатна станица Пирот - Запад на државном путу А4 (аутопут Е-80), на км 69+843, на деловима кат.парцела број 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 КО Пирот - ван варош, Општина Пирот	ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	НАЗИВ ЦРТЕЖА: ГРАЂЕВИНСКА СИТУАЦИЈА
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	ПРОЈЕКАНТ	ПРОЈЕКАНТ	САРАДНИК	САРАДНИК
Бориско Ствановић, грађ.техн.	Бориско Ствановић, грађ.техн.	Бориско Ствановић, грађ.техн.	Бориско Ствановић, грађ.техн.	Бориско Ствановић, грађ.техн.	Бориско Ствановић, грађ.техн.
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1:250	ГРАЂЕВИНСКА СИТУАЦИЈА	ИДП	БРОЈ ЦРТЕЖА: 1а.





ИЗГЛЕД КРОВА УПРАВНОГ ОБЈЕКТА P=1:50


EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Certifikovan od: 		 D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs						
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ						
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот			
ПРОЈЕКТАНТ						
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ			
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИЗГЛЕД КРОВА УПРАВНОГ ОБЈЕКТА		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.2.
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50				




ПРЕСЕК 1 - 1
УПРАВНОГ ОБЈЕКТА
P=1:50



EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013				Sertifikovan od: 	 D.O.O.			
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs								
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03					ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ								
ПРОЈЕКАНТ						НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот		
ПРОЈЕКАНТ								
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.					ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК						НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕСЕК 1-1 УПРАВНОГ ОБЈЕКТА		
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1			РАЗМЕРА: 1 : 50		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР		БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.3.




EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Certifikovan od: 		DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING  D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs						
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ						
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот			
ПРОЈЕКТАНТ						
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ			
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕСЕК 2-2 УПРАВНОГ ОБЈЕКТА		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50			БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.4.	






ЗАПАДНИ ИЗГЛЕД
УПРАВНОГ ОБЈЕКТА
P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Certifikovan od: 		DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ŠIDPROJEKT D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs						
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ						
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот			
ПРОЈЕКТАНТ						
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ			
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ЗАПАДНИ ИЗГЛЕД УПРАВНОГ ОБЈЕКТА		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:	БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.5.
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50				






ИСТОЧНИ ИЗГЛЕД
УПРАВНОГ ОБЈЕКТА
P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Certifikovan od: 		D.R.U.S.T.V.O. Z.A. P.R.O.J.E.K.T.O.V.A.N.J.E I I.N.Z.E.N.J.E.R.I.N.G.  D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs						
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ						
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот			
ПРОЈЕКТАНТ						
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ			
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИСТОЧНИ ИЗГЛЕД УПРАВНОГ ОБЈЕКТА	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:	БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.6.	
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50				





СЕВЕРНИ ИЗГЛЕД
УПРАВНОГ ОБЈЕКТА
P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Certifikovan od: 		DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING  D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs						
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ						
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот			
ПРОЈЕКТАНТ						
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ			
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: СЕВЕРНИ ИЗГЛЕД УПРАВНОГ ОБЈЕКТА		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:	БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.7.
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50				



ЛУЖНИ ИЗГЛЕД
УПРАВНОГ ОБЈЕКТА
P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Certifikovan od: 		 D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs						
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ						
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот			
ПРОЈЕКТАНТ						
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ			
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ЛУЖНИ ИЗГЛЕД УПРАВНОГ ОБЈЕКТА		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:	БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.8.
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50				




EN ISO 9001:2008				DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.	
EN ISO 14001:2004					
BS OHSAS 18001:2007					
ISO/IEC 27001:2013		Certifikovan od:			
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Сана Стојковић, дип.инж.арх. бр. шиф. 300 1700 03			ИНВЕСТИТОР:	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ				ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД	
ПРОЈЕКАНТ				Булевар краља Александра 282, Београд	
ПРОЈЕКАНТ				НАЗИВ ОБЈЕКТА:	
ПРОЈЕКАНТ				Бочна палатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцел бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1. К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот	
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА:	
САРАДНИК				ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
САРАДНИК				НАЗИВ ЦРТЕЖА:	
ДАТУМ:	БРОЈ ПРОЈЕКТА:	РАЗМЕРА:	РАСПРЕД СТУБОВА НАДСТРЕШНИЦЕ		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИДР
Април 2017.	70/17-1	1 : 50			3.1.




ИЗГЛЕД КРОВА
НАДСТРЕШНИЦЕ
P=1:50

EN ISO 9001:2008	14001:2004	BS OHSAS 18001:2007	ISO/IEC 27001:2013	Sertifikovan od: tvNORD	DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр.лиц. 300 1700 03	<i>Спасојевић</i>	ИНВЕСТИТОР:	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ			Булевар краља Александра 282, Београд		
ПРОЈЕКАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна панелна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 Љутопит Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот		
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.	<i>Шустер</i>	ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЛНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИЗГЛЕД КРОВА НАДСТРЕШНИЦЕ	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.2.
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50			





ПРЕСЕК 1-1
НАДСТРЕШНИЦЕ
P=1:50

EN ISO 9001:2008	14001:2004	18001:2007	27001:2013	Сертификован од: tvnord	ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT D.O.O.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр.лиц. 300 1700 03	<i>Спасојевић</i>	ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 Ћутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот		
ПРОЈЕКАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЛНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК	Влашко Шустер, грађ.техн.	<i>Шустер</i>	НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕСЕК 1-1 НАДСТРЕШНИЦЕ	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.3.
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50			





СЕВЕРНИ ИЗГЛЕД
P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Certifikovan od: 		 D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Сања Спасојевић, дип.лнж.арх. бр.лиц. 300 1700 03		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот		
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЛНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: СЕВЕРНИ ИЗГЛЕД НАДСТРЕШНИЦЕ		
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР		БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.4.





ЈУЖНИ ИЗГЛЕД
P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Certifikovan od: 		 D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот		
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЛНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ЈУЖНИ ИЗГЛЕД НАДСТРЕШНИЦЕ		
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР		БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.5.






ИСТОЧНИ ИЗГЛЕД
P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: 		 DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs						
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот			
ПРОЈЕКТАНТ						
ПРОЈЕКТАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ			
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.		НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИСТОЧНИ ИЗГЛЕД НАДСТРЕШНИЦЕ		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.6.
САРАДНИК						
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50				




ЗАПАДНИ ИЗГЛЕД
P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: 		 DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs						
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот			
ПРОЈЕКТАНТ						
ПРОЈЕКТАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ			
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.		НАЗИВ ЦРТЕЖА: ЗАПАДНИ ИЗГЛЕД НАДСТРЕШНИЦЕ		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.7.
САРАДНИК						
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50				







ОСНОВА ПРИЗЕМЉА НАПЛАТНЕ КАБИНЕ P=1:25

EN ISO 9001:2008	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.		DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.		
EN ISO 14001:2004	бр. лиц. 300 1700 03		КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs		
BS OHSAS 18001:2007			ИНВЕСТИТОР:	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД	
ISO/IEC 27001:2013			ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Булевар краља Александра 282, Београд	
			ПРОЈЕКТАНТ	НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот	
			ПРОЈЕКТАНТ	ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
	Сарадник: Влатко Шустер, грађ.техн.		САРАДНИК	НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА ПРИЗЕМЉА НАПЛАТНЕ КАБИНЕ	БРСТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25			БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.1.







ИЗГЛЕД КРОВА
НАПЛАТНЕ КАБИНЕ
P=1:25

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: 		 DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs						
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот			
ПРОЈЕКТАНТ						
ПРОЈЕКТАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ			
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.		НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИЗГЛЕД КРОВА НАПЛАТНЕ КАБИНЕ		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.2.
САРАДНИК						
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25				





ПРЕСЕК 1-1
НАПЛАТНЕ КАБИНЕ
P=1:25

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: 		D.RUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING  D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs						
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот			
ПРОЈЕКТАНТ						
ПРОЈЕКТАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ			
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.		НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕСЕК 1-1 НАПЛАТНЕ КАБИНЕ		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.3.
САРАДНИК						
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25				




ПРЕСЕК 2-2
НАПЛАТНЕ КАБИНЕ
P=1:25



EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: 		DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING  D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот		
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕСЕК 2-2 НАПЛАТНЕ КАБИНЕ		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25			БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.4.




ИЗГЛЕД 1



ИЗГЛЕД 2





ИЗГЛЕД 3




ИЗГЛЕД 4




ИЗГЛЕДИ
НАПЛАТНЕ КАБИНЕ
P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: 		 D.O.O.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs						
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот			
ПРОЈЕКТАНТ						
ПРОЈЕКТАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ			
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.		НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИЗГЛЕДИ НАПЛАТНЕ КАБИНЕ		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.5.
САРАДНИК						
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50				

ОСНОВА ТЕМЕЉА




ОСНОВА ПРИЗЕМЉА




ОСНОВА ТЕМЕЉА И ПРИЗЕМЉА
ОБЈЕКТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
P=1:25

EN ISO 9001:2008					
EN ISO 14001:2004					
BS OHSAS 18001:2007					
ISO/IEC 27001:2013	Sertifikovan od:	TVNORD			
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03	<i>Spasojevic</i>	ИНВЕСТИТОР:	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ				Булевар краља Александра 282, Београд	
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА:	Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4	
ПРОЈЕКТАНТ				(аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1,	
				1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош,	
				Општина Пирот	
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.	<i>Shuster</i>	ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА:	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА:	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:	БРОЈ ЦРТЕЖА:
ДАТУМ:	БРОЈ ПРОЈЕКТА:	РАЗМЕРА:	ОСНОВА ТЕМЕЉА И ПРИЗЕМЉА	ИДР	5.1.
Април 2017.	70/17-1	1 : 25	ПУМПНЕ СТАНИЦЕ		

ОСНОВА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ




ИЗГЛЕД КРОВА



ОСНОВА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
И ИЗГЛЕД КРОВА
ОБЈЕКТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
P=1:25



EN ISO 9001:2008	EN ISO 14001:2004	BS OHSAS 18001:2007	ISO/IEC 27001:2013	Sertifikovan od: TUVNORD	DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03	<i>Spasojevic</i>	ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот		
ПРОЈЕКАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
ПРОЈЕКАНТ					
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.	<i>Shuster</i>			
САРАДНИК					
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГЛЕД КРОВА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 5.2.




Л Е Г Е Н Д А :

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НАБИЈЕНИ БЕТОН
- ШЉУНАК




ПРЕСЕК 1 - 1
ОБЈЕКТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
P=1:25


EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Sertifikovan od: 		 DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING D.O.O.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ					
ПРОЈЕКАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот		
ПРОЈЕКАНТ					
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕСЕК 1-1 ПУМПНЕ СТАНИЦЕ		БРОЈ ЦРТЕЖА: 5.3.
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР		




ИСТОЧНИ ИЗГЛЕД



ЈУЖНИ ИЗГЛЕД





ЗАПАДНИ ИЗГЛЕД




СЕВЕРНИ ИЗГЛЕД



ИЗГЛЕДИ
ОБЈЕКТА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
P=1:25

EN ISO 9001:2008				DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING	
EN ISO 14001:2004					
BS OHSAS 18001:2007					
ISO/IEC 27001:2013					
Certifikovan od:					
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ					
ПРОЈЕКАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот		
ПРОЈЕКАНТ					
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИЗГЛЕДИ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ		
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР		БРОЈ ЦРТЕЖА: 5.4.




ОСНОВА НАЛЕТНОГ СТУБА

P=1:25



EN ISO 9001:2008	EN ISO 14001:2004	BS OHSAS 18001:2007	ISO/IEC 27001:2013	Sertifikovan od: TUVNORD	DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ŠIDPROJEKT D.O.O.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03	<i>Spasojevic</i>	ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот		
ПРОЈЕКТАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.	<i>Shuster</i>			
САРАДНИК					
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА НАЛЕТНОГ СТУБА	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 6.1.



ПРЕСЕК 1-1

P=1:25




ЛЕГЕНДА:

- ARMIRANI BETON
- НАБИЈЕНИ БЕТОН
- ШЉУНАК


EN ISO 9001:2008	EN ISO 14001:2004	BS OHSAS 18001:2007	ISO/IEC 27001:2013	Sertifikovan od: TUVNORD	DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот		
ПРОЈЕКТАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.				
САРАДНИК					
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 25	НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРЕСЕК 1-1 НАЛЕТНОГ СТУБА	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:	БРОЈ ЦРТЕЖА: 6.2.

ОСНОВА ПЛАТОА



Л Е Г Е Н Д А :


- АРМИРАНИ БЕТОН
- НАБИЈЕНИ БЕТОН
- ШЉУНАК




пресек 1-1



ОСНОВА И ПРЕСЕК
ПЛАТОА ЗА АГРЕГАТ
P=1:50

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Сертификован од: 		 ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот		
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА И ПРЕСЕК ПЛАТОА ЗА АГРЕГАТ		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: БРОЈ ЦРТЕЖА: 7.1.
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50			

ОСНОВА ПЛАТОА




Л Е Г Е Н Д А :

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НАБИЈЕНИ БЕТОН
- ШЉУНАК



ОСНОВА И ПРЕСЕК ПЛАТОА ЗА
СМЕШТАЈ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОТПАД
P=1:50



пресек 1-1

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013		Сертификован од: 		ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ  Д.О.О.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs						
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 300 1700 03		ИНВЕСТИТОР: ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бочна наплатна станица Пирот - Запад, на државном путу А4 (аутопут Е-80) на км 69+843, на деловима кат. парцела бр. 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1168/2 и 1169/1 К.О. Пирот - ван варош, Општина Пирот			
ПРОЈЕКТАНТ						
ПРОЈЕКТАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ - 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ			
САРАДНИК	Влатко Шустер, грађ.техн.		НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА И ПРЕСЕК ПЛАТОА ЗА СМЕШТАЈ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОТПАД		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:	БРОЈ ЦРТЕЖА: 8.1.
САРАДНИК						
ДАТУМ: Април 2017.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 70/17-1	РАЗМЕРА: 1 : 50				