



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "DOLJEVAC"

Ul.Nikole Tesle 69/I, 18410 Doljevac

e-mail: jkpdoljevac@gmail.com

Šifradelatnosti: 8130

Matičnibroj: 17449907

PIB 102125728

Žiroračun: 355-3200475894-76

Tel/Fax: 870-327; 870-443

Vojvodanskabanka

JKP „Дољевац“
Бр.28-02 /19
29.01.2019. године
Дољевац

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број предмета: ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018

Заводни број: 350-02-01657/2018-14

Датум: 28.12.2018.

Београд, Немањина 22 – 26

ПРЕДМЕТ: Издавање техничких услова

На захтев Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број предмета ROP-MSGI-26551-LOC-3/2018 Заводни број: 350-02-01657/2018-14, датум: 28.12.2018. године, „Инфраструктура железнице“ ад из Београда, Немањина бр.6, Београд, захтевом за издавање локацијских услова за реконструкцију железничке пруге Ниш-Прешево-граница Македоније, деоница Ниш-Брестовац од км 244+600,00 до км 267+430,00, на катастарским парцелама на територији Општине Дољевац „JKP „Дољевац“ из Дољевца издаје следеће:

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

1. На локацији где је предвиђена реконструкција железничке пруге Ниш – Прешево - граница Македоније, деоница Ниш – Брестовац, од км 244+600,00 до км 267+430,00, на катастарским парцелама на територији Општине Дољевац **постоје објекти канализационе мреже** и то :
 - У КО Кочане - Пуковац по к.п.бр. 10322 има укрштања канализационе цеви пречника Ø500 (постављену у заштитну челичну цев Ø600) са магистралном железничком пругом Ниш- Прешево – граница Македоније, деоница Ниш-Брестовац у км 264 +376 и то на растојању већем од 8м од стуба бр. 36. Просечна дубина шахте је 2 м.

- Укрштање канализационе цеви Ø315 (положену у заштитну челичну цев) испод трупа железничке пруге Ниш- Прешево – граница Македоније, деоница Ниш-Брестовац у км 262 + 480 и км 263 + 280 . У делу укрштања на км 262 + 480 дубина шахте је око 3,30м а на делу 263 + 280 дубина шахте је око 2м.

2. Приликом извођења радова на прикључењу објекта на канал. мрежу ако траса прелази на другу страну асфалтног пута урадити подбушивање пута , како би се на тај начин очувала конструкција трупа пута.

3. У току извођења радова обезбедити несметано одвијање саобраћаја у складу са Законом о путевима.

4. Одвијање саобраћаја обезбедити адекватном саобраћајном сигнализацијом у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији.

5. Након изведених радова саобраћајнице у случају оштећења довести у првобитно стање.

6. Уз захтев достављена је сва потребна документација за издавање техничких услова.

7. Пре почетка извођења радова обратити се ЈКП „Дољевац” (тел. 018/870-327).

С' поштовањем,

Обрађивач у ИЈО

У Дољевцу, дана 29.01.2019.

грађ. Инг. Драгица Миловановић

